PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"1.17 WC u zdi" (0,9*3,25)		2,925				
	VV		"1.21 WC u zdi" (1*1,5)		1,500				
80	K	763121450	SDK stěna předsazená tl 115 mm profil CW+UW 100 deska 1xakustická 12,5 TI 40 mm 30kg/m3 EI 30	m2	5,850	842,50		4 928,63	CS ÚRS 2015 01
	VV		"1.17 mezi kabinkami" (0,9*3,25)*2		5,850				
81	K	763131571	SDK podhled deska 1xH2DF 12,5 bez TI jednovrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	24,550	695,20		17 067,16	CS ÚRS 2015 01
	VV		"1.16" 3,1		3,100				
	VV		"1.17" 9,15		9,150				
	VV		"1.20" 3,45		3,450				
	VV		"1.21"8,85		8,850				
82	K	763131914	Zhotovení otvoru vel. do 1 m2 v SDK podhledu s vyztužením profily	kus	5,000	350,00		1 750,00	CS ÚRS 2015 01
	VV		"revizní dvířka" 4		4,000				
	VV		"VZT 1.17" 1		1,000				
83	K	763172315	Montáž revizních dvířek SDK kcí vel. 600x600 mm	kus	4,000	250,00		1 000,00	CS ÚRS 2015 01
	VV		"1,16,17,20,21" 1*4		4,000				
84	*M*	*590307140*	*dvířka revizní s automatickým zámkem 600 x 600 mm*	*kus*	*4,000*	*935,00*		*3 740,00*	*CS ÚRS 2015 01*
	VV		4		4,000				
85	K	998763301	Přesun hmot tonážní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 6 m	t	0,537	559,00		300,18	CS ÚRS 2015 01
	D	766	Konstrukce truhlářské					58 671,56	
86	K	766121210.RT6	Sanitární příčky - montáž vč.dodávky stěn, ukotvení, dveří, dopravy - dle popisu T/6	m2	9,800	2 150,00		21 070,00	
	VV		"T/6" (2,1+1,4+1,4)*2		9,800				
87	K	766121210.RT7	Sanitární příčky - montáž vč.dodávky stěn, ukotvení, dveří, dopravy - dle popisu T/7	m2	7,200	2 150,00		15 480,00	
	VV		"T/7" (2,2+1,4)*2		7,200				
88	K	766622115	Montáž plastových oken plochy přes 1 m2 pevných výšky do 1,5 m s rámem do zdiva	m2	1,080	475,00		513,00	CS ÚRS 2015 01
	VV		"T/3" (0,9*0,6)*2		1,080				
89	*M*	*611400010.RT3*	*okno plastové pevné zasklení bezpečnostním sklem 90x 60 cm*	*kus*	*2,000*	*1 412,00*		*2 824,00*	
	VV		"T/3" 2		2,000				
90	K	766660001	Montáž dveřních křídel otvíravých 1křídlových š do 0,8 m do ocelové zárubně	kus	5,000	400,00		2 000,00	CS ÚRS 2015 01
	VV		"T/1" 2		2,000				
	VV		"T/2" 2		2,000				
	VV		"T/5" 1		1,000				
91	*M*	*611603250*	*dveře dřevěné vnitřní hladké plné 1křídlové ,vč mřížky hliníkové 60-70x197 cm*	*kus*	*1,000*	*1 011,00*		*1 011,00*	*CS ÚRS 2015 01*
	VV		"T/5" 1		1,000				
92	*M*	*611603260.T1,2*	*dveře dřevěné vnitřní hladké plné 1křídlové standard,vč mřížky hliníkové 80-90x197 cm*	*kus*	*4,000*	*1 111,00*		*4 444,00*	
	VV		"T/1" 2		2,000				
	VV		"T/2" 2		2,000				
93	K	766660011	Montáž dveřních křídel otvíravých 2křídlových š do 1,45 m do ocelové zárubně	kus	1,000	45,00		45,00	CS ÚRS 2015 01
	VV		"T/4" 1		1,000				
94	*M*	*611605850*	*dveře vnitřní prosklené 145x218 cm*	*kus*	*1,000*	*2 960,00*		*2 960,00*	*CS ÚRS 2015 01*
	VV		"T/4" 1		1,000				
95	K	766660717	Montáž dveřních křídel samozavírače na ocelovou zárubeň	kus	1,000	200,00		200,00	CS ÚRS 2015 01
	VV		"T/4" 1		1,000				
96	*M*	*549172600*	*samozavírač dveří hydraulický*	*kus*	*1,000*	*960,00*		*960,00*	*CS ÚRS 2015 01*
	VV		1		1,000				
97	K	766660722	Montáž dveřního kování	kus	6,000	400,00		2 400,00	CS ÚRS 2013 01
	VV		"T/1,2,4,5"2+2+1+1		6,000				
98	*M*	*549146200*	*klika včetně rozet a montážního materiálu nerez*	*kus*	*5,000*	*350,00*		*1 750,00*	*CS ÚRS 2015 01*
	VV		"T/1,2,5" 2+2+1		5,000				
99	*M*	*549146220*	*klika včetně štítu a montážního materiálu*	*kus*	*1,000*	*350,00*		*350,00*	*CS ÚRS 2015 01*
	VV		"T/4" 1		1,000				
100	*M*	*549641100*	*vložka zámková cylindrická oboustranná*	*kus*	*1,000*	*339,00*		*339,00*	*CS ÚRS 2015 01*
	VV		"T/4" 1		1,000				
101	K	766691914	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří pl do 2 m2	kus	13,000	173,50		2 255,50	CS ÚRS 2015 01
	VV		"1.16,1.17" 4+2		6,000				
	VV		"1.18,1.19" 1		1,000				
	VV		"1.20,1.21" 4+2		6,000				
102	K	998766101	Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 6 m	t	0,155	452,00		70,06	CS ÚRS 2015 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	D	767	Konstrukce zámečnické					11 245,79	
103	K	767165111.RZ1	Madlo - dle popisu Z/1	m	4,000	967,00		3 868,00	
	VV		"Z/1" (2*2)		4,000				
104	K	767649193	Montáž dveří - stavěče křídel	kus	2,000	25,00		50,00	CS ÚRS 2015 01
	VV		"T/4" 2		2,000				
105	*M*	*549163620*	*stavěč dveří*	*kus*	*2,000*	*104,00*		*208,00*	*CS ÚRS 2015 01*
	VV		"T/4" 2		2,000				
106	K	767896120	Montáž okopového plechu	m	10,500	50,00		525,00	CS ÚRS 2015 01
	VV		"T/1" (0,8*2)*2		3,200				
	VV		"T/2" (0,8*2)*2		3,200				
	VV		"T/4" (1,45*2)		2,900				
	VV		"T/5" (0,6*2)		1,200				
107	*M*	*549152100*	*plech okopový nerez 615 x 250 x 0.6 mm*	*kus*	*2,000*	*385,00*		*770,00*	*CS ÚRS 2015 01*
	VV		"T/5" 2		2,000				
108	*M*	*549152120*	*plech okopový nerez 815 x 250 x 0.6 mm*	*kus*	*12,000*	*485,00*		*5 820,00*	*CS ÚRS 2015 01*
	VV		"T/1" 4		4,000				
	VV		"T/2" 4		4,000				
	VV		"T/4" 4		4,000				
109	K	998767101	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	t	0,007	684,00		4,79	CS ÚRS 2015 01
	D	771	Podlahy z dlaždic					26 393,83	
110	K	771473113	Montáž soklíků z dlaždic keramických lepených rovných v do 120 mm	m	12,400	79,90		990,76	CS ÚRS 2015 01
	VV		"1.18" 1,4		1,400				
	VV		"pod schody" (4,3*2+0,2*2+1,3*2-0,6)		11,000				
111	*M*	*597614160*	*dlaždice keramické - sokl - dle výběru investora*	*kus*	*46,200*	*210,00*		*9 702,00*	*CS ÚRS 2015 01*
	VV		"3,3 ks/m" 42		42,000				
	VV		42*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		46,200				
112	K	771574115	Montáž podlah keramických režných hladkých lepených flexibilním lepidlem do 22 ks/m2	m2	42,950	295,50		12 691,73	CS ÚRS 2014 01
	VV		"1.16" 3,1		3,100				
	VV		"1.17" 9,15		9,150				
	VV		"1.18" 1,7+5,1		6,800				
	VV		"1.19" 11,6		11,600				
	VV		"1.20" 3,45		3,450				
	VV		"1.21"8,85		8,850				
113	K	771579191	Příplatek k montáž podlah keramických za plochu do 5 m2	m2	6,550	9,30		60,92	CS ÚRS 2013 01
	VV		"1.16" 3,1		3,100				
	VV		"1.20" 3,45		3,450				
114	K	771579196	Příplatek k montáž podlah keramických za spárování tmelem dvousložkovým	m2	42,950	15,00		644,25	CS ÚRS 2013 01
	VV		"1.16" 3,1		3,100				
	VV		"1.17" 9,15		9,150				
	VV		"1.18" 1,7+5,1		6,800				
	VV		"1.19" 11,6		11,600				
	VV		"1.20" 3,45		3,450				
	VV		"1.21"8,85		8,850				
115	K	771591111	Podlahy penetrace podkladu	m2	5,100	29,60		150,96	CS ÚRS 2015 01
	VV		"P.1.3-1.18" 5,1		5,100				
116	K	771591161	Montáž profilu dilatační spáry bez izolace v rovině dlažby	m	1,500	35,00		52,50	CS ÚRS 2015 01
	VV		"Z/2" 1,5		1,500				
117	*M*	*590541520.RZ2*	*profil dilatační*	*m*	*1,650*	*179,90*		*296,84*	
	VV		1,5		1,500				
	VV		1,5*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		1,650				
118	K	771990111	Vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou tl 4 mm pevnosti 15 Mpa	m2	5,100	184,50		940,95	CS ÚRS 2015 01
	VV		"P.1.3-1.18" 5,1		5,100				
119	K	771990191	Příplatek k vyrovnání podkladu dlažby samonivelační stěrkou pevnosti 15 Mpa ZKD 1 mm tloušťky	m2	51,000	15,00		765,00	CS ÚRS 2015 01
	VV		"P.1.3-1.18 - 8 mm" (5,1)*10		51,000				
120	K	998771101	Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 6 m	t	0,306	320,00		97,92	CS ÚRS 2015 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	D	775	Podlahy skládané (parkety, vlysy, lamely aj.)					873,05	
121	K	775429121	Montáž podlahové lišty přechodové připevněné vruty	m	3,100	15,50		48,05	CS ÚRS 2015 01
	VV		"T/2"0,8*2		1,600				
	VV		"T/4" 1,5		1,500				
122	M	553431160	*hliníkový přechodový profil*	m	1,500	550,00		825,00	CS ÚRS 2015 01
	VV		"T/4" 1,5		1,500				
	D	781	Dokončovací práce - obklady					58 134,51	
123	K	781474113	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 19 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	73,100	425,00		31 067,50	CS ÚRS 2014 01
	VV		"1.16" (3,15+1,1+1,1+0,1+1,1+1+3,15+0,9*2-0,35+2,2-0,8)*2		27,100				
	VV		"1.17" (2,2*2+1,65*2)*2-(0,8*2)*2		12,200				
	VV		"1.18" (1,6+0,75+1,7-0,6)*2		6,900				
	VV		"1.20" (2,2*2+1,65*2)*2-(0,8*2)*2		12,200				
	VV		"1.21" (2,7*2+2,2*2)*2-(0,8*2)		18,000				
	VV		"odpočet zrcadla" -(1,65*1)*2		-3,300				
124	M	597610000	*obkládačky dle výběru investora*	m2	80,410	220,00		17 690,20	CS ÚRS 2014 01
	VV		73,1		73,100				
	VV		73,1*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		80,410				
125	K	781479192	Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za omezený prostor	m2	6,900	15,90		109,71	CS ÚRS 2015 01
	VV		"1.18" (1,6+0,75+1,7-0,6)*2		6,900				
126	K	781479194	Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za nerovný povrch	m2	76,400	25,50		1 948,20	CS ÚRS 2015 01
	VV		"1.16" (3,15+1,1+1,1+0,1+1,1+1+3,15+0,9*2-0,35+2,2-0,8)*2		27,100				
	VV		"1.17" (2,2*2+1,65*2)*2-(0,8*2)*2		12,200				
	VV		"1.18" (1,6+0,75+1,7-0,6)*2		6,900				
	VV		"1.20" (2,2*2+1,65*2)*2-(0,8*2)*2		12,200				
	VV		"1.21" (2,7*2+2,2*2)*2-(0,8*2)		18,000				
127	K	781479196	Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za spárování tmelem dvousložkovým	m2	76,400	15,00		1 146,00	CS ÚRS 2015 01
	VV		"1.16" (3,15+1,1+1,1+0,1+1,1+1+3,15+0,9*2-0,35+2,2-0,8)*2		27,100				
	VV		"1.17" (2,2*2+1,65*2)*2-(0,8*2)*2		12,200				
	VV		"1.18" (1,6+0,75+1,7-0,6)*2		6,900				
	VV		"1.20" (2,2*2+1,65*2)*2-(0,8*2)*2		12,200				
	VV		"1.21" (2,7*2+2,2*2)*2-(0,8*2)		18,000				
128	K	781491012	Montáž zrcadel plochy přes 1 m2 lepených silikonovým tmelem na podkladní omítku	m2	3,300	190,00		627,00	CS ÚRS 2015 01
	VV		"T/8" (1,65*1)*2		3,300				
129	M	634651260	*zrcadlo nemontované čiré tl. 5 mm*	m2	3,300	750,60		2 476,98	CS ÚRS 2015 01
	VV		3,3		3,300				
130	K	781494511	Plastové profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem	m	38,200	65,00		2 483,00	CS ÚRS 2014 01
	VV		"1.16" (3,15+1,1+1,1+0,1+1,1+1+3,15+0,9*2-0,35+2,2-0,8)		13,550				
	VV		"1.17" (2,2*2+1,65*2)-(0,8*2)		6,100				
	VV		"1.18" (1,6+0,75+1,7-0,6)		3,450				
	VV		"1.20" (2,2*2+1,65*2)-(0,8*2)		6,100				
	VV		"1.21" (2,7*2+2,2*2)-0,8		9,000				
131	K	998781101	Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v do 6 m	t	1,831	320,00		585,92	CS ÚRS 2015 01
	D	783	Dokončovací práce - nátěry					362,70	
132	K	783801812	Odstranění nátěrů z omítek stěn oškrabáním s obroušením	m2	24,180	15,00		362,70	CS ÚRS 2015 01
	VV		"1.19" (3+1,5+1,7)*2,6+(3+1,5+1,7)*1,3		24,180				
	D	784	Dokončovací práce - malby a tapety					9 868,72	
133	K	784181101	Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80m	m2	219,305	12,50		2 741,31	CS ÚRS 2014 01
	VV		"1.16" 3,1		3,100				
	VV		"1.17" 9,15		9,150				
	VV		"1.18"1,7+5,1		6,800				
	VV		"1.19" 11,6		11,600				
	VV		"1.20" 3,45		3,450				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"1.21"8,85		8,850				
	VV		"sdk předstěna" 3+5,85		8,850				
	VV		"1.16" (2,2*2+1,65*2)*3,25		25,025				
	VV		"1.17" (2,2*2)*3,25+(3,15*2+1,1*2+3,2*2)*3,25		62,725				
	VV		"1.18" (1,6+1,7*2+0,75+1,3*3+4,2*2)*2,6		46,930				
	VV		"1.19" (3*2+1,2*2+1,5+2,3)*3,25		39,650				
	VV		"1.20" (2,3*2+1,65*2)*3,25		25,675				
	VV		"1.21" (2,2*2+4*2)*3,25		40,300				
	VV		"odpočet obklad" -72,8		-72,800				
134	K	784211101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně otěruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m	m2	219,305	32,50		7 127,41	CS ÚRS 2015 01
	VV		"1.16" 3,1		3,100				
	VV		"1.17" 9,15		9,150				
	VV		"1.18"1,7+5,1		6,800				
	VV		"1.19" 11,6		11,600				
	VV		"1.20" 3,45		3,450				
	VV		"1.21"8,85		8,850				
	VV		"sdk předstěna" 3+5,85		8,850				
	VV		"1.16" (2,2*2+1,65*2)*3,25		25,025				
	VV		"1.17" (2,2*2)*3,25+(3,15*2+1,1*2+3,2*2)*3,25		62,725				
	VV		"1.18" (1,6+1,7*2+0,75+1,3*3+4,2*2)*2,6		46,930				
	VV		"1.19" (3*2+1,2*2+1,5+2,3)*3,25		39,650				
	VV		"1.20" (2,3*2+1,65*2)*3,25		25,675				
	VV		"1.21" (2,2*2+4*2)*3,25		40,300				
	VV		"odpočet obklad" -72,8		-72,800				
	D	Ostatní	Ostatní					1 500,00	
	D	799	Ostatní					1 500,00	
135	K	799000001	Piktogramy	kus	3,000	500,00		1 500,00	
	VV		"T/2" 2		2,000				
	VV		"T/5" 1		1,000				

Životice u N. Jičína 207
Fabriko MORAVA spol. s r.o. stavební společnost
IČ: 286 32 761
Tel.: 731 158 373