

Evidenční číslo Objednatele

.....

OBEC MOŘKOV	Čís. dop.
Došlo: 20-03-2018	Zprac. Jakschová
Č. j.: 4421	Ukl. znak
Příl.:	

Evidenční číslo Zhotovitele

M/2018

Obchodní podmínky

ve formě

Smlouvy o dílo

návrh

Objednatel

Obec Mořkov

sídlo:

zastoupení:

IČO:

DIČ:

Bankovní spojení:

(dále jen Objednatel)

Horní 10, 742 72 Mořkov

Ivana Váňová

00298191

CZ00298191

Česká spořitelna, a.s.

číslo účtu: 1765767339/0800

a

Zhotovitel

JVAgro Morava s.r.o.

sídlo:

zastoupený:

kontaktní osoby:

IČO:

DIČ:

Bankovní spojení:

Meziříčská 2304, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm

Jaroslavem Bolckem - jednatelem

Jaroslav Bolcek – 603 269305

26826411

CZ26826411

ČSOB, a.s.

číslo účtu: 255362230/0300

Zapsaný v Obchodním rejstříku vedeném u KS v Ostravě oddíl C, vložka 27768

(dále jen Zhotovitel)

uzavřeli dle Občanského zákoníku České republiky v platném znění smlouvu o dílo tohoto znění:

Článek I. Předmět smlouvy

1. DOHODNUTÝ PŘEDMĚT PLNĚNÍ ZHOTOVITELE (DÍLO)

1.1. Předmětem plnění Zhotovitele je komplexní zhotovení stavby:

Přístavba a stavební úpravy Mateřské školy v Mořkově

podle

projektové dokumentace, zhotovené společností Projekt STUDIO, Ing. Pavel Krátký, Opavská 6230/29A, 708 00 Ostrava, IČO: 47684577, ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO: PK16 15, zhotoveno v 10/2016, která obsahuje technické specifikace a položkový výkaz výměr (dále jen PROJEKT).

Předmětem díla je všechno to, co je uvedeno v zadávacích podmínkách, v projektové dokumentaci (dále jen PROJEKT), kalkulováno ve výkazu výměr (resp. rozpočtu) a uvedeno v nabídce zhotovitele, resp. i vše v nabídce neuvedené, avšak potřebné k řádnému a včasnému provedení díla. Nezáleží na tom, že je to uvedeno pouze na jednom místě.

1.2. Předmět díla dále tvoří:

- zhotovení dokumentace skutečného provedení díla a její předání objednateli ve 4 vyhotoveních v tištěné podobě a 1 vyhotovení v elektronické podobě na CD (grafika: formát dwg a dgn, text: MS Word);
- vytyčení všech inženýrských sítí podle předaného PROJEKTU, podkladů a vyjádření dotčených osob či rozhodnutí správních orgánů zajištěných objednatelem a předání dokladů prokazujících splnění závazku objednateli.
- vypracování geometrických plánů (6 ks) nových staveb včetně schválení příslušným katastrálním úřadem
- zajištění výkonu funkce odpovědného geodeta po dobu realizace stavby, včetně geodetického zaměření a technické zprávy jednotlivých stavebních objektů v grafické a digitální formě v systému JTSK a B.p.v., a to v počtu 4 ks
- provedení veškerých předepsaných zkoušek včetně vystavení dokladů o jejich provedení, doložení atestů, certifikátů, prohlášení o shodě apod. a jejich předání zadavateli ve 2 vyhotoveních;
- provedení individuálního vyzkoušení všech prvků a zařízení tvořících předmět plnění včetně vyhotovení protokolu v českém jazyce ve 2 vyhotoveních;
- provedení komplexního vyzkoušení všech systémů a zařízení tvořících předmět plnění včetně stanovení podmínek, za kterých se budou provádět, vyhodnocení komplexního vyzkoušení včetně vyhotovení protokolu v českém jazyce ve 2 vyhotoveních;
- celkový úklid díla před předáním a převzetím;
- provedení zaškolení obsluh u všech částí díla, které budou obsluhovány pracovníky zadavatele (budoucím uživatelem);

1.3. Všechny výkony Zhotovitele uvedené v článcích 1.1. – 1.2. budou provedeny v rozsahu a podle:

- PROJEKTU;
- položkového rozpočtu - výkazu výměr, zpracovaného projektantem jako součást PROJEKTU, oceněného Zhotovitelem;
- nabídky Zhotovitele ze dne 20.března 2018 předložené Objednateli Zhotovitelem jako uchazečem v zadávacím řízení (dále jen NABÍDKA)
- zadávací dokumentace zakázky, která byla podkladem pro zpracování NABÍDKY (dále jen zadávací dokumentace)

Uvedený PROJEKT, zhotovitelem oceněný výkaz výměr, zadávací dokumentace a NABÍDKA jsou nedílnou součástí této smlouvy, přičemž předmětem plnění Zhotovitele (dílem) se pro účely této smlouvy rozumí souhrn všech prací, dodávek a souvisejících služeb, jak je vymezuje výše uvedený PROJEKT včetně veškerých prací a dodávek nezbytných pro kvalitní zhotovení díla.

Smluvní strany výslovně stanovují, že vše, co je uvedeno v článcích 1.1. – 1.3. tvoří předmět díla podle této smlouvy. Dále bude pro účely této smlouvy takto specifikovaný předmět díla označován jako dílo.

Zhotovitel se zavazuje, že PROJEKT a veškerou dokumentaci převzatou před uzavřením smlouvy od objednatele řádným způsobem prostudoval, zkontroloval a k této nemá připomínky a zavazuje se objednateli, že PROJEKT a veškerá dokumentace je zpracována odborně, řádným způsobem v souladu s právními předpisy a technickými normami (zejména ČSN), je úplná a bez vad, zcela respektuje specifikata místa plnění a veškeré požadavky objednatele na dílo a umožňuje bez dalšího řádné a včasné provedení díla.

Zhotovitel se zavazuje, že cenu včetně veškerých položek (resp. položkový rozpočet či výkaz výměr) zpracoval řádným způsobem a že obsahuje veškeré práce, služby, činnosti a dodávky materiálu nezbytné k řádnému a včasnému provedení díla, včetně zahrnutí veškerých nákladů zhotovitele. Smluvní strany se dohodnou, že cena díla je pevná a zahrnuje i veškeré případné dodatečné práce potřebné k řádnému a včasnému provedení díla v souladu se smlouvou, pokud se v průběhu provádění projeví jejich potřeba a to z jakéhokoli důvodu, a to i z důvodu projevení skrytých překážek a provedení náhradního řešení/plnění i z důvodu provedení náhradního řešení/plnění v důsledku nevhodných pokynů objednatele.

- 1.4. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v kvalitě stanovené technickými specifikacemi a uživatelskými standardy, které jsou součástí PROJEKTU.
- 1.5. Objednatel se zavazuje k převzetí díla a k zaplacení ceny za dílo za podmínek dále v této smlouvě uvedených.
- 1.6. Vůle smluvních stran je vyjádřena v dále uvedených dokumentech a podkladech, které tvoří nedílnou součást smlouvy o dílo, a to:
 - vlastní text této smlouvy o dílo
 - zhotovitelem oceněný výkaz výměr;
 - PROJEKT;
 - zadávací dokumentace;
 - NABÍDKA;
 - protokol o předání a převzetí staveniště;

1.7. ZMĚNY DÍLA

1.7.1. Objednatel je oprávněn nařizovat prostřednictvím oprávněné osoby uvedené v záhlaví této smlouvy, aniž by učinil tuto smlouvu neplatnou, změny díla s tím, že cena, termín případně ostatní ustanovení této smlouvy budou odpovídajícím způsobem upraveny dodatkem k této smlouvě. Změny díla může Objednatel vyžadovat za dodržení těchto podmínek:

- pokud změnou dojde k zúžení předmětu díla a ke snížení ceny díla;
- pokud změna nebude mít vliv na cenu díla;
- pokud změna bude povahy nepředvídaných prací při realizaci díla.
- objednatel je oprávněn jednostranně zmenšit obsah a rozsah díla, a to v případě vyloučení oddělitelné části díla a zhotovitel je povinen toto jednostranné zmenšení akceptovat, pokud již nezahájil stavební práce na části díla, jejíž vyloučení je objednatelem požadováno.

Smluvní strany se zavazují ve výše uvedených případech postupovat v souladu s touto smlouvou.

1.7.2. Žádné změny díla podle odstavce 1.7.1. nebudou započaty ani prováděny bez předchozího Objednatelova písemného pokynu a žádný nárok ani požadavek na změnu ceny nebo termínu nebude platný, nebude-li k němu takovýto písemný pokyn předem vydán a nebude-li současně tato změna smlouvy sjednána v souladu s touto smlouvou.

1.7.3. Změnové listy s uvedením změn nebo úprav díla, které se odchylují od projektové dokumentace, jsou podkladem pro zpracování dodatku ke smlouvě.

Článek II. Doba plnění

2.1. DOHODNUTÁ DOBA PLNĚNÍ (TERMÍNY)

Zhotovitel se zavazuje zhotovit dílo v těchto termínech:

- 2.1.1. zahájení provádění do pěti dnů od předání staveniště včetně;
- 2.1.2. řádné ukončení a předání díla (Zhotovitelem Objednateli bez vad a nedodělků bránících v užívání),
do 154 dnů včetně

2.2. Nastane-li při realizaci díla změna provedení oproti rozpočtu, bude tato do 14-ti dnů od objednatelem předaného, vyjasněného technického řešení zhotovitelem oceněna a předložena ke schválení objednateli. Objednatel je povinen se k této zhotovitelem oceněné změně vyjádřit (schválit nebo zamítnout) do 14-ti dnů od data jejího obdržení. Při nesplnění této lhůty objednatel má zhotovitel právo na prodloužení termínu realizace o počet dní nad rámec lhůty dohodnuté v této smlouvě (SOD), dodatku nebo zápisu ve stavebním deníku (SD) oboustranně stvrzeného odpovědnými zástupci smluvních stran.

2.3. Objednatel je povinen přistoupit na prodloužení termínu ukončení prací o stejný počet dní, jako bylo prodloužení nezaviněné zhotovitelem a to pouze v případech:

- objednatel vyžádaných víceprací. Podmínkou prodloužení termínu je navýšení ceny v důsledku víceprací o min. 10% z ceny díla uvedené v bodě 4.3 této smlouvy.
- vyšší moc – vyšší mocí se rozumějí pouze přírodní katastrofy (zemětřesení, požár nezaviněný zhotovitelem, povodeň, tornádo, orkán, hurikán, cyklóna, tajfun, uragán, přívalový déšť - doložený HMÚ, za podmínky uznání vzniku pojistné události a nároku na plnění od pojišťovny).

2.4. Objednatel je povinen převzít dokončené kompletní dílo, nikoli jeho jednotlivé části, a to pouze pokud nebude vykazovat závady a nedodělky a pokud budou před převzetím provedeny sjednané či zákonné zkoušky a revize a pokud budou před převzetím předloženy všechny sjednané atesty, prohlášení, záruční a další listiny. Objednatel se zavazuje převzít za podmínek podle předcházející věty dílo před sjednaným termínem ukončení díla, pouze pokud bude k předčasnému převzetí vyzván písemně zhotovitelem alespoň 5 pracovních dnů předem.

Dílo bude považováno za řádně provedené dnem, kdy dojde k písemnému předání a převzetí dokončeného kompletního díla bez vad a nedodělků, a to formou podepsaného předávacího protokolu oběma smluvními stranami.

2.5. HARMONOGRAM PLNĚNÍ

- 2.5.1. Podrobný harmonogram plnění díla s uvedením termínů plnění uzlových bodů dle článků 2.1.1. – 2.1.2. této smlouvy je uveden v příloze č. II. - HARMONOGRAM PLNĚNÍ PRACÍ A DODÁVEK, která tvoří nedílnou součást této smlouvy. Harmonogram prací musí mít zakotven polední klid od 12 do 14 hod, kdy děti spí po obědě, a to po celou dobu realizace stavebních úprav na objektu.
- 2.5.2. Dospěje-li v průběhu provádění díla Objednatel nebo jím pověřený technik jako technický dozor investora (dále jen TDI) k závěru, že skutečný postup prací a dodávek neodpovídá schválenému harmonogramu, vyzve Zhotovitele, aby předložil změněný Harmonogram prací a dodávek zajišťující splnění díla v dohodnutých termínech. Zhotovitel je povinen takové výzvě neprodleně vyhovět.
- 2.5.3. Zhotovitel je povinen mít k dispozici a na žádost Objednatel nebo TDI doložit popis technologických postupů a technických metod, kterých hodlá užít při provádění díla a to vždy před zahájením prací. Na výzvu TDI je Zhotovitel povinen technologický postup doložit v takové formě a podrobnostech, kterou si TDI nebo Objednatel výslovně vyžádá a to bez vlivu na změnu ceny díla

Článek III. Místo plnění

Místem plnění díla jsou PROJEKTEM vymezené plochy parcel dle projektové dokumentace

Článek IV. Cena díla

Cena díla, jehož předmět a rozsah jsou vymezeny v článku I. této smlouvy, se sjednává dohodou smluvních stran ve smyslu ustanovení §2 a následujících zákona č. 526/1990 Sb. ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ustanovením občanského zákoníku jako cena nejvýše přípustná takto:

- 4.1. Cena díla uvedeného v článku I. této smlouvy činí bez daně z přidané hodnoty

2.910.371,43Kč

- 4.2. Daň z přidané hodnoty v základní sazbě 21 % činí z ceny díla uvedené v článku 4.1.

611.178,00Kč

- 4.3. Dohodnutá celková cena díla (součet ceny uvedené v člancích 4.1. + 4.2.) činí včetně daně z přidané hodnoty celkem

.....
(slovy: Třímilionpětsetdvacetjednatiscípětsetčtyřicetdevět korun českých a čtyřicettři haléřů).

- 4.4. V předchozích odstavcích toho článku uvedená cena díla se sjednává jako cena pevná a nepřekročitelná (platná po celou dobu provádění díla až do jeho dokončení a předání, zahrnující veškeré náklady Zhotovitele na realizaci díla včetně dopadů změn cenové úrovně až do skutečného data předání tohoto díla, a která nepřevyšuje nabídkovou cenu Zhotovitele, s níž se za podmínek uvedených v zadávacím řízení ucházel o tuto zakázku. Kalkulace ceny byla provedena podle PROJEKTU a

zadávací dokumentace. Zhotovitel potvrzuje, že cena díla obsahuje veškeré práce a dodávky nezbytné pro kvalitní zhotovení díla, veškeré náklady spojené s úplným a kvalitním provedením a dokončením díla včetně veškerých rizik a vlivů (včetně inflačních) během provádění díla, včetně (nikoliv však pouze) nákladů na zařízení staveniště a jeho provoz, dodávky elektřiny, vodného a stočného, odvozu a likvidace odpadů, poplatků za skládky, nákladů na uzavírky komunikací a povolení veřejného užívání komunikací, nákladů na používání strojů, služeb, střežení staveniště, úklidu staveniště a přilehlých ploch, dopravního značení, nákladů na zhotovování, výrobu, obstarávání, přepravu zařízení, materiálů a dodávek, veškerých správních poplatků, nákladů na schvalovací řízení, převod práv, pojištění, bankovních záruk, daní, cel, správních poplatků, poplatků za zábor veřejných ploch, provádění předepsaných zkoušek, zabezpečení prohlášení o shodě, certifikátů a atestů všech materiálů a prvků, náklady na účast Zhotovitele při kolaudačním řízení včetně nákladů na odstranění případných kolaudačních závad a jakýchkoliv dalších výdajů spojených s realizací stavby.

4.5. Smluvní strany se dohodly, že cena díla může být změněna pouze v těchto případech:

- pokud v průběhu provádění díla dojde ke změnám sazeb daně z přidané hodnoty;
- při změně rozsahu díla - Nastane-li změna rozsahu předmětu díla této smlouvy vyžádaná Objednatel, popřípadě vyvolaná změnou technického řešení díla oproti PROJEKTU, aniž je tato změna způsobena Zhotovitelem, budou práce spojené s takovými změnami sjednány za podmínek touto smlouvou stanovených; kalkulace ceny takových změn bude provedena podle položek, které jsou obsaženy v ROZPOČTU přílohy č. I této smlouvy. V případě, že v ROZPOČTU takové položky obsaženy nejsou, budou pro ocenění použity položky z ceníků stavebních prací RTS v aktuální cenové úrovni ke dni předání nabídky Zhotovitele.
- cenu za dílo je možné zvýšit pouze v případě požadavku objednatel na dodatečné práce či dodávky a za podmínky, že předem (tedy před zahájením provádění dodatečných dodávek či prací) dojde k uzavření písemného dodatku smlouvy měnícího odpovídajícím způsobem sjednanou cenu.
- zhotovitel se zavazuje, že se ve smyslu § 1794 odst. 2 občanského zákoníku souhlasí s výší ceny za dílo smlouvy, a to bez ohledu na to, zda by se byt i potenciálně mohlo jednat o cenu za dílo neúměrnou, a že je mu známa obvyklá cena za plnění dle této smlouvy (cena za dílo).

4.6. Předmětem díla je všechno to, co je uvedeno v PROJEKTU. Nezáleží na tom, že je to uvedeno pouze na jednom místě. Smluvní strany se dohodly, že práce a dodávky neuvedené v jednom z podkladů či skutečností uvedených v čl. 2 této smlouvy, avšak obsažené v jiných podkladech nebo skutečnostech souvisejících a vyplývajících z podkladů uvedených v čl. 2 této smlouvy, nebudou považovány za změnu rozsahu díla a jsou bez dalšího předmětem dodávky díla podle této smlouvy.

4.7. Cena uvedená v rozpočtu za provedení oddílů zemních prací u každého stavebního objektu je závazná, z toho důvodu nemůže být zhotovitelem dále zvýšena, pokud se strany nedohodnou jinak. Změna ceny je možná jen v případě odsouhlasených méněprací.

4.8. Zhotovitel se zavazuje, že cenu včetně veškerých položek (resp. položkový rozpočet či výkaz výměr) zpracoval řádným způsobem a že obsahuje veškeré práce, služby, činnosti a dodávky materiálu nezbytné k řádnému a včasnému provedení díla, včetně zahrnutí veškerých nákladů zhotovitele.

4.9. Smluvní strany se dohodly, že cena díla je pevná a zahrnuje i veškeré případné dodatečné práce potřebné k řádnému a včasnému provedení díla v souladu se smlouvou, pokud se v průběhu provádění projeví jejich potřeba a to z jakéhokoli důvodu, a to i z důvodu projevení skrytých překážek a provedení náhradního řešení/plnění i z důvodu provedení náhradního řešení/plnění v důsledku nevhodných pokynů objednatel.

Článek V. Platební podmínky

5.1. Objednatel neposkytuje zálohy na provádění díla. Zhotovitel bude vystavovat a Objednatel bude hradit faktury za práce a dodávky provedené v jednom uplynulém kalendářním měsíci. Podkladem k vystavení faktury – daňového dokladu - je soupis skutečně provedených prací v jednom uplynulém kalendářním měsíci vystavovaný Zhotovitelem a potvrzený TDI. Zhotovitel je povinen předat soupis TDI k odsouhlasení nejpozději do 3. dne kalendářního měsíce následujícího. TDI připojí své stanovisko k soupisu provedených prací a dodávek a vrátí jej zpět Zhotoviteli nejpozději do 3 pracovních dnů od jeho obdržení. Odsouhlasený soupis provedených prací je nedílnou součástí faktury. Bez tohoto soupisu je faktura neúplná.

5.2. Objednatel bude proplácet provedené práce na základě faktur – daňových dokladů Zhotovitele až do výše 90 % ceny díla uvedené v článku 4.1. této smlouvy. Zbývajících 10 % z ceny díla sloužící jako zádržné do doby odstranění vad a nedodělků bude účtovat Zhotovitel Objednateli v konečné faktuře.

5.3. Každá faktura Zhotovitele musí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle zákona o DPH:

- evidenční číslo daňového dokladu
- den vystavení a den splatnosti faktury, datum uskutečnění zdanitelného plnění
- název, sídlo, IČO, DIČ Objednatel a Zhotovitel
- označení banky a číslo účtu Zhotovitel
- označení díla
- identifikaci Zhotovitel podle OR
- celkový soupis provedených prací (vycházející ze zhotovitelem oceněného výkazu výměr):

- ⇒ počet měrných jednotek provedených v průběhu měsíce, na který je vystavena faktura Zhotovitele
- soupis provedených prací, který bude Zhotovitel předkládat TDI ke kontrole před vystavením faktury, bude předložen TDI v tištěné podobě. Částky v soupisu provedených prací budou uvedeny na 2 desetinná místa a číselně musí s přesností na 2 desetinná místa korespondovat s rozpočtem z nabídky Zhotovitele, který je součástí přílohy č. 1 této smlouvy.
 - výši ceny bez DPH celkem a základny podle sazeb DPH
 - sazby daně
 - výši DPH celkem a podle základu
 - cenu celkem včetně DPH
 - razítko a podpis oprávněné osoby Zhotovitele
- 5.4. Bude-li faktura obsahovat nesprávné nebo neúplné údaje a náležitosti uvedené v člancích 5.1. a 5.3. této smlouvy, je objednatel oprávněn ji do data splatnosti vrátit zhotoviteli. Po opravě faktury předloží zhotovitel objednateli novou fakturu se splatností uvedenou v článku 5.5. této smlouvy. Rovněž tak zjistí-li objednatel před úhradou faktury u provedených prací vady, je oprávněn zhotoviteli fakturu vrátit. Po odstranění vady nebo po jiném zániku odpovědnosti zhotovitele za vadu předloží zhotovitel objednateli novou fakturu se splatností uvedenou v článku 5.5. této smlouvy.
- 5.5. Splátnost faktur, které budou současně daňovým dokladem, činí 30 kalendářních dnů ode dne jejich doručení Objednateli .
- 5.6. Konečnou fakturu Zhotovitel vystaví po úplném dokončení, předání a převzetí poslední části díla bez vad a nedodělků. Konečná faktura kromě údajů uvedených v článku 5.3. bude obsahovat celkovou cenu bez DPH a s DPH s uvedením procentní výše DPH, označení všech předchozích faktur a zbývajících částku k úhradě bez DPH a s DPH, s uvedením procentní výše DPH. Zhotovitel před proplacením pozastavené částky předloží Objednateli dále čestné prohlášení, že nemá dluhy vůči poddodavatelům s výjimkou částek Zhotovitelem řádně pozastavených.
- 5.7. Zhotovitel prohlašuje a potvrzuje, že k datu podpisu této smlouvy není v postavení a současně ani nehrozí, že se v době do splatnosti peněžitých plnění podle této smlouvy dostane do postavení, kdy z jakýchkoliv důvodů nemůže zaplatit DPH z těchto plnění.
- 5.8. Není-li písemně sjednáno jinak, cena plnění a k ní příslušná DPH, bude-li k ceně řádně vyúčtována, bude zhotoviteli uhrazena bezhotovostním převodem:
- a) na bankovní účet zhotovitele uvedený v záhlaví této smlouvy nebo
 - b) na bankovní účet zhotovitele uvedený v písemném oznámení zhotovitele podepsaném jeho statutárním zástupcem nebo jinou osobou oprávněnou k tomu podle této smlouvy doručeném objednateli po uzavření této smlouvy.
- 5.9. Zhotovitel prohlašuje, že předmětný bankovní účet, na který mají být jednotlivé platby za uskutečněná plnění poukazovány, bude, resp. již byl správcí daně řádně oznámen za účelem jeho zveřejnění v registru bankovních účtů ve smyslu § 109 odst. 2 písm. c) zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Spolehlivý bankovní účet“). V případě, že v době splatnosti faktur bude objednatel zjištěno, že platba je požadována na jiný než Spolehlivý bankovní účet, je objednatel oprávněn neprodleně fakturu odeslat zpět zhotoviteli k opravě bankovního účtu s tím, že doručením opraveného daňového dokladu objednateli běží nová lhůta splatnosti.
- 5.10. Zhotovitel prohlašuje, že k datu podpisu této smlouvy není nespolehlivým plátcem ve smyslu § 106a zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Nespolehlivý plátec“). V případě, že nejpozději v době splatnosti faktur bylo objednatel zjištěno, že v registru umožňujícím dálkový přístup byla zveřejněna v okamžiku data uskutečnění zdanitelného plnění skutečnost, že zhotovitel se stal Nespolehlivým plátcem, je objednatel oprávněn uhradit cenu plnění nebo její část ve výši bez daně z přidané hodnoty, přičemž objednatel využije institut zajištění daně v souladu s ustanovením § 109 a) zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty ve znění pozdějších předpisů, tj. uhrazením příslušné DPH správcí daně k datu splatnosti příslušného daňového dokladu. Zaplacením fakturované ceny plnění bez DPH ve prospěch bankovního účtu zhotovitele a převodem částky odpovídající DPH na účet správce daně je splněna povinnost objednatel k zaplacení fakturované ceny plnění včetně DPH a zhotovitel již není oprávněn požadovat po objednateli úhradu částky odpovídající dani z takového zdanitelného plnění.
- 5.11. Objednatel je rovněž oprávněn od této smlouvy odstoupit, pokud se zhotovitel v průběhu trvání této smlouvy stane tzv. Nespolehlivým plátcem ve smyslu § 106a zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty ve znění pozdějších předpisů.
- 5.12. Zadavatel upozorňuje, že nebude propláceno předzásobení materiálem ani nebudou poskytovány zálohy.

Článek VI. Staveniště

6.1. PŘEVZETÍ, PROVOZ A VYKLIZENÍ STAVENIŠTĚ

- 6.1.1. Staveništěm se rozumí prostor určený PROJEKTEM. Objednatel předá Zhotoviteli staveniště v souladu s bodem 2.1.1. O předání staveniště bude pořízen protokol o předání a převzetí staveniště podepsaný oprávněnými zástupci

obou stran. Součástí protokolu bude soupis oprávněných osob Objednatele a Zhotovitele a soupis organizačních požadavků Objednatele.

- 6.1.2. Ode dne převzetí staveniště nese Zhotovitel nebezpečí všech škod na prováděném díle až do doby jeho předání Objednateli.

6.2. VYTÝČENÍ STAVENIŠTĚ

Zhotovitel je v rámci sjednané ceny díla plně zodpovědný za:

- 6.2.1. správnost umístění úrovní, rozměrů a zaměření všech částí díla;
6.2.2. zabezpečení všech přístrojů, nástrojů, prací a dodávek nezbytných k zajištění činností v této smlouvě uvedených.

Bude-li během provádění díla zjištěna jakákoliv chyba v umístění, úrovni, rozměrech nebo zaměření jakékoliv části díla, je Zhotovitel povinen bezodkladně na výzvu Objednatele nebo TDI odstranit takové nedostatky na vlastní náklad, a to způsobem stanoveným TDI.

Zhotovitel je povinen seznámit se po převzetí staveniště s rozmístěním a trasou stávajících inženýrských sítí na staveništi a přilehlých pozemcích dotčených prováděním díla a tyto vhodným způsobem chránit tak, aby v průběhu provádění díla nedošlo k jejich poškození. Dojde-li k poškození stávajících inženýrských sítí, které byly řádně vytýčeny, nese veškeré náklady na uvedení sítí do původního stavu zhotovitel včetně případných škod a sankcí.

6.3. ÚKLID STAVENIŠTĚ

Zhotovitel je povinen udržovat staveniště i dílo v čistotě a pořádku, bez hromadění odpadů a zbytků materiálu. Po celou dobu provádění díla je Zhotovitel povinen provádět řádný úklid staveniště, odstraňovat všechny přebytečné překážky, manipulovat se svými prostředky a uskladněným materiálem a skladovat je tak, aby nepřekážely, při provádění prací a dodávek a odstraňovat pravidelně ze staveniště veškerý staveništní rum, odpadky a dočasné konstrukce, kterých při provádění díla není nezbytně třeba. Při nakládání s odpady je Zhotovitel povinen se řídit ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcími předpisy. Zhotovitel je povinen předávat TDI doklady o zajištění likvidace odpadů vzniklých stavebními pracemi na díle v souladu s posledně citovaným zákonem.

6.4. VYKLIZENÍ STAVENIŠTĚ

Zhotovitel je povinen nejpozději 7 kalendářních dnů po předání díla staveniště zcela vyklidit. Nevyklidí-li zhotovitel staveniště ve sjednaném termínu je objednatel oprávněn zabezpečit vyklizení staveniště třetí osobou na náklady zhotovitele. O vyklizení staveniště bude pořízen protokol podepsaný oprávněnými zástupci smluvních stran.

6.5. DOPRAVNÍ OPATŘENÍ

- 6.5.1. Všechny úkony nutné k provádění a dokončení prací a dodávek na zhotovení díla a odstranění vad a nedodělků musí být prováděny v souladu s touto smlouvou tak, aby nenarušily:

6.5.1.1. provoz v okolí stavby, životní podmínky osob užívajících budovy a prostory areálu a jejich bezpečnost, to vše na staveništi a v okolí místa předmětu plnění zakázky v rozsahu určeném příslušnými hygienickými normami a ostatními doporučeními i závaznými předpisy o ochraně životního prostředí;

6.5.1.2. přístup a užívání veřejných a soukromých pozemních komunikací

Zhotovitel je povinen plně odškodnit Objednatele za jakékoliv nároky a náklady, které mu vznikly v souvislosti s narušením práv třetích osob, a to v rozsahu, ve kterém je za toto narušení sám odpovědný.

- 6.5.2. Zhotovitel je povinen užít veškeré dostupné prostředky, aby předešel znečištěním a poškozením pozemních komunikací vedoucích ke staveništi v důsledku dopravy prováděné Zhotovitelem, jeho poddodavateli či osob, které k dopravě použil. Zhotovitel je zároveň povinen věnovat zvýšenou péči výběru tras pozemních komunikací, výběru používaných dopravních prostředků a omezení a rozložení dopravovaných nákladů tak, aby případné poškození pozemních komunikací v důsledku přepravy materiálů a osob bylo omezeno na nejmenší možnou míru.

- 6.5.3. Nestanoví-li tato smlouva výslovně jinak, je Zhotovitel odpovědný za provedení veškerých úprav na pozemních komunikacích, které musí být v souvislosti s prováděním díla provedeny. Zhotovitel je povinen provést tyto úpravy na vlastní náklad a je povinen odškodnit Objednatele za všechny nároky z titulu škod na pozemních komunikacích způsobených touto dopravou i v případě, že budou vzneseny přímo proti Objednateli, a zavazuje se nahradit a vyřešit veškeré takové nároky vzniklé z uvedeného titulu.

- 6.5.4. Dojde-li přes splnění veškerých povinností uložených touto smlouvou Zhotoviteli k poškození jakékoliv pozemní komunikace na přístupu ke staveništi v souvislosti s přepravou osob, podílejících se na provádění díla, materiálu anebo zařízení určených k zabudování do díla, strojů a pomocných stavebních prostředků, zařízení staveniště atd., je Zhotovitel povinen to neprodleně oznámit TDI a Objednateli, jakmile se o takové škodě dozví nebo jakmile vůči němu někdo vznesl jakýkoliv nárok z titulu poškození pozemní komunikace. Je-li podle právních předpisů správce komunikace povinen odškodnit dopravce za škodu způsobenou na komunikaci, je Zhotovitel odpovědný za jakékoliv náklady vynaložené v této souvislosti.

Článek VII. Stavební deník

- 7.1. Zhotovitel je povinen vést ode dne, kdy byly zahájeny práce na staveništi, stavební deník v rozsahu stanoveném příslušnými právními předpisy a to až do dne odstranění veškerých vad a nedodělků. Poté je Zhotovitel povinen předat stavební deník Objednateli.
- 7.2. Zhotovitel zapisuje do stavebního deníku všechny důležité okolnosti týkající se stavby, zejména časový postup prací, odchylky od PROJEKTU nebo od podmínek stanovených rozhodnutím nebo opatřením, popřípadě další údaje nutné pro posouzení prací stavebním úřadem a ostatními orgány státní správy, jako je například teplota ve vztahu ke stavebním pracím, zejména s mokrým výrobním procesem, počasí (například déšť) u zemních prací a terénních úprav, apod., denně do něj provádět zápisy všech rozhodných a významných skutečností o průběhu stavby. Zejména je povinen zapisovat údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění nepodstatných odchylek prováděných prací od PROJEKTU, klimatické podmínky apod. Pokud bude Zhotovitel účtovat HZS (hodinovou zúčtovací sazbu), budou počty hodin účtovaných v HZS zapsány ve stavebním deníku v den, kdy budou takové práce prováděny.
- 7.3. Zápisy do stavebního deníku provádí stavbyvedoucí vždy v ten den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Mimo stavbyvedoucího může do stavebního deníku provádět potřebné záznamy pouze Objednatel a TDI případně jimi písemně pověřený zástupce, zpracovatel projektové dokumentace, autorský dozor nebo oprávněné orgány státní správy.
- 7.4. Zhotovitel je povinen předkládat stavební deník TDI denně (případně kdykoliv na vyzvání) ke kontrole a k provádění zápisů a současně mu bez zbytečného odkladu vydat průpisy uzavřených stran stavebního deníku.
- 7.5. Objednatel a TDI je oprávněn kontrolovat obsah stavebního deníku Zhotovitele, nejméně jednou za týden potvrdit kontrolu svým podpisem a k zápisům připojit své stanovisko. Nesouhlasí-li Zhotovitel se zápisem ve stavebním deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do tří pracovních dnů.
- 7.6. Zhotovitel je povinen organizovat a zúčastňovat se jednou za týden pravidelných kontrolních dnů za účelem kontroly provádění díla za účasti TDI a Objednatele a autorského dozoru projektanta a zhotovitele projektu pro provedení stavby. Kontrolní dny budou zaměřeny zejména na dodržování časového harmonogramu výstavby a na kvalitu prováděných prací. Ke kontrolním dnům je Zhotovitel povinen písemně pozvat účastníky nejméně 7 dní před kontrolním dnem nebude-li smluvními stranami předem dohodnuto jinak.
- 7.7. Zápis z kontrolního dne bude obsahovat:
- předmět kontrolního dne;
 - vyjádření TDI, Objednatele a Zhotovitele k výsledku kontroly;
 - soupis jednotlivých řešených bodů s uvedením termínů jejich plnění a odpovědnosti konkrétních účastníků výstavby za jejich plnění;
 - sjednaný termín odstranění zjištěných vad a drobných nedodělků;
 - soupis provedených, předem TDI a Objednatelem odsouhlasených víceprací ve formě touto smlouvou dohodnuté;
 - podpisy zúčastněných osob.
- 7.8. Kontrolní den povede TDI, který z něj rovněž pořídí zápis.
- 7.9. Výše uvedenými kontrolními dny nejsou dotčeny pravidelné průběžné kontroly provádění díla TDI a Objednatelem a jím oprávněných osob na staveništi, jež budou zaznamenány ve stavebním deníku.
- 7.10. Zápisy ve stavebním deníku ani zápisy z kontrolních dnů se nepovažují za změnu této smlouvy ani nezakládají nárok na změnu této smlouvy.

Článek VIII. Provádění díla

- 8.1. Zhotovitel bude mít úplnou kontrolu nad prováděním díla, bude je účinně řídit a dohlížet na ně tak, aby zajistil, že dílo bude odpovídat PROJEKTU a této smlouvě. Výlučně bude Zhotovitel zodpovědný za stavební a konstrukční prostředky, metody, techniky, užití technologie a za koordinaci různých částí díla a to zejména za bezpečnost a stabilitu konstrukcí na staveništi a za přiměřenost a bezpečnost veškerých užitých technologických postupů.
- 8.2. Zhotovitel dále prohlašuje, že se seznámil se staveništem, a že je mu znám rozsah prací daný projektovou dokumentací, výkazem výměr a cenovou nabídkou, které jsou přílohou této smlouvy. Objednatel je povinen uhradit náklady nad rámec cenové nabídky (vícepráce), vzniklé při realizaci, nebo chybějící ve výkazu výměr, nebo cenové nabídce dle vzájemně odsouhlasených změnových listů. Staveništem se pro účely smlouvy rozumí prostor vymezený pro stavbu a její zařízení v rozsahu, dohodnutém při přejímce staveniště.
- 8.3. Zhotovitel je povinen zajistit na staveništi veškerá bezpečnostní a hygienická opatření a požární ochranu staveniště i prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy a v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob, které se s jeho vědomím zdržují na staveništi a je povinen zabezpečit jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Zhotovitel je pro tento účel povinen zejména (nikoliv však pouze):
- 8.3.1. učinit veškerá nezbytná opatření k ochraně osob užívajících budovy a prostory areálu a všech osob oprávněných k pohybu na staveništi, k ochraně staveniště samého a k ochraně prováděného díla. Zhotovitel je rovněž povinen

udržovat staveniště i nedokončené dílo v takovém stavu, aby bylo nebezpečí hrozící všem občanům a osobám pohybujícím se na staveništi nebo v jeho blízkosti odstraněno

8.3.2. zabezpečit a udržovat na vlastní náklad veškerá světla, ostrahu, oplocení, varovné tabulky a dozor v době a na místech, kde je to nezbytně nutné nebo kde je to požadováno TDI, příslušnými předpisy nebo příslušným oprávněným orgánem veřejné správy pro bezpečnost osob, díla nebo zachování veřejného pořádku,

8.3.3. učinit veškerá nezbytná opatření k ochraně životního prostředí, a to jak přímo na staveništi, tak i mimo ně v rozsahu, který účinně zamezí poškození nebo ohrožení zdraví nebo života občanů a majetku imisemi, hlukem nebo jiným způsobem v příčinné souvislosti s prováděním díla.

8.4. Zhotovitel bude výlučně zodpovědný za návrh, dílo, provoz, údržbu a odstranění dočasného konstrukčního či jiného dočasného vybavení a za návrh a provádění pracovních či stavebních metod požadovaných při jejich použití. Zhotovitel zajistí pro výkon těchto činností spolupráci osoby autorizované v příslušných oborech, ve kterých je činnost autorizované osoby požadována zákonem, určena smlouvou, nebo je-li přítomnosti autorizované osoby zapotřebí k tomu, aby byly zaručeny bezpečně a i jinak náležité výsledky.

8.5. Zhotovitel zpracuje a bude podle potřeby či požadavků Objednatele průběžně aktualizovat harmonogram provádění díla a srovnávat postup prací s údaji o základních etapách postupu prací na díle tak, aby zaručoval dodržení veškerých termínů díla. Zhotovitel bude sledovat průběh a postup provádění díla ve vztahu k tomuto harmonogramu a je povinen informovat Objednatele a TDI v souladu s příslušnými ustanoveními této smlouvy o zpoždění a jakýchkoli požadovaných úpravách, které z takového zpoždění vyplnou.

8.6. S ohledem na dodržování harmonogramu podle ustanovení předchozích článků se Zhotovitel zavazuje pro všechny fáze provádění díla zajistit dostatečný počet pracovníků tak, aby byly dodrženy všechny termíny provádění díla.

8.7. Bez ohledu na předcházející ustanovení nebudou považovány nedostatky v údajích výkresové dokumentace či v textových vyjádřeních a oceněném rozpočtu, které se týkají prací nebo výrobků, jejichž výkresová dokumentace nebo textové vyjádření jsou odborným pracovníkům běžně známy, obvykle se užívají a jsou pro řádné provedení díla běžně uznávány za nezbytné, za nesrovnalosti nebo vady.

Min. 2 dny před provedením zakrytí jakýchkoli konstrukcí zhotovitel předloží objednateli potřebná geodetická měření (včetně fotodokumentace daných konstrukcí) nezbytná pro budoucí převzetí konstrukcí objednatel. Bez předložení měření a fotodokumentace není zhotovitel oprávněn provést zakrytí a objednatel není povinen převzít konstrukce od zhotovitele.

Zhotovitel je povinen vyzvat oprávněného zástupce objednatel pro technická jednání vždy min. 5 pracovních dní předem k prověření dodávek a prací, které mají být v dalším postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými k účasti na předepsaném odzkoušení. Bez provedení včasné písemné výzvy objednateli není zhotovitel oprávněn provést zakrytí a následně není objednatel povinen převzít dílo od zhotovitele.

Zakrytí hodnocené části stavby (vrstev, konstrukcí) bude zhotovitel moci provést až po dosažení požadovaných hodnot a písemném odsouhlasení objednatel. Do doby zakrytí zajistí zhotovitel na své náklady ochranu realizovaných částí tak, aby nemohlo dojít k jejich znehodnocení

8.8. DOZOR ZHOTOVITELE NAD PROVÁDĚNÍM DÍLA

8.8.1. Zhotovitel je výkonem dozoru nad provedením díla (dále jen dozor Zhotovitele) povinen pověřit autorizovanou osobu, oprávněnou k výkonu této činnosti podle zákona a podle plánu jakosti Zhotovitele. Vyžaduje-li to rozsah činnosti, je Zhotovitel povinen zajistit i dostatečný počet způsobilých spolupracovníků. Všechny tyto osoby jsou povinny být přítomny na místě díla, a to v pracovní době, po celou dobu provádění díla.

8.8.2. Dozor Zhotovitele bude pro Objednatele a TDI přijatelný a nebude po dobu realizace předmětu díla vyměněn, pokud se tak nestane ze závažných důvodů, avšak vždy po předchozí vzájemné dohodě Zhotovitele s TDI. Osoba pověřená dozorem Zhotovitele je

8.8.3. Osoba vykonávající dozor Zhotovitele bude zastupovat Zhotovitele na místě díla a pokyny, které jí budou předány TDI, budou platit stejně, jako by byly předány Objednatel přímo Zhotoviteli. Veškeré pokyny TDI budou Zhotoviteli potvrzeny písemně ve stavebním deníku.

8.9. Zhotovitel se zavazuje, že odpady, suť a znečištění bude neodkladně a průběžně odstraňovat ze staveniště.

8.10. Zhotovitel oznámí TDI a Objednateli 3 pracovní dny předem termín provádění zkoušek a seznámí TDI a Objednatele písemně s jejich výsledky. Provedené zkoušky jsou v ceně díla. Objednatel si vyhrazuje právo se k výsledkům zkoušek vyjádřit a v případě pochybností o jejich průkaznosti nařídit jejich opakování. Náklady na tyto dodatečné zkoušky jdou k tíži Zhotovitele v případě, že jejich výsledky prokážou oprávněnost pochybností Objednatele, v opačném případě hradí náklady na opakované zkoušky Objednatel.

8.11. Zhotovitel je povinen v průběhu stavby zaznamenávat do jednoho vyhotovení projektové dokumentace postup provádění díla. Tato dokumentace, která slouží jako závazný podklad pro zpracování dokumentace skutečného provedení díla, bude trvale uložena na stavbě a bude v průběhu realizace díla na vyžádání předložena ke kontrole TDI.

8.12. Zhotovitel se zavazuje k tomu, že po celou dobu realizace předmětu díla bude mít k dispozici potřebný počet dostatečně odborně kvalifikovaných pracovníků jak vlastních tak i u poddodavatelů. U pracovních postupů a technologií, kde budou používány speciální materiály, nebo kde jsou vyžadovány speciální odborné znalosti či dovednosti pro jejich aplikaci, bude

- Zhotovitel na žádost Objednatele předkládat před započítím takovýchto prací doklad o odborné způsobilosti pracovníků (kopii o zaškolení pracovníků u autorizované organizace).
- 8.13. Při stavbě budou dodrženy veškeré podmínky z vydaných pravomocného územního rozhodnutí a stavebního povolení pro stavbu, která je předmětem této poptávky.
 - 8.14. Při stavbě budou dodržena příslušná ustanovení vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.
 - 8.15. Před zahájením stavebních prací požádá zhotovitel stavby příslušný silniční správní úřad o vydání stanovení přechodné úpravy silničního provozu.
 - 8.16. Zhotovitel stavby zodpovídá za to, že za žádných okolností nedojde k přerušení veřejné a privátní dopravy v místě stavby. V případě potřeby omezení dopravy v místě stavby toto omezení bude provedeno v nezbytně nutné míře, po projednání s provozovatelem zařízení a to minimálně 3 dny před tímto omezením. Veškeré případné sankce v případě porušení této podmínky nebo porušení jiných podmínek plynoucích z obecně závazných předpisů jdou zcela k tíži zhotovitele stavby.
 - 8.17. Čištění a údržba všech komunikací užívaných během výkonu prací náleží zhotoviteli stavby. Zhotovitel zajistí veškerá nezbytná povolení v souvislosti s případným narušením silničního provozu na své náklady.
 - 8.18. Zhotovitel nesmí provádět vícepráce bez písemného souhlasu objednatele.

Článek IX. Práva a povinnosti Objednatele

- 9.1. Oprávněná osoba Objednatele uvedená v záhlaví této smlouvy pověřuje výkony funkce technického dozoru Objednatele dle této smlouvy (v textu této smlouvy označen jako TDI) osobu uvedenou v pověření.
Toto pověření bude mít písemnou formu. Kopii tohoto pověření předají výše uvedené osoby v kopii Zhotoviteli před zahájením plnění díla.
- 9.2. Objednatel a TDI nebo jimi řádně zmocněné osoby budou mít kdykoli právo kontrolovat dílo. Budou-li části díla připravovány na místě jiném, než je místo díla, budou mít Objednatel a TDI nebo jimi řádně zmocněné osoby kdykoliv přístup k těmto částem díla v kterékoliv fázi jejich výroby.
- 9.3. Bude-li muset dílo projít podle projektové dokumentace nebo této smlouvy zvláštními zkouškami, kontrolami nebo schvalováním, bude-li to požadovat TDI nebo vyplývá-li takový požadavek ze zákonů, vyhlášek či nařízení platných v místě provádění díla, předá Zhotovitel TDI včas informaci o jejich vykonání. Zhotovitel je povinen zajistit zkoušky, kontrolu nebo schválení příslušnými orgány či úřady a včas písemně TDI vyrozumět o místě a čase jejich konání. TDI průběžně kontroluje provádění prací a uplatňování postupů, stanovených plánem jakosti Zhotovitele a to včetně záznamů o nich – zejména záznamy Zhotovitele o provádění vstupních, mezioperačních a výstupních kontrol, aniž by byl zodpovědný za plnění jakýchkoli povinností Zhotovitele.
- 9.4. Skryje-li nebo zatají-li Zhotovitel sám nebo prostřednictvím někoho část díla, která byla určena ke zvláštním zkouškám, kontrolám nebo schválení, před jejich provedením, zadáním nebo dokončením, je Zhotovitel na pokyn TDI povinen tuto část díla odkrýt nebo jinak zpřístupnit a umožnit ji podrobit určeným zkouškám, kontrolám nebo schvalovacím procedurám, nechat je uspokojivě provést a ukončit a na vlastní náklady navrátit a uvést část díla do řádného stavu.
- 9.5. Objednatel je oprávněn vydat pokyn k vykonání zvláštních zkoušek jakékoli části díla, dojde-li k závěru, že tato část díla neodpovídá smlouvě. Potvrdí-li se zkouškami jeho závěry, bude Zhotovitel povinen na vlastní náklady tuto část díla opravit a uhradit zároveň náklady spojené s vykonáním zkoušky. V opačném případě uhradí náklady spojené s vykonáním takovéto zkoušky Objednatel.

9.6. PRÁVA A POVINNOSTI TDI

- 9.6.1. TDI jménem Objednatele provádí veškeré administrativní úkony spojené s přípravou a vyhotovením zakázky a s uskutečněním díla v rozsahu stanoveném PROJEKTEM a touto smlouvou. Za tím účelem bude vydávat v souladu s ustanoveními této smlouvy písemné, výjimečně (jen v případě nutnosti) ústní pokyny a příkazy. Zhotovitel je povinen tyto pokyny a příkazy akceptovat. Byl-li TDI vydán ústní pokyn, který jím byl do sedmi dnů písemně potvrzen, bude mít platnost písemného pokynu.
- 9.6.2. TDI bude zastupovat Objednatele během provádění díla až do dokončení všech úprav nebo náprav vad v souladu s příslušnými ustanoveními této smlouvy o odpovědnosti Zhotovitele za vady a o poskytnutí záruk až do doby podpisu předávacího protokolu poslední části díla. Objednatelovy pokyny budou Zhotoviteli předávány prostřednictvím TDI. TDI je zmocněn jednat jménem Objednatele pouze v rozsahu PROJEKTU a této smlouvy, nebude-li rozsah zmocnění výslovně písemně upraven jinak.
- 9.6.3. TDI bude dozírat na jakostní a množstevní soulad prováděného díla (jeho navrženého tvarového, materiálového a technologického řešení) s PROJEKTEM, nebude však zodpovědný za používání stavebních prostředků, metod, technik a technologických postupů, nebude jejich používání kontrolovat, ani je nebude mít na starosti a nebude

zodpovědný za dodržování bezpečnosti práce požadované pro danou stavbu příslušnou legislativou a jinými předpisy nebo běžnými stavebními postupy.

- 9.6.4. TDI je zmocněn k výkladu právního a věcného obsahu a rozsahu PROJEKTU a této smlouvy a k vydávání stanovisek k jednáním a výkonům Zhotovitele. Vysvětlení a rozhodnutí TDI musí být v souladu s touto smlouvou.
- 9.6.5. Nároky a případné spory, vztahující se k provádění díla nebo k výkladu PROJEKTU a této smlouvy, budou nejprve písemně předkládány TDI k posouzení a TDI vydá svá stanoviska písemnou formou bez zbytečného prodlení.
- 9.6.6. TDI bude mít právo nepřijmout práci či dodávku, která nebude odpovídat PROJEKTU a této smlouvě, popřípadě dát Zhotoviteli pokyn k zastavení takových prací a dodávek v jejich průběhu a upozornit Zhotovitele zápisem ve stavebním deníku, že tyto práce a dodávky nebudou převzaty. TDI má právo, kdykoliv to bude podle jeho názoru nezbytné, zajistit zvláštní kontrolu nebo zkoušku díla třetí stranou, aby se zjistilo dodržování PROJEKTU a této smlouvy, ať bylo zkoušené dílo či jeho část vyrobeno, instalováno nebo dokončeno, či nikoliv.
- 9.6.7. Náklady na kontroly nebo zkoušky ponese Zhotovitel ze svého, pokud:
 - 9.6.7.1. jsou kontroly a zkoušky stanoveny nebo předpokládány přímo v této smlouvě nebo v obecně závazných právních předpisech a technických normách;
 - 9.6.7.2. se s nimi počítá ve smlouvě natolik podrobně a určitě, aby mohl Zhotovitel zahrnout cenu za tyto kontroly a zkoušky do svého rozpočtu a přihlídnout k nim ve své nabídce;
 - 9.6.7.3. se kontrolou nebo zkouškou prokáže jakékoliv vadné plnění Zhotovitele nebo pokud plnění Zhotovitele je prováděno v rozporu s PROJEKTEM, právními předpisy, technickými normami a touto smlouvou.
- 9.6.8. Budou-li prováděny na pokyn TDI kontroly a zkoušky, které mají být na žádost TDI provedeny jinde než na pracovišti, u výrobce, poddodavatele nebo zpracovatele, půjdou náklady na tyto zkoušky k tíži Zhotovitele jen tehdy, pokud testované materiály anebo zařízení zkouškám nevyhoví tak, aby je mohl TDI schválit k použití nebo zabudování.
- 9.6.9. Ani z práva TDI jednat, ani z jakéhokoli jeho rozhodnutí jednat či nejednat nevzniká TDI žádná povinnost ani odpovědnost vůči Zhotoviteli, jeho poddodavatelům, jejich zástupcům a ani žádným jiným osobám vykonávajícím jakoukoli činnost v souvislosti s dílem.
- 9.6.10. TDI provede Zhotovitelem předložená data výrobků, materiálů a vzorků v souvislosti s PROJEKTEM a touto smlouvou a vydá podle toho patřičné pokyny.
- 9.6.11. TDI bude připravovat změny zakázky ve shodě s příslušnými ustanoveními této smlouvy o změnách a doplňcích díla.
- 9.6.12. TDI bude provádět kontroly, aby mohl určit data podstatného dokončení a předání díla v souladu s podmínkami stanovenými touto smlouvou v ustanoveních týkajících se osvědčování (ověřování) plateb, převezme písemné záruky a k nim se vztahující dokumentaci vyžadované touto smlouvou a poskytnuté Zhotovitelem a předloží tyto dokumenty Objednateli k odsouhlasení.
- 9.6.13. TDI není z titulu své funkce oprávněn žádným způsobem měnit ani odsouhlasovat žádné změny věcného rozsahu, smluvní ceny, termínů ani žádných dalších ustanovení uvedených v této smlouvě. Tyto úkony je za Objednatele oprávněna provádět pouze osoba oprávněná jednat za Objednatele.

- 9.7. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li Objednatel, že Zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi stanovenými touto smlouvou, je Objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby Zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže Zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě k tomu poskytnuté a postup Zhotovitele by vedl nepochybně k podstatnému porušení smlouvy, je Objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.
- 9.8. Objednatel nebude zajišťovat využití či odstranění odpadů vzniklých činnostmi zhotovitele ani hradit poplatky za uložení. Náklady vynaložené na zajištění nakládání s odpady zhotovitelem budou zahrnuty v ceně díla stejně jako případné zákonné poplatky za uložení odpadů na skládku.
- 9.9. V průběhu prací může objednatel a jeho dozor odmítnout převzít práce nebo materiály, které neodpovídají podmínkám smlouvy. Zhotovitel je povinen zdarma dodat vzorky materiálů vždy na vyžádání objednatel. Pro zajištění takového vzorku zajistí zhotovitel bezplatně své pracovníky. Všechny náklady v souvislosti s odmítnutím převzetí nekvalitního či neúplného díla nejsou chybou objednatel a odmítnutí není důvodem ke zpoždění termínu ukončení díla.
- 9.10. Objednatel požaduje stálou přítomnost nejméně jednoho odpovědného zástupce zhotovitele na staveništi (stavbyvedoucího, mistra). Tento bude řídit a kontrolovat průběh a kvalitu prováděných prací a bude oprávněn jednat se zástupci objednatel, zejména ve věcech technických a organizačních.

Článek X. Povinnosti Zhotovitele

- 10.1. Zhotovitel je povinen umožnit výkon TDI a součinnost osob pověřených výkonem funkce TDI při operativních kontrolách stavby; pro tento úkol zabezpečí pro TDI na staveništi jedno místo v kanceláři se židlí a stolem. Stejně povinnosti Zhotovitele platí i pro výkon autorského dozoru projektanta.

- 10.2. Zhotovitel je povinen zajišťovat koordinaci a součinnost poddodavatelů stavby a dalších účastníků tak, aby nedošlo k narušení plynulého provádění díla.
- 10.3. Zhotovitel je povinen provádět důslednou kontrolu nakupovaných materiálů, hmot, surovin a dalších věcí potřebných pro plnění předmětu této smlouvy a vyžadovat od výrobců a dodavatelů atesty, prohlášení o shodě, certifikáty, záruční dokumentaci a návody k obsluze podle této smlouvy.
- 10.4. Zhotovitel se zavazuje, že bude při provádění díla postupovat s odbornou péčí. Zavazuje se dodržovat obecně závazné předpisy, technické normy a ustanovení této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje, že se bude řídit výchozími podklady Objednatele, pokyny Objednatele, rozhodnutími příslušných správních orgánů.
- 10.5. Zhotovitel je povinen zajišťovat po celou dobu plnění předmětu této smlouvy okamžité odstraňování odpadů a nečistot vzniklých v souvislosti s prováděním díla.
- 10.6. Zhotovitel je povinen zajistit dozor nad prováděním díla odborně způsobilým stavbyvedoucím.
- 10.7. Zhotovitel se zavazuje provést dílo vlastním jménem a na vlastní nebezpečí. Zhotovitel je oprávněn zajistit provádění částí předmětu díla dle této smlouvy třetími, k tomu odborně způsobilými osobami, není však oprávněn zadat provedení díla takovýmto třetím osobám jako celek.
- 10.8. Zhotovitel se zavazuje, že příslušná část předmětu díla, která bude prováděna prostřednictvím jeho poddodavatelů, bude provedena těmi poddodavateli, které Zhotovitel uvedl ve své nabídce. Porušení této povinnosti Zhotovitelem bude považováno za podstatné porušení této smlouvy o dílo.
- 10.9. Zhotovitel se zavazuje konzultovat s Objednatelem výběr poddodavatelů na ty části stavby, u nichž si to Objednatel předem písemně vyhradí.
- 10.10. U těch částí díla, které vyžadují zpracování výrobní dokumentace, má Zhotovitel povinnost předložit výrobní dokumentaci před zahájením prací na těchto částech díla k odsouhlasení Objednateli, TDI a autorskému dozoru projektanta.
- 10.11. Zhotovitel prohlašuje a objednateli se zavazuje za to, že:
- a) Dílo bude prováděno pouze způsobilými pracovníky (zaměstnanci) v pozici hlavního stavbyvedoucího Ing. Martin Kurz, v pozici stavbyvedoucího Jaroslav Bolcek, kteří mají veškerá příslušná povolení k pobytu na území ČR a pracovní povolení pro místo provádění díla a činnost provádějí v souladu s takovými povoleními, a
 - b) při provádění díla nebude příslušný pracovník dílo provádět tak, aby došlo k výkonu nelegální práce podle § 5 písm. e) zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti či právního předpisu nahrazující uvedené ustanovení.
- 10.12. Objednatel má právo bezodkladně vykázat jakéhokoliv pracovníka zhotovitele využitého při provádění díla z místa provádění díla a zakázat takovému pracovníkovi provádění díla, pokud dojde k porušení jakéhokoliv závazku zhotovitele sjednaného v tomto bodu smlouvy a/nebo příslušný správní orgán zjistí možné porušení příslušných právních předpisů na úseku zaměstnanosti ze strany zhotovitele. Zhotovitel se zavazuje u takto vykazaného pracovníka zajistit, aby práci dále nevykonával a zajistit ihned doplnění počtu svých pracovníků o pracovníka vyhovujícího výše sjednanému.
- 10.13. Práce zhotovitele budou řídit a kontrolovat zaměstnanci zhotovitele s prokázanými zkušenostmi s podobnými pracemi.
- 10.14. Zhotovitel se zavazuje postupovat při provádění díla v souladu s pokyny objednatel.
- 10.15. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod způsobených pracovníky zhotovitele, a to do výše odpovídající možným rizikům ve vztahu k charakteru stavby a jejímu okolí, a to po celou dobu provádění díla. Povinnost pojištění se v plné míře vztahuje také na sjednané poddodavatele.
- 10.16. Zhotovitel je povinen před zahájením prací pojistit dílo (stavbu, technologická zařízení, materiály a dokumentaci) proti všem rizikům (stavebně montážní pojištění) na celou dobu provádění stavby až do termínu předání a převzetí díla, a to na novou cenu díla, včetně vinkulace pojistného plnění na objednatel.
- 10.17. Doklady o pojištění je povinen předložit objednateli nejpozději k datu předání a převzetí staveniště.

Článek XI. Vlastnické právo ke zhotovovanému dílu

Vlastnické právo k zhotovovanému dílu přechází na objednatel průběžně s podpisem dílčích měsíčních zjišťovacích protokolů, bez ohledu na to zda části díla jsou realizovány u objednatel nebo u zhotovitel. Zhotovitel nese plnou odpovědnost za případné vzniklé škody na díle od data předání staveniště až k termínu předání a převzetí odstraněných vad a nedodělků zjištěných při předání a převzetí díla objednatel bez ohledu na postupný přechod vlastnických práv k jednotlivým částem díla.

Článek XII. Předání a převzetí díla

- 12.1. Předání a převzetí díla probíhá jako řízení, jehož předmětem je šetření o skutečném stavu dokončeného díla na staveništi za účasti TDI, Objednatel a Zhotovitel či jimi písemně zmocněných osob. O průběhu předávacího a převjímacího řízení pořídí objednatel zápis (protokol), jehož obsahem jsou:
- a) údaje o zhotoviteli a objednateli,
 - b) stručný popis díla, které je předmětem předání a převzetí,

- c) soupis zjištěných vad a nedodělků,
 - d) termín a způsob jejich odstranění,
 - e) seznam předaných dokladů,
 - f) prohlášení objednatele, zda dílo přejímá nebo nepřejímá.
- 12.2. Zhotovitel dílo odevzdá a Objednatel převezme formou zápisu o předání a převzetí zhotoveného díla. Zhotovitel nejpozději 7 dnů předem oznámí písemně TDI, že dílo je připraveno k převzetí. Zhotovitel s TDI dohodnou harmonogram přejímky. Na tomto základě TDI svolá předávací a přejímací řízení.
- 12.3. Zhotovitel je povinen minimálně 5 pracovních dnů před zahájením přejímacího řízení předat Objednateli minimálně ve dvou vyhotoveních veškeré nezbytné doklady, zejména:
- doklady o zajištění likvidace odpadů vzniklých stavebními pracemi na díle v souladu s platným zněním zákona o nakládání s odpady a jeho prováděcími předpisy;
 - zápisy a protokoly o provedení předepsaných zkoušek;
 - zápisy a osvědčení o zkouškách použitých zařízení a materiálů;
 - zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací;
 - záruční listy a návody k obsluze od dodaných zařízení;
 - doklady o provedení dalších předepsaných zkoušek, atesty, certifikáty, prohlášení o shodě použitých materiálů a výrobků;
 - předpisy k jednotlivým technickým zařízením a doklady o provedení zaškolení obsluhy;
 - dokumentace skutečného provedení díla ve dvou vyhotoveních;
 - doklady o individuálním vyzkoušení;
- pokud tyto doklady nepředal dříve, předává-li se pouze část díla, předá Zhotovitel Objednateli doklady týkající se takové části díla.
- 12.4. Objednatel je povinen převzít dílo v případě, že toto nemá žádné vady a nedodělky a Zhotovitel nahradil případné škody vzniklé při zhotovení díla, za něž odpovídá.
- 12.5. Před předáním dokončeného díla musí být všechny práce a dodávky zhotovitele úplné a min. 5 dnů před předáním dokončeného díla musí zhotovitel doložit veškeré požadované doklady kvality.

Článek XIII. Odpovědnost za vady

- 13.1. Dílo má vady, jestliže provedení díla neodpovídá výsledku určenému v této smlouvě.
- 13.2. **Záruční doba činí 60 měsíců** na stavební část a dle lhůty poskytnuté výrobcem, nejméně však v délce 24 měsíců na ostatní technologická zařízení a stroje, na které jejich výrobce vystavuje samostatný záruční list a počíná běžet ode dne předání a převzetí díla, resp. jeho poslední části. V této době zodpovídá Zhotovitel za to, že dílo bude mít vlastnosti stanovené touto smlouvou.
- 13.3. Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v době jeho předání. Dále odpovídá za vady díla zjištěné po celou dobu záruční lhůty, jestliže tyto vady byly způsobeny porušením povinností Zhotovitele.
- 13.4. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím věcí předaných mu k zpracování Objednatel v případě, že Zhotovitel ani při vynaložení odborné péče nevhodnost těchto věcí nemohl zjistit nebo na ně Objednatel upozornil a Objednatel na jejich použití trval. Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady způsobené dodržáním nevhodných pokynů daných mu Objednatel, jestliže Zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů upozornil a Objednatel na jejich dodržování trval nebo jestliže Zhotovitel tuto nevhodnost nemohl zjistit.
- 13.5. Objednatel je povinen reklamovat vady díla písemně u Zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci budou vady popsány či uvedeno, jak se projevují. Objednatel je oprávněn v reklamaci uvést volbu svého nároku z vad díla.
- 13.6. Zhotovitel zodpovídá za vady stavebních materiálů, použitých pro stavební práce, po dobu poskytnuté záruky.
- 13.7. Zhotovitel rovněž provede a uhradí opravy, jestliže nastanou nějaké škody, za které zodpovídá v souvislosti s prováděnými pracemi, a to i na majetku třetích osob.

Článek XIV. Smluvní pokuty

- 14.1. V případě **prodloužení Zhotovitele se splněním jeho povinností připravit, ukončit a předat dílo dle bodu 2.1.2** je Zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý i započatý den prodloužení.
- 14.2. V případě **změny hlavního stavbyvedoucího a stavbyvedoucího bez souhlasu Objednatel** je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý zjištěný případ.

- 14.3. Při **prodlení Objednatele s úhradou dlužné částky** je Zhotovitel oprávněn účtovat úrok z **prodlení v zákonné výši**, přičemž se sjednává, že zhotovitel je povinen nejprve prokazatelně písemně upozornit objednatel na prodlení s platbou a stanovit přiměřenou lhůtu k nápravě (min. 5 pracovních dní). Teprve poté, kdy ani v takto nově stanovené lhůtě objednatel fakturu neuhradí, má zhotovitel právo požadovat výše uvedenou smluvní sankci.
- 14.4. V případě **prodlení Zhotovitele s odstraněním vad v záruční době** je Zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši **10.000,- Kč** za každý případ a den prodlení.
- 14.5. Pokud Zhotovitel **nevyklidí staveniště ve sjednaném termínu dle bodu 6.4** je povinen zaplatit objednateli **smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč** za každý i započatý den prodlení.
- 14.6. Strana povinná je povinna uhradit vyúčtované smluvní pokuty nejpozději do 30 dnů od dne obdržení příslušného vyúčtování.
- 14.7. Zaplacením smluvní pokuty není omezeno právo na náhradu škody z téhož titulu.

Článek XV. Odstoupení od smlouvy

- 15.1. Od této smlouvy může odstoupit kterákoliv smluvní strana z důvodu podstatného porušení této smlouvy druhou smluvní stranou. Právní účinky odstoupení od této smlouvy nastávají dnem doručení oznámení o odstoupení druhé smluvní straně. Pro odstoupení platí příslušná ustanovení §2001 a násl. Občanského zákoníku.
- 15.2. Podstatným porušením této smlouvy se rozumí zejména:
- zastavení či přerušení prací Zhotovitelem na zhotovovaném díle na více než 7 dnů ;
 - prodlení Zhotovitele se splněním některého termínu uzlového bodu delším než 15 dnů, nebo s termínem předání díla či jeho některé části delším než 15 dnů;
 - prodlení s odstraněním vady delším než 10 dnů;
 - prováděním díla v rozporu s touto smlouvou;
 - porušení ustanovení článku 10.8. této smlouvy.

Článek XVI. Ochrana informací

- 16.1. Veškeré informace a dokumenty týkající se předmětu smlouvy o dílo, s nimiž bude zhotovitel přicházet v průběhu provádění díla do styku, jsou považovány za důvěrné. Tyto informace nebudou použity k jiným účelům než k provádění díla podle smlouvy o dílo a projektové dokumentace. Za důvěrné informace nebudou považovány informace, které jsou veřejně přístupné nebo známy v době jejich užití.
- 16.2. Objednatel a Zhotovitel se zavazují, že obchodní a stavebně - technické informace, které jim byly svěřeny smluvním partnerem, nepřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhého smluvního partnera a neužijí těchto informací pro jiné účely než pro plnění předmětu této smlouvy (mimo informací podle ustanovení článku 17.1.).
- 16.3. **OCHRANA PRÁV K PRŮMYSLOVÉMU A DUŠEVNÍMU VLASTNICTVÍ**
Zhotovitel je povinen při realizaci této smlouvy náležitě respektovat práva k průmyslovému a duševnímu vlastnictví, která by mohla být v souvislosti s plněním této smlouvy dotčena a nese plnou odpovědnost za vypořádání nároků všech třetích osob, které by mohly být v této souvislosti vzneseny. Zhotovitel je povinen zajistit příslušnou právní ochranu uvedených práv i v závazkových právních vztazích ke svým poddodavatelům.

Článek XVII. Závěrečná ustanovení

- 17.1. Pokud není v této smlouvě výslovně uvedeno jinak, předkládá Zhotovitel TDI a Objednateli veškeré písemné dokumenty vždy ve dvou vyhotoveních, která budou sloužit pro vnitřní potřeby TDI a Objednatele.
- 17.2. Změnu oprávněných osob nebo změnu rozsahu oprávnění těchto osob je nutno oznámit druhé smluvní straně písemně. Účinnost má takováto změna dnem doručení.
- 17.3. Zhotovitel není oprávněn převést bez předchozího písemného souhlasu Objednatele svá práva a závazky, vyplývající z této smlouvy na třetí osobu.
- 17.4. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky, označenými jako dodatek s pořadovým číslem ke smlouvě o dílo a potvrzenými oběma smluvními stranami.
- 17.5. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva obdrží Objednatel a dva Zhotovitel, přičemž podpisy oprávněných zástupců smluvních stran jsou opatřeny všechny její strany.
- 17.6. Tato smlouva nabývá účinnosti okamžikem podpisu obou smluvních stran.
- 17.7. Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy:
příloha číslo I - SPECIFIKACE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ (PRACÍ A DODÁVEK), která se skládá z těchto částí :
- PROJEKTU;

- zhotovitelem oceněného výkazu výměr ;
- stavebního povolení;
- zadávací dokumentace
- NABÍDKY

příloha číslo II - HARMONOGRAM PLNĚNÍ PRACÍ A DODÁVEK

příloha číslo III - DOHODA O JEDNOTNÉM POSTUPU PŘI ODSOUHLASOVÁNÍ DROBNÝCH ZMĚN A ZMĚNOVÝ LIST

- 17.8. Smluvní strany se dohodly, že jejich vztahy touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku.
- 17.9. Smluvní strany shodně a výslovně prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu této smlouvy a že je jim obsah této smlouvy dobře znám v celém jeho rozsahu s tím, že tato smlouva je projevem jejich vážné, pravé a svobodné vůle. Na důkaz souhlasu připojují oprávnění zástupci smluvních stran své vlastnoruční podpisy, jak následuje.
- 17.9. Schvalovací doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů: uzavření této smlouvy bylo schváleno dne 20.3.2018 na 65 schůzi RADY OBCE usnesením č. 4.1.

V Mořkově dne 20.3.2018



za Objednatele
Ivana Vánová, MBA

Obec Mořkov, Horní 10
742 72 Mořkov 11

V Rožnově pod Radhoštěm dne 20.března 2018

za Zhotovitele
Jaroslav Bolcek



PŘÍLOHA ČÍSLO I SMLOUVY O DÍLO ČÍSLO

**PŘÍSTAVBA A STAVEBNÍ ÚPRAVY MATEŘSKÉ ŠKOLY V
MOŘKOVĚ**

VÝKAZ VÝMĚR - SESTAVENÍ NÁKLADŮ STAVBY

OZN	DÍL PD			CELKEM
D.1.1+D.1.2	ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ A KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ			2 018 565,10 Kč
D.1.4.1	ZDRAVOTECHNIKA			152 596,19 Kč
D.1.4.2	VYTÁPĚNÍ			98 633,41 Kč
D.1.4.3	VZDUCHOTECHNIKA			41 579,63 Kč
D.1.4.4	ELEKTROINSTALACE			173 327,63 Kč
D.1.4.5	SLABOPROUD			44 948,70 Kč
D.1.4.6	DOMOVNÍ DEŠŤOVÁ KANALIZACE			329 690,00 Kč
	SOUČET BEZ OSTATNÍCH A VEDLEJŠÍCH NÁKLADŮ			2 859 340,66 Kč
	ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ	%	1,2	34 312,09 Kč
	KOMPLETAČNÍ ČINNOST	%	0,15	4 289,01 Kč
	PROVOZ INVESTORA	%	0,05	1 429,67 Kč
	GEODETICKÁ ČINNOST (ZAMĚŘENÍ PŘÍSTAVBY A KANALIZACE)			5 000,00 Kč
	DOKUMENTACE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ			6 000,00 Kč
	SOUČET VRN			51 030,77 Kč
	CELKEM BEZ DPH			2 910 371,43 Kč
	DPH	%	21	611 178,00 Kč
	CELKEM VČETNĚ DPH			3 521 549,43 Kč

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: 1612

Stavba: Mateřská škola, ul.U Školky, Mořkov - Přístavba a stavební úpravy -
stavební část

JKSO: 801 31 46

Místo: Mořkov

CC-CZ:

Datum: 20.března 2018

Objednatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

JVAgro Morava s.r.o.

IČ:

26826411

DIČ:

CZ26826411

Projektant:

PROJEKT STUDIO- Ing.Pavel KRÁTKÝ

IČ:

47684577

DIČ:

Zpracovatel:

Hořák

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů	2 018 565,10
Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00

Cena bez DPH	2 018 565,10
---------------------	---------------------

DPH základní	21,00%	ze	2 018 565,10	423 898,67
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	2 442 463,77
-------------------	----------	------------	---------------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Obec Mořkov, Horní 10
742 72 Mořkov 11

20. 3. 2018

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel



Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: 1612
Stavba: Mateřská škola, ul.U Školky, Mořkov - Přístavba a stavební úpravy - stavební část

Místo: Mořkov

Datum: 20.března 2018

Objednatel:

Projektant: PROJEKT STUDIO- Ing.Pavel K

Zhotovitel: JVAgro Morava s.r.o.

Zpracovatel: Hořák

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1) Náklady z rozpočtů		2 018 565,10	2 442 463,77
1612	Mateřská škola, ul.U Školky, Mořkov - Přístavba a stavební úpravy - stavební část	2 018 565,10	2 442 463,77
2) Ostatní náklady ze souhrnného listu		0,00	0,00
Ostatní náklady		0,00	0,00
Vyplň vlastní		0,00	0,00
Vyplň vlastní		0,00	0,00
Vyplň vlastní		0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		2 018 565,10	2 442 463,77

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Mateřská škola, ul.U Školky, Mořkov - Přístavba a stavební úpravy -
stavební část

JKSO: 801 31 46

Místo: Mořkov

CC-CZ:

Datum: 20.března 2018

Objednatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

JVAgro Morava s.r.o.

IČ:

26826411

DIČ:

CZ26826411

Projektant:

PROJEKT STUDIO- Ing.Pavel KRÁTKÝ

IČ:

47684577

DIČ:

Zpracovatel:

Hořák

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

2 018 565,10

Ostatní náklady

0,00

Cena bez DPH

2 018 565,10

DPH základní

21,00%

ze

2 018 565,10

423 898,67

snížená

15,00%

ze

0,00

0,00

Cena s DPH

v

CZK

2 442 463,77

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Obec Mořkov, Horní 10
742 72 Mořkov 11

20. 3. 2018

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel



Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Mateřská škola, ul. U Školky, Mořkov - Přístavba a stavební úpravy - stavební část

Místo: Mořkov

Datum: 20. března 2018

Objednatel:

Projektant:

PROJEKT STUDIO- Ing. Pavel KRÁ

Zhotovitel: JVAgro Morava s.r.o.

Zpracovatel:

Hořák

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu

2 018 565,10

HSV - Práce a dodávky HSV

1 079 945,01

1 - Zemní práce	31 518,11
11 - Přípravné a přidružené práce	1 313,68
2 - Zakládání	94 843,08
3 - Svislé a kompletní konstrukce	178 602,41
4 - Vodorovné konstrukce	179 446,41
5 - Komunikace pozemní	20 744,20
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	364 324,63
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	89 984,85
94 - Lešení a stavební výtahy	23 254,11
997 - Přesun sutě	49 374,57
998 - Přesun hmot	46 538,96

938 620,09

PSV - Práce a dodávky PSV

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	58 096,47
712 - Živičné krytiny	60 428,29
713 - Izolace tepelné	104 766,81
763 - Konstrukce suché výstavby	91 677,66
764 - Konstrukce klempířské	26 741,25
766 - Konstrukce truhlářské	302 412,03
767 - Konstrukce zámečnické	81 104,40
771 - Podlahy z dlaždic	67 450,42
776 - Podlahy povlakové	56 008,48
781 - Obklady keramické	56 452,95
783 - Dokončovací práce - nátěry	1 243,17
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	32 238,16

VP - Vícepráce

0,00

2) Ostatní náklady

0,00

Zařízení staveniště	0,00
Projektové práce	0,00
Územní vlivy	0,00
Provozní vlivy	0,00
Jiné VRN	0,00
Kompletační činnost	0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

2 018 565,10

ROZPOČET

Stavba: Mateřská škola, ul. U Školky, Mořkov - Přístavba a stavební úpravy - stavební část

Místo: Mořkov

Datum: 20. března 2018

Objednatel:

Projektant:

PROJEKT STUDIO- Ing. Pavel KRÁ

Zhotovitel: JVAgro Morava s.r.o.

Zpracovatel:

Hořák

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

2 018 565,10

HSV - Práce a dodávky HSV

1 079 945,01

1 - Zemní práce

31 518,11

1	K	121101101	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m	m3	32,995	29,50	973,35
			(9,60+0,60)*(6,49+0,60+0,60)*0,20		15,688		
			-(0,15+0,90+2,14+2,13)*1,15*0,20		-1,224		
			-(0,15+0,90+2,14+2,13)*1,20*0,20		-1,277		
			Mezisoučet		13,187		
			(2,50+0,50+0,60)*(2,70+0,60+0,60)*0,20		2,808		
			2,50*(0,40+0,60*2)*0,20		0,800		
			Mezisoučet		3,608		
			"v místě přístavby terasy" 54,00*0,30		16,200		
			Součet		32,995		
2	K	130001101	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	5,000	383,00	1 915,00
3	K	130901121	Bourání kcí v hloubených vykopávkách ze zdiva z betonu prostého ručně	m3	0,596	8 000,00	4 768,00
			"stav. základ"				
			2,13*0,35*0,80		0,596		
4	K	132201101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	13,701	572,00	7 836,97
			"dvorní část- po úroveň -1,74"				
			2,50*0,40*0,75		0,750		
			" - po úroveň -1,515 cca dle terénu"				
			(2,70+0,60+1,90)*0,60*0,80		2,496		
			9,60*0,60*0,815		4,694		
			6,49*0,60*0,955		3,719		
			(6,49-3,20)*0,65*0,955		2,042		
			Součet		13,701		
5	K	132201109	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3	m3	4,110	120,00	493,20
			13,701*0,30		4,110		
6	K	132201201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	2,704	365,00	986,96
			" - po úroveň -1,515 cca dle terénu"				
			3,30*1,25*0,80 -0,596		2,704		
7	K	132201209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	m3	0,811	23,50	19,06

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			2,704*0,3		0,811		
8	K	132212101	Hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 3	m3	1,534	700,00	1 073,80
			"u skladu"				
			2,36*0,40*(0,80-0,20)		0,566		
			"ostatní - po úroveň -1,38"				
			2,50*0,30*0,70		0,525		
			" - po úroveň -1,24"				
			2,17*0,30*0,68		0,443		
			Součet		1,534		
9	K	132212109	Příplatek za lepivost u hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneum nářadím v hornině tř. 3	m3	0,460	120,00	55,20
			1,534*0,3		0,460		
10	K	162201102	Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	24,660	33,60	828,58
			"na meziskládku pro zásypy a obsypy"				
			9,83+2,50		12,330		
			"zpětně" 12,33		12,330		
			Součet		24,660		
11	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	5,607	226,00	1 267,18
			"přebytečná zemina"				
			13,701+2,704+1,534		17,939		
			-2,50-9,832		-12,332		
			Součet		5,607		
12	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	11,214	17,20	192,88
13	K	162701155	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 5 až 7	m3	0,596	292,00	174,03
14	K	162701159	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 5 až 7 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	1,192	22,00	26,22
15	K	175101201	Obsypání objektu nad přilehlým původním terénem sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	2,404	470,00	1 129,88
			"u obrub"				
			32,05*0,25*0,30		2,404		
16	K	175101209	Příplatek k obsypání objektu za ruční prohození sypaniny, uložené do 3 m	m3	2,404	204,00	490,42
17	K	997013801	Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	1,311	200,00	262,20
			0,596*2,20		1,311		
18	K	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	12,330	162,00	1 997,46
			"zpětně" 12,33		12,330		
19	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	11,214	250,00	2 803,50
			5,607*2,0		11,214		
20	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	2,500	80,40	201,00
			"kolem základů vně cca" 2,50		2,500		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
21	K	174101102	Zásyp v uzavřených prostorech sypaninou se zhutněním	m3	9,832	276,00	2 713,63

"kolem a mezi základy cca"

6,49*0,10*0,65

0,422

6,49*0,20*0,65

0,844

(8,25+0,20+0,10)*0,10*0,50

0,428

2,70*0,20*0,40 + 2,70*0,10*0,40

0,324

(1,90+1,00+0,20)*0,10*0,50

0,155

Mezisoučet

2,173

(8,25+0,20+0,10)*(6,49+0,10)*0,25/2

7,043

(1,90+0,10+0,20)*(2,70+0,10)*0,10

0,616

Mezisoučet

7,659

Součet

9,832

22	K	181951102	Úprava pláňe v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	130,959	10,00	1 309,59
----	---	-----------	--	----	---------	-------	----------

9,60*(6,49+0,60) + 3,00*(2,70+0,60) + 2,50*0,40

78,964

2,17*0,30+2,36*0,40 + 50,40

51,995

Součet

130,959

11 - Přípravné a přidružené práce

23	K	113106123	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší ze zámkových dlaždic	m2	6,112	55,50	1 313,68
----	---	-----------	---	----	-------	-------	----------

"vně

(0,15+0,90+2,14+2,13)*1,20 - 0,85*0,32

6,112

24	K	113107111	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva těžného tl 100 mm	m2	6,112	92,90	567,80
----	---	-----------	--	----	-------	-------	--------

25	K	113204111	Vytrhání obrub záhonových	m	11,520	35,30	406,66
----	---	-----------	---------------------------	---	--------	-------	--------

"vně

(0,15+0,90+2,14+2,13)*2 - 0,32 + 1,20

11,520

2 - Zakládání

26	K	271532212	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z hrubého kameniva frakce 16 až 32 mm	m3	2,120	900,00	94 843,08
----	---	-----------	--	----	-------	--------	-----------

"pod podkladní beton - mezi základy"

2,50*0,40*0,10

0,100

2,70*0,60*0,10 + (0,60+1,90)*0,60*0,10

0,312

(2,70+0,50)*1,25*0,10 + (1,25-0,75)*0,10*0,10

0,405

(6,49*2-3,20+9,60)*0,60*0,10

1,163

2,50*0,30*0,10 + 2,17*0,30*0,10

0,140

Součet

2,120

27	K	274321511	Základové pasy ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30	m3	7,885	2 800,00	22 078,00
----	---	-----------	--	----	-------	----------	-----------

"přímo do výkopu"

2,50*0,40*0,30*1,035

0,311

2,50*0,30*0,70*1,035

0,543

((2,70+0,60)*2+1,90)*0,60*0,30*1,035

1,584

(6,49*2+9,60)*0,60*0,30*1,035

4,207

2,17*0,30*0,68*1,035

0,458

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			2,36*0,40*0,80*1,035		0,782		
			Součet		7,885		
28	K	274351215	Zřízení bednění stěn základových pasů	m2	2,744	250,00	686,00
			0,40*0,225+2,50*0,30 +0,30*0,70*2		1,260		
			(2,70+0,60)*0,30		0,990		
			(2,17+0,30)*2*0,10		0,494		
			Součet		2,744		
29	K	274351216	Odstranění bednění stěn základových pasů	m2	2,744	70,00	192,08
30	K	274361821	Výztuž základových pásů betonářskou ocelí 10 505 (R)	t	0,631	28 000,00	17 668,00
			"dle PD"				
			7,885*0,08		0,631		
31	K	279113155	Základová zeď tl do 400 mm z tvárnice ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 25/30	m2	22,785	1 400,00	31 899,00
			2,50*0,50		1,250		
			(1,90+0,10+0,20+0,70*2+2,80*2)*0,50		4,600		
			(9,60-0,10*2+6,59*2)*0,75		16,935		
			Součet		22,785		
32	K	279361821	Výztuž základových zdí nosných betonářskou ocelí 10 505	t	0,729	28 000,00	20 412,00
			"dle PD"				
			22,785*0,40*0,08		0,729		
3 - Svislé a kompletní konstrukce							178 602,41
33	K	310278842	Zazdívka otvorů pl do 1 m2 ve zdivu nadzákladovém z nepálených tvárnice tl do 300 mm	m3	0,784	3 500,00	2 744,00
			0,645*1,20*0,30*2+0,90*(2,28-2,05)*0,30		0,527		
			0,95*0,90*0,30		0,257		
			Součet		0,784		
34	K	310279842	Zazdívka otvorů pl do 4 m2 ve zdivu nadzákladovém z nepálených tvárnice tl do 300 mm	m3	0,878	3 500,00	3 073,00
			0,90*1,20*0,30		0,324		
			0,90*2,05*0,30		0,554		
			Součet		0,878		
35	K	311272123	Zdivo nosné tl 200 mm z pórobetonových přesných hladkých tvárnice Ytong hmotnosti 500 kg/m3	m3	1,135	4 000,00	4 540,00
			"letní sprchy"				
			2,50*0,20*(2,95-0,68)		1,135		
36	K	311272323	Zdivo nosné tl 300 mm z pórobetonových přesných hladkých tvárnice Ytong hmotnosti 500 kg/m3	m3	19,660	4 000,00	78 640,00
			"1.NP"				
			(2,40+2*0,30+3,00*2)*(0,20+1,05+1,20)*0,30		6,615		
			-0,90*2,28*0,30		-0,616		
			-1,00*1,20*0,30*2		-0,720		
			(8,70+0,30*2+7,00*2)*(0,20+2,925)*0,30		21,844		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			-2,70*2,375*0,30*2		-3,848		
			-2,50*2,375*0,30		-1,781		
			-(2,30-1,45)*2,375*0,30 -1,40*(2,375+0,55)*0,30		-1,834		
			Součet		19,660		
37	K	312272123	Zdivo výplňové tl 200 mm z pórobetonových přesných hladkých tvárníc Ytong hmotnosti 500 kg/m3	m3	1,175	4 000,00	4 700,00
			"m.č.119"				
			2,35*2,50*0,20		1,175		
38	K	315272323	Zdivo atikové tl 300 mm z pórobetonových přesných hladkých tvárníc Ytong hmotnosti 500 kg/m3	m3	3,417	4 000,00	13 668,00
			"atika"				
			(2,40+2*0,30+3,00)*0,345*0,30		0,621		
			(8,70+0,30*2+7,00*2)*0,40*0,30		2,796		
			Součet		3,417		
39	K	317142221	Překlady nenosné přímé z pórobetonu Ytong v příčkách tl 100 mm pro světlost otvoru do 1010 mm	kus	5,000	450,00	2 250,00
			"1.NP" 5		5,000		
40	K	317234410	Vyzdívka mezi nosníky z cihel pálených na MC	m3	0,496	4 200,00	2 083,20
			2,70*0,30*0,14*3		0,340		
			1,60*0,20*0,12*2		0,077		
			1,90*0,20*0,14		0,053		
			1,30*0,20*0,10		0,026		
			Součet		0,496		
41	K	317941121	Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I, IE, U, UE nebo L do č 12	t	0,073	6 000,00	438,00
			"odk.4 - I č.100"				
			1,30*2*8,34/1000		0,022		
			"L profily - odk.1				
			1,40*2*9,63/1000		0,027		
			"L profily - odk.7"				
			1,30*2*9,27/1000		0,024		
			Součet		0,073		
42	M	130107120	ocel profilová IPN, v jakosti 11 375, h=100 mm	t	0,023	19 800,00	455,40
			"odk.4 - I č.100"				
			1,30*2*8,34/1000*1,08		0,023		
43	M	130104340	úhelník ocelový rovnostranný, v jakosti 11 375, 80 x 80 x 8 mm	t	0,029	20 800,00	603,20
			"L profily				
			1,40*2*9,63/1000*1,08		0,029		
44	M	130105240	úhelník ocelový nerovnostranný, v jakosti 11 375, 100 x 65 x 7 mm	t	0,026	21 000,00	546,00
			"L profily - odk.7"				
			1,30*2*9,27/1000*1,08		0,026		
45	K	317941123	Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I, IE, U, UE nebo L do č 22	t	0,232	6 200,00	1 438,40

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			"odk.6 - I č.140"				
			2,70*2*3*14,30/1000	0,232			
46	M	130107160	ocel profilová IPN, v jakosti 11 375, h=140 mm	t	0,250	20 100,00	5 025,00
			"odk.6 - I č.140"				
			2,70*2*3*14,30/1000*1,08	0,250			
47	K	317944321	Válcované nosníky do č.12 dodatečně osazované do připravených otvorů	t	0,091	27 000,00	2 457,00
			"odk.1 - L 80/80mm"				
			1,50*2*9,63/1000	0,029			
			"odk.2 - I č.120"				
			1,40*2*2*11,10/1000	0,062			
			Součet	0,091			
48	K	317944323	Válcované nosníky č.14 až 22 dodatečně osazované do připravených otvorů	t	0,054	28 000,00	1 512,00
			"odk.3 - I č.140"				
			1,90*2*14,30/1000	0,054			
49	K	340239233	Zazdívká otvorů pl do 4 m2 v příčkách nebo stěnách z příčkových Ytong tl 100 mm	m2	1,845	608,00	1 121,76
			0,90*2,05	1,845			
50	K	342272148	Příčky tl 50 mm z pórobetonových přesných hladkých příčkových objemové hmotnosti 500 kg/m3	m2	1,863	404,00	752,65
			0,30*3,105*2	1,863			
51	K	342272323	Příčky tl 100 mm z pórobetonových přesných hladkých příčkových objemové hmotnosti 500 kg/m3	m2	60,898	550,00	33 493,90
			"1.NP"				
			(1,40-0,50+1,70)*(3,105+0,025) -0,80*1,97	6,562			
			(2,80+0,39+2,74+0,10+3,07+0,60+1,30+1,50+0,49)*3,13	40,659			
			-0,80*1,97*2 -0,80*2,02	-4,768			
			(1,60+0,10+1,35+2,80)*3,13	18,311			
			-0,80*2,02 -2,80*0,90	-4,136			
			2,80*1,525	4,270			
			Součet	60,898			
52	K	342272523	Příčky tl 150 mm z pórobetonových přesných hladkých příčkových objemové hmotnosti 500 kg/m3	m2	1,035	680,00	703,80
			"atika"				
			3,00*0,345	1,035			
53	K	346244381	Plentování jednostranné v do 200 mm válcovaných nosníků cihlami	m2	3,828	450,00	1 722,60
			1,60*0,12*2*2	0,768			
			1,90*0,14*2	0,532			
			1,30*0,10*2	0,260			
			2,70*0,14*2*3	2,268			
			Součet	3,828			
54	K	346991135	Izolace dvojitých přiček proti šíření zvuku deskami z extrudovaného polystyrénu tl 50 mm	m2	20,345	200,00	4 069,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			(7,00-0,15)*(2,95-0,395+0,25+0,165)		20,345		
55	K	349231811	Přízdívka ostění s ozubem z cihel tl do 150 mm	m2	4,434	750,00	3 325,50
			0,17*2,10*2		0,714		
			(1,20+0,60)*0,30*2		1,080		
			0,10*2,15*2 + 0,10*2,00*2		0,830		
			0,10*(0,90+2*1,10)		0,310		
			(1,50+2*1,75)*0,30		1,500		
			Součet		4,434		
56	K	389381001	Dobetonování prefabrikovaných konstrukcí	m3	1,500	4 000,00	6 000,00
			"cca" 1,50		1,500		
57	K	389361001	Doplňující výztuž prefabrikovaných konstrukcí z betonářské oceli	t	0,120	27 000,00	3 240,00
			1,50*0,08		0,120		
4 - Vodorovné konstrukce							179 446,41
58	K	411120033A	Strop montovaný z panelů Spiroll, tl. 26,5cm, panely SPG .../268 (8 lan, prům. 12,5 mm)	m2	63,000	1 950,00	122 850,00
			"nad přístavbou"				
			9,00*7,00		63,000		
59	K	411322323	Stropy trámové nebo kazetové ze ŽB tř. C 16/20	m3	1,021	2 840,00	2 899,64
			2,70*3,15*(0,10+0,04/2)		1,021		
60	K	411354233	Bednění stropů ztracené z hraněných trapézových vln v 40 mm plech pozinkovaný tl 0,75 mm	m2	8,505	361,00	3 070,31
			2,70*3,15		8,505		
61	K	411354271	Příplatek k ztracenému bednění stropů za lože z MC	m2	8,505	16,50	140,33
62	K	411362021	Výztuž stropů svařovanými sítěmi Kari	t	0,030	24 000,00	720,00
			"sít' 6/150/150mm				
			2,70*3,15*1,15*3,033/1000		0,030		
63	K	413941123	Osazování ocelových válcovaných nosníků stropů I, IE, U, UE nebo L do č. 22	t	0,116	7 170,00	831,72
			2,70*3*14,30/1000		0,116		
64	M	130107160	ocel profilová IPN, v jakosti 11 375, h=140 mm	t	0,125	20 100,00	2 512,50
			2,70*3*14,30/1000 *1,08		0,125		
65	K	417321515	Ztužující pásy a věnce ze ŽB tř. C 25/30	m3	3,747	2 900,00	10 866,30
			"dle v.č.D.1.2-102"				
			7,00*(0,30*0,20+0,15*0,265)*2		1,397		
			(8,70+0,30*2)*0,30*0,465		1,297		
			(2,40+0,30*2+3,00*2)*(0,30*0,27+0,15*0,24)		1,053		
			Součet		3,747		
66	K	417351115	Zřízení bednění ztužujících věnců	m2	34,713	240,00	8 331,12
			"dle v.č.D.1.2-102"				
			7,00*(2*0,20+2*0,265)*2		13,020		
			2,50*0,30*2		1,500		
			(8,70+0,30*2)*0,465*2 + 2,70*0,30*2		10,269		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			(2,40+0,30*2+3,00*2)*0,51*2 +1,00*0,30*2 + 0,15*0,24*4		9,924		
			Součet		34,713		
67	K	417351116	Odstranění bednění ztužujících věnců	m2	34,713	60,70	2 107,08
68	K	417361821	Výztuž ztužujících pásů a věnců betonářskou ocelí 10 505	t	0,484	29 000,00	14 036,00
			"dle v.č.D.1.2-102"				
			484,30/1000		0,484		
69	K	430321414	Schodišťová konstrukce a rampa ze ŽB tř. C 25/30	m3	0,760	3 320,00	2 523,20
			"vně"				
			2,17*1,05*0,20		0,456		
			2,70*0,75*0,15		0,304		
			Součet		0,760		
70	K	430361821	Výztuž schodišťové konstrukce a rampy betonářskou ocelí 10 505	t	0,061	35 000,00	2 135,00
			0,76*0,08		0,061		
71	K	431351121	Zřízení bednění podest schodišť a ramp přímočarých v do 4 m	m2	1,679	350,00	587,65
			"vně"				
			(2,17+2*1,05)*0,20 +1,05*0,20*2		1,274		
			2,70*0,15		0,405		
			Součet		1,679		
72	K	431351122	Odstranění bednění podest schodišť a ramp přímočarých v do 4 m	m2	1,679	93,50	156,99
73	K	434311113	Schodišťové stupně dusané na terén z betonu tř. C 12/15 bez potěru	m	14,610	203,00	2 965,83
			"vně"				
			2,17*3		6,510		
			2,70*3		8,100		
			Součet		14,610		
74	K	434351141	Zřízení bednění stupňů přímočarých schodišť	m2	6,770	335,00	2 267,95
			"vně"				
			2,17*3*(0,18+0,30)		3,125		
			2,70*3*(0,15+0,30)		3,645		
			Součet		6,770		
75	K	434351142	Odstranění bednění stupňů přímočarých schodišť	m2	6,770	65,70	444,79
5 - Komunikace pozemní							20 744,20
76	K	564861111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 200 mm	m2	34,000	180,00	6 120,00
			"terasa - skladba P5" 34,00		34,000		
77	K	5962R001	Předláždění stávajících ploch u napojení terasy	m2	3,000	270,00	810,00
78	K	596211110	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	34,000	190,00	6 460,00
			"terasa - skladba P5" 34,00		34,000		
79	M	592450380	dlažba zámková tl. 6 cm přírodní	m2	35,020	210,00	7 354,20
			34,00*1,03		35,020		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

364 324,63

80	K	611131121	Penetrace akrylát-silikonová vnitřních stropů nanášená ručně	m2	28,946	25,00	723,65
----	---	-----------	--	----	--------	-------	--------

"mimo SDK podhledy"

4,40*2,32 -1,15*0,15

10,036

11,00+1,09+0,97+3,70+2,15

18,910

Součet

28,946

81	K	611311131	Potažení vnitřních rovných stropů vápenným štukem tloušťky do 3 mm	m2	28,946	130,00	3 762,98
----	---	-----------	--	----	--------	--------	----------

82	K	611325412	Oprava vnitřní vápenocementové hladké omítky stropů v rozsahu plochy do 20%	m2	28,946	140,00	4 052,44
----	---	-----------	---	----	--------	--------	----------

"mimo SDK podhledy"

4,40*2,32 -1,15*0,15

10,036

11,00+1,09+0,97+3,70+2,15

18,910

Součet

28,946

83	K	612131121	Penetrace akrylát-silikonová vnitřních stěn nanášená ručně	m2	370,389	25,00	9 259,73
----	---	-----------	--	----	---------	-------	----------

157,988+54,417+157,984

370,389

84	K	612142001	Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	187,984	140,00	26 317,76
----	---	-----------	--	----	---------	--------	-----------

"na porobeton a ostatní

157,984 +30,00

187,984

85	K	612311131	Potažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 3 mm	m2	157,988	102,00	16 114,78
----	---	-----------	--	----	---------	--------	-----------

86	K	612321121	Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	54,417	181,00	9 849,48
----	---	-----------	---	----	--------	--------	----------

"pod keramic.obklady na původní povrchy"

(2,32+4,40-0,80+1,15*2+3,87+0,60)*1,65

20,939

(0,50*2+1,60)*2,00

5,200

(0,65*2+0,42+0,95+0,80+2,80)*2,00

12,540

(1,22+0,90)*2*2,00 -0,60*2,00*2

6,080

(1,22+0,79)*2*2,00 -0,60*2,00

6,840

(2,40-0,80+0,15*2)*1,50-0,645*0,42*2

2,308

0,17*1,50*2

0,510

Součet

54,417

87	K	612321191	Příplatek k vápenocementové omítce vnitřních stěn za každých dalších 5 mm tloušťky ručně	m2	54,417	45,00	2 448,77
----	---	-----------	--	----	--------	-------	----------

88	K	612325215	Vápenocementová hladká omítka malých ploch do 4,0 m2 na stěnách	kus	1,000	1 150,00	1 150,00
----	---	-----------	---	-----	-------	----------	----------

89	K	612325221	Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 0,09 m2 na stěnách	kus	5,000	98,10	490,50
----	---	-----------	---	-----	-------	-------	--------

90	K	612325223	Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 1,0 m2 na stěnách	kus	4,000	300,00	1 200,00
----	---	-----------	--	-----	-------	--------	----------

91	K	612325225	Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 4,0 m2 na stěnách	kus	1,000	1 250,00	1 250,00
----	---	-----------	--	-----	-------	----------	----------

92	K	612325302	Vápenocementová štuková omítka ostění nebo nadpraží	m2	10,330	440,00	4 545,20
----	---	-----------	---	----	--------	--------	----------

(2,70+2,375*2)*0,20*2 +2,70*0,15*2

3,790

(1,20+0,60*2)*(0,20+0,10)*2 +1,60*0,15*2

2,280

+1,20*0,15*2

(1,10+2*2,15)*0,20 +1,40*0,15

1,290

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			(1,50+2*1,75)*(0,20+0,10) +1,90*0,15 +1,50*0,15		2,010		
			"T/8 " (0,80+2*2,00)*0,10*2		0,960		
			Součet		10,330		
93	K	612325412	Oprava vnitřní vápenocementové hladké omítky stěn v rozsahu plochy do 20%	m2	157,988	120,00	18 958,56
			"m.č.129				
			(3,67+0,16*2+(1,56+1,47+0,20)*2)*2,725 +1,30*2,60		31,856		
			(0,60*2+0,30)*2,725*2		8,175		
			-1,50*1,75 -0,80*1,97 +(1,50+2*1,75)*0,20		-3,201		
			"m.č.110 až 113"				
			(2,32*2+4,40+1,5*2)*3,105 +0,60*2,40*2		40,264		
			-0,90*1,75-0,80*1,97 +(0,90+2*1,75)*0,20		-2,271		
			(4,40+3,18+0,30)*2*3,105 -0,80*1,97 -0,80*2,10-0,60*1,97-1,20*0,60*2		43,057		
			(1,22+0,90)*2*1,105		4,685		
			(1,22+0,79)*2*1,105		4,442		
			"m.č.104,106 až 108				
			(0,50*2+1,30)*1,105		2,542		
			(1,56+1,60+0,30)*2,60		8,996		
			(1,01+1,54+3,57+0,30)*2,60 -0,90*1,97		14,919		
			"m.č.120"				
			(2,40+1,55*2+0,15*2)*(2,28-1,50)		4,524		
			Součet		157,988		
94	K	612341121	Sádrová nebo vápenosádrová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	157,984	240,00	37 916,16
			"přístavby po podhled"				
			(2,40+3,00)*2*2,40 -3,00*0,42-0,30*0,42*2		24,408		
			-0,80*2,23-0,80*1,97 -1,00*1,20*2		-5,760		
			(0,90+2*2,28+0,90+2*2,05)*0,15 + (1,00+2*1,20)*0,15*2		2,589		
			(7,00*2+8,70-0,50)*2,925		64,935		
			-2,70*2,375*2 -2,50*2,375 -1,45*2,925 -1,05*2,375		-25,498		
			(2,70*2+2,375*2*2+2,50*2+2,375*2*2)*0,20		5,880		
			Mezisoučet		66,554		
			"1.NP na nové příčky"				
			(1,40+3,67+2,80+1,80)*2,725 -2,80*0,90 -0,80*1,97		22,255		
			(1,30+1,50+3,57)*2,60 -0,80*1,97		14,986		
			(1,50+1,54+0,49)*2,60 -0,80*2,00		7,578		
			(0,49+1,10+0,39)*3,105 -0,80*1,97		4,572		
			(2,80+2,74*2)*2,60+2,80*2,40-0,30*0,20*2 -0,80*1,97*2-0,80*2,00*2 -2,80*0,90		19,256		
			(0,29+2,80+0,40*2-0,42)*(2,60-2,00)		2,082		
			(1,60+1,40)*2,60 -0,80*2,00		6,200		
			(1,60+1,40-0,50)*1,105		2,763		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			1,70*3,105+0,90*2,40 -0,80*1,97		5,863		
			2,35*2,50		5,875		
			Mezisoučet		91,430		
			Součet		157,984		
95	K	619991011	Obalení konstrukcí a prvků fólií přilepenou lepící páskou	m2	48,937	20,00	978,74
			0,80*2,23 +1,00*1,20*2		4,184		
			2,70*2,375*4		25,650		
			2,50*2,375*2 +1,45*0,55		12,673		
			1,20*0,60*2 + 1,10*2,15 +1,50*1,75		6,430		
			Součet		48,937		
96	K	622131101	Cementový postřik vnějších stěn nanášený celoplošně ručně	m2	10,115	45,00	455,18
			"vně na zadržky a ostění"				
			0,90*1,20 +0,09*3 +1,0		2,350		
			2,35*2,50 +(1,10+2*2,15)*0,15		6,685		
			(1,20+0,60*2)*(0,15+0,10) + 1,60*0,15*2		1,080		
			Součet		10,115		
97	K	622131121	Penetrace akrylát-silikon vnějších stěn nanášená ručně	m2	84,485	30,00	2 534,55
			"přístavba od -0,20"				
			(7,20-0,15+9,30+0,45)*(3,855+0,20)		68,124		
			-2,50*2,375		-5,938		
			-1,45*2,925 -1,05*2,375		-6,735		
			-2,70*2,375*2		-12,825		
			Mezisoučet		42,626		
			36,313 +5,546		41,859		
			Součet		84,485		
98	K	622142001	Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	36,313	145,00	5 265,39
			"na sokl nad terén				
			(7,20-2,17)*(0,15+0,48)/2 +0,90*0,54/2*2		2,232		
			+0,30*0,18/2*6		4,656		
			9,40*0,48 +0,60*0,48/2		4,440		
			(0,20+2,50+3,30)*(0,74-0,25) +1,5		11,328		
			Mezisoučet		11,328		
			"na fasádě - mimo ETICS"				
			2,70*(2,95+0,25) -0,80*2,23 +(0,90+2*2,28)*0,15		7,675		
			(0,20+2,50+3,30)*(2,95+0,25) -1,00*1,20*2		17,310		
			+(1,00+2*1,20)*0,15		24,985		
			Mezisoučet		24,985		
			Součet		36,313		
K		622143003	Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných rohových profilů s tkaninou	m	42,185	31,20	1 316,17
			"přístavba od -0,20"				
			3*(3,855+0,20)		12,165		
			"otvory"				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			2,44*2*2,345		7,130		
			1,42+1,02+2,895*2		8,230		
			2,64*2+2,345*2*2		14,660		
			Součet		42,185		
100	M	590514800	lišta rohová Al 10/10 cm s tkaninou bal. 2,5 m	m	44,294	18,20	806,15
101	K	622143004	Montáž omítkových samolepících začišťovacích profilů (APU lišt)	m	30,020	27,20	816,54
			"otvory"				
			2,44*2*2,345		7,130		
			1,42+1,02+2,895*2		8,230		
			2,64*2+2,345*2*2		14,660		
			Součet		30,020		
102	M	590514760	profil okenní začišťovací s tkaninou - Thermospoj 9 mm/2,4 m	m	31,521	32,10	1 011,82
103	K	622211031	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn z polystyrénových desek tl do 160 mm	m2	44,734	470,00	21 024,98
			"přístavba od -0,20"				
			(7,20+9,45+0,45)*(3,855+0,20)		69,341		
			-2,44*2,345		-5,722		
			-1,42*2,895 -1,02*2,345		-6,503		
			-2,64*2,345*2		-12,382		
			Součet		44,734		
104	M	283759350	deska fasádní polystyrénová EPS 70 F 1000 x 500 x 150 mm	m2	45,629	210,00	9 582,09
105	K	622252001	Montáž základacích soklových lišt kontaktního zateplení	m	17,400	55,00	957,00
			"zateplení"				
			7,20+9,60+0,60		17,400		
106	M	590516360	lišta základací LO 153 mm tl. 1,0mm	m	18,270	60,00	1 096,20
			17,40*1,05		18,270		
107	K	622321121	Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnějších stěn nanášená ručně	m2	5,546	206,00	1 142,48
			"vně - letní sprchy"				
			(1,90+0,60)*(2,95-0,68) -0,60*(0,68-0,25)/2		5,546		
108	K	622332121	Škrábaná omítka (břízolitová) vnějších stěn nanášená ručně na neomítnutý podklad	m2	10,115	490,00	4 956,35
			"vně na zazdívký a ostění"				
			0,90*1,20 +0,09*3 +1,0		2,350		
			2,35*2,50 +(1,10+2*2,15)*0,15		6,685		
			(1,20+0,60*2)*(0,15+0,10) + 1,60*0,15*2		1,080		
			Součet		10,115		
109	K	622511111	Tenkovrstvá akrylátová mozaiková střednězrnná omítka včetně penetrace vnějších stěn	m2	11,328	490,00	5 550,72
			"na sokl nad terén"				
			(7,20-2,17)*(0,15+0,48)/2 +0,90*0,54/2*2		2,232		
			+0,30*0,18/2*6				
			9,40*0,48 +0,60*0,48/2		4,656		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

$(0,20+2,50+3,30) \cdot (0,74-0,25) + 1,5$

4,440

Součet

11,328

110	K	622531011	Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka tl. 1,5 mm včetně penetrace vnějších stěn	m2	75,439	210,00	15 842,19
-----	---	-----------	--	----	--------	--------	-----------

"přístavba od -0,20 na zateplení"

$(7,20+9,60+0,60) \cdot (3,855+0,20)$

70,557

$-2,44 \cdot 2,345$

-5,722

$-1,42 \cdot 2,895 - 1,02 \cdot 2,345$

-6,503

$-2,64 \cdot 2,345 \cdot 2$

-12,382

"ostění"

$(2,44+2 \cdot 2,345) \cdot 0,15$

1,070

$(1,42+1,02+2,895 \cdot 2) \cdot 0,15$

1,235

$(2,64 \cdot 2+2,345 \cdot 2 \cdot 2) \cdot 0,15$

2,199

Mezisoučet

50,454

"na fasádě - mimo ETICS"

$2,70 \cdot (2,95+0,25) - 0,80 \cdot 2,23 + (0,90+2 \cdot 2,28) \cdot 0,15$

7,675

$(0,20+2,50+3,30) \cdot (2,95+0,25) - 1,00 \cdot 1,20 \cdot 2 + (1,00+2 \cdot 1,20) \cdot 0,15$

17,310

Mezisoučet

24,985

Součet

75,439

111	K	62222R001	Oprava stávajícího zateplení - ostění u výměny fasád.výplní otvorů	m	20,300	400,00	8 120,00
-----	---	-----------	--	---	--------	--------	----------

"dvorní část"

$(2,70+2,375) \cdot 2 \cdot 2$

20,300

112	K	625141001	Obklad venkovní betonové konstrukce deskami dřevovláknitými s vrstvou EPS tl. 50 mm	m2	3,213	381,00	1 224,15
-----	---	-----------	---	----	-------	--------	----------

"dle v.č.D.1.2-101"

$(3,00+3,00+0,30) \cdot 0,51$

3,213

113	K	629991011	Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepicí páskou	m2	48,937	20,00	978,74
-----	---	-----------	---	----	--------	-------	--------

$0,80 \cdot 2,23 + 1,00 \cdot 1,20 \cdot 2$

4,184

$2,70 \cdot 2,375 \cdot 4$

25,650

$2,50 \cdot 2,375 \cdot 2 + 1,45 \cdot 0,55$

12,673

$1,20 \cdot 0,60 \cdot 2 + 1,10 \cdot 2,15 + 1,50 \cdot 1,75$

6,430

Součet

48,937

114	K	631311134	Mazanina tl do 240 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20	m3	11,564	2 900,00	33 535,60
-----	---	-----------	---	----	--------	----------	-----------

"podkladní beton - skladba P4"

$(8,25+0,60+0,50) \cdot (6,49+0,50) \cdot 0,15$

9,803

$(1,90+0,10+0,20+0,40 \cdot 2) \cdot (2,80+0,40) \cdot 0,15$

1,440

$2,70 \cdot 0,60 \cdot 0,15$

0,243

$2,60 \cdot 0,20 \cdot 0,15$

0,078

Součet

11,564

115	K	631319175	Příplatek k mazanině tl do 240 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže	m3	11,564	58,10	671,87
-----	---	-----------	--	----	--------	-------	--------

116	K	631351101	Zřízení bednění rýh a hran v podlahách	m2	12,465	220,00	2 742,30
-----	---	-----------	--	----	--------	--------	----------

"podkladní beton - skladba P4"

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			$((8,25+0,60+0,50)+2*(6,49+0,50))*0,15$		3,500		
			$((1,90+0,10+0,20+0,40*2)+2*(2,80+0,40))*0,15$		1,410		
			$(2,70+2*0,60)*0,15$		0,585		
			$(2,60*2+0,20)*0,15$		0,810		
			Mezisoučet		6,305		
			"atika"				
			$(2,40+2*0,30+3,00)*0,10*2 + 3,00*0,10$		1,500		
			$(8,70+0,30*2+7,00*2)*0,10*2$		4,660		
			Mezisoučet		6,160		
			Součet		12,465		
117	K	631351102	Odstranění bednění rýh a hran v podlahách	m2	12,465	45,00	560,93
118	K	631351111	Zřízení bednění otvorů a prostupů v podlahách	m2	2,000	240,00	480,00
119	K	631351112	Odstranění bednění otvorů a prostupů v podlahách	m2	2,000	50,00	100,00
120	K	631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	0,385	26 600,00	10 241,00
			"sít" 6/100/100mm - dle PD"				
			"podkladní beton - RD - skladba P4"				
			$(8,25+0,60+0,50)*(6,49+0,50)*1,15*4,335/1000$		0,326		
			$(1,90+0,10+0,20+0,40*2)*(2,80+0,40)*1,15*4,335/1000$		0,048		
			$2,70*0,60*1,15*4,335/1000$		0,008		
			$2,60*0,20*1,15*4,335/1000$		0,003		
			Součet		0,385		
121	K	632441227	Potěr anhydritový samonivelační tl do 65 mm C30 litý	m2	68,048	360,00	24 497,28
			"skladba P2" 7,20		7,200		
			"skladba P4" 96,00 -35,152		60,848		
			Součet		68,048		
122	K	632450123	Vyrovnávací cementový potěr tl do 40 mm ze suchých směsí provedený v pásu	m2	4,500	290,00	1 305,00
			"pod vnitřní parapety"				
			$(2,70*2+1,05+2,50+2,70+1,20)*0,24$		3,084		
			$(1,00*2+1,50+1,20*2)*0,24$		1,416		
			Součet		4,500		
123	K	632451024	Vyrovnávací potěr tl do 50 mm z MC 15 provedený v pásu	m2	9,240	210,00	1 940,40
			"atika"				
			$(2,40+2*0,30+3,00)*0,30 + 3,00*0,15$		2,250		
			$(8,70+0,30*2+7,00*2)*0,30$		6,990		
			Součet		9,240		
124	K	632451105	Cementový samonivelační potěr ze suchých směsí tloušťky do 15 mm	m2	86,972	390,00	33 919,08
			"skladba P1"				
			$5,25+2,31+2,50+2,15+14,25+11,00+1,09+0,97+4,60+7,70$		51,820		
			"skladba P3"				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			2,70*(1,47+0,10*2+1,56) +(3,07+0,60)*7,30 - 0,60*0,30*2		35,152		
			Součet		86,972		
125	K	632481213	Separační vrstva z PE fólie	m2	68,048	10,00	680,48
			"skladba P2" 7,20		7,200		
			"skladba P4" 96,00 -35,152		60,848		
			Součet		68,048		
126	K	632902211	Příprava zatvrdlého povrchu betonových mazanin pro cementový potěr cementovým mlékem s přísadou	m2	86,972	20,00	1 739,44
			"skladba P1"				
			5,25+2,31+2,50+2,15+14,25+11,00+1,09+0,97+4,60+7,70		51,820		
			"skladba P3"				
			2,70*(1,47+0,10*2+1,56) +(3,07+0,60)*7,30 - 0,60*0,30*2		35,152		
			Součet		86,972		
127	K	634112123	Obvodová dilatace podlahovým páskem s fólií v 80 mm š 5 mm mezi stěnou a samonivelačním potěrem	m	42,200	10,00	422,00
			"skladba P2"				
			(2,40+3,00)*2		10,800		
			"skladba P4"				
			(7,00+8,70)*2		31,400		
			Součet		42,200		
128	K	63511241	Násyp pod podlahy z hrubého kameniva 8-16 se zhutněním	m3	6,610	1 100,00	7 271,00
			"pod podkladní beton - skladba P4"				
			(8,25+0,20+0,10)*(6,49+0,10)*0,10		5,634		
			(1,90+0,20+0,10)*(2,70+0,10)*0,10		0,616		
			"vně				
			2,40*0,60*0,25		0,360		
			Součet		6,610		
129	K	637111112	Okapový chodník ze štěrkopísku tl 150 mm s udusáním	m2	6,215	133,00	826,60
			"pod okapový chodník"				
			6,215		6,215		
130	K	637211122	Okapový chodník z betonových dlaždic tl 60 mm kladených do písku se zalitím spár MC	m2	6,215	520,00	3 231,80
			"okapový chodník"				
			(2,50+3,30+7,20-0,90-2,17+3,00-0,50)*0,50		6,215		
131	K	637311122	Okapový chodník z betonových chodníkových obrubníků stojatých lože beton	m	12,430	290,00	3 604,70
			"okapový chodník"				
			2,50+3,30+0,50+7,20-0,90-2,17-0,50+3,00-0,50		12,430		
132	K	630300010A	Vybourání podlahových vrstev, izolace a podkladního betonu, zřízení nové mazaniny a podlah.vrstev	m2	6,000	520,00	3 120,00
			"m.č. 110, 108 a 114 - pruh po kanalizaci"				
			10,00*0,60		6,000		

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
132	K	642942111	Osazování zárubní nebo rámu dveřních kovových do 2,5 m2 na MC	kus	4,000	650,00	2 600,00
"T/03 a 04" 3+1					4,000		
134	M	553311170	zárubeň ocelová pro běžné zdění H 110 800 L/P	kus	4,000	773,00	3 092,00
135	K	642944121	Osazování ocelových zárubní dodatečné pl do 2,5 m2	kus	2,000	650,00	1 300,00
"T/01" 1					1,000		
"T/02" 1					1,000		
Součet					2,000		
136	M	553311150	zárubeň ocelová pro běžné zdění H 110 700 L/P	kus	1,000	757,00	757,00
137	M	553311170	zárubeň ocelová pro běžné zdění H 110 800 L/P	kus	1,000	773,00	773,00
138	K	644941112	Osazování ventilačních mřížek velikosti do 300 x 300 mm	kus	11,000	56,70	623,70
"K/02" 2*2					4,000		
"K/03" 3					3,000		
"K/09" 2*2					4,000		
Součet					11,000		
139	M	5624560D1	mřížka větrací plast VM 150x250mm B bílá se síťovinou	kus	2,000	200,00	400,00
140	M	5624560D2	mřížka větrací plast VM 150x250mm B šedá se síťovinou	kus	2,000	220,00	440,00
141	M	5624560D3	mřížka větrací plast VM 200x200mm B šedá se síťovinou	kus	7,000	250,00	1 750,00
3+2*2					7,000		

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

89 984,85

142	K	916331112	Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou	m	32,050	138,00	4 422,90
"terasa a chodník"							
16,85-1,00+3,80+5,50+4,90+2,00					32,050		
143	M	592173031	obrubník betonový zahradní přírodní šedá ABO 100x5x20 cm	kus	33,000	78,00	2 574,00
144	K	916921191	Příplatek k monolitickým příkopům, krajníkům nebo obrubníkům za provedení oblouku r do 20 m	m	4,900	33,60	164,64
145	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	0,561	23 000,00	12 903,00
"dopočet lože"							
32,05*0,25*0,07					0,561		
146	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	217,052	45,00	9 767,34
"dotčená část cca"							
9,60*(13,90+0,45+0,05+3,87+0,10)+11,00+1,09+0,97+ 2,90*3,30 +3,70+2,97+5,70*2,00					217,052		
147	K	952Rp002	D+M RHP práškový 6kg s vydatností alespoň 21A	kus	4,000	1 100,00	4 400,00
"dle PD - odk.Z/04" 4					4,000		
148	K	953312125	Vložky do svislých dilatačních spár z extrudovaných polystyrénových desek tl 50 mm	m2	6,261	175,00	1 095,68
"u základů" (6,49+0,10)*(0,30+0,50+0,15)					6,261		
149	K	961031311	Bourání základů cihelných na MV nebo MVC	m3	8,401	523,00	4 393,72
"dvorní strana - vně"							
(3,35+2,70*2+0,30*2)*(2,945+0,05) *0,30					8,401		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
150	K	961044111	Bourání základů z betonu prostého	m3	0,307	1 800,00	552,60
			"dvorní část - letní sprchy"				
			2,13*0,32*0,45		0,307		
151	K	962031132	Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 100 mm	m2	41,222	78,50	3 235,93
			(4,71+0,10)*(2,635+0,10)		13,155		
			(2,90-1,06)*(3,105+0,10)		5,897		
			-0,80*1,97		-1,576		
			(1,33+1,87+0,32+1,23+0,82+1,06-0,20)*3,205		20,608		
			-0,80*1,97 -0,60*1,97*2		-3,940		
			2,70*3,205 -0,80*1,97		7,078		
			Součet		41,222		
152	K	962032231	Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopískových na MV nebo MVC přes 1 m3	m3	1,568	582,00	912,58
			"dvorní část - letní sprchy"				
			2,13*0,32*2,30		1,568		
153	K	963042819	Bourání schodišťových stupňů betonových zhotovených na místě	m	10,100	162,00	1 636,20
			"vně"				
			1,50*3+1,50*2 +1,30*2		10,100		
154	K	965042141	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl přes 4 m2	m3	1,985	1 800,00	3 573,00
			"odk.P1 - lože pod dlažbou"				
			(15,14+0,93+16,47+1,08+0,97+3,68)*0,025		0,957		
			"odk.P2"				
			(30,10+11,00)*0,025		1,028		
			Součet		1,985		
155	K	965043441	Bourání podkladů pod dlažby betonových s potěrem nebo teracem tl do 150 mm pl přes 4 m2	m3	0,918	1 500,00	1 377,00
			"vně"				
			(0,15+0,90+2,14+2,13)*1,15*0,15		0,918		
156	K	965049112	Příplatek k bourání betonových mazanin za bourání se svařovanou sítí tl přes 100 mm	m3	0,918	500,00	459,00
157	K	965081213	Bourání podlah z dlaždic keramických nebo xyolitových tl do 10 mm plochy přes 1 m2	m2	79,370	53,20	4 222,48
			"odk.P1"				
			15,14+0,93+16,47+1,08+0,97+3,68		38,270		
			"odk.P2"				
			30,10+11,00		41,100		
			Součet		79,370		
158	K	965081611	Odsekání soklíků rovných	m	46,350	11,00	509,85
			"dvorní strana - vně"				
			3,35+2,70*2+0,30*2		9,350		
			"uvnitř" 37,00		37,000		
			Součet		46,350		
159	K	966080103	Bourání kontaktního zateplení z polystyrenových desek tloušťky do 120 mm	m2	26,041	80,00	2 083,28

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			"dvorní strana"				
			(3,35+2,70*2+0,30*2)*(0,45+2,915+0,495)		36,091		
			1,50*0,67		1,005		
			-2,70*2,375*2 -1,50*0,57		-13,680		
			1,50*1,75		2,625		
			Součet		26,041		
160	K	967031132	Přisekání rovných ostění v cihelném zdivu na MV nebo MVC	m2	12,176	90,00	1 095,84
			"po hrubém vybourání"				
			0,30*2,945*4		3,534		
			0,10*2,635 +0,10*3,105*9		3,058		
			0,32*2,30 +0,30*1,08*2		1,384		
			(1,50+2*1,75)*0,30		1,500		
			(1,10+2*2,15)*0,17		0,918		
			(1,20+0,60*2)*0,30*2		1,440		
			0,30*0,57*2		0,342		
			Součet		12,176		
161	K	968062244	Vybourání dřevěných ráků oken jednoduchých včetně křidel pl do 1 m2	m2	0,950	120,00	114,00
			"nad dveřmi"				
			0,95*1,00		0,950		
162	K	968062455	Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl do 2 m2	m2	1,680	140,00	235,20
			0,80*2,10		1,680		
163	K	968072455	Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2	m2	6,304	95,00	598,88
			"mimo vybourané příčky"				
			0,80*1,97*4		6,304		
164	K	968082016	Vybourání plastových ráků oken zdvojených včetně křidel plochy přes 1 do 2 m2	m2	3,240	180,00	583,20
			0,90*1,20*3		3,240		
165	K	968082018	Vybourání plastových ráků oken zdvojených včetně křidel plochy přes 4 m2	m2	6,413	90,00	577,17
			2,70*2,375		6,413		
166	K	968082018R	Vybourání plastových ráků oken zdvojených včetně křidel plochy přes 4 m2	m2	17,096	90,00	1 538,64
			"pro přesun"				
			2,70*2,375*3 -1,40*(2,10-0,57)		17,096		
167	K	968082022R	Vybourání plastových zárubní dveří plochy do 4 m2	m2	2,940	110,00	323,40
			"pro přesun"				
			1,40*2,10		2,940		
168	K	971033231	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,0225 m2 na MVC nebo MV tl do 150 mm	kus	6,000	40,50	243,00
			"VZT" 2+2		4,000		
			"m.č.119" 2		2,000		
			Součet		6,000		
169	K	971033241	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,0225 m2 na MVC nebo MV tl do 300 mm	kus	1,000	61,40	61,40

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
170	K	971033541	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 1 m2 na MVC nebo MV tl do 300 mm 1,20*0,60*0,30*2	m3	0,432	980,00	423,36
171	K	971033621	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na MVC nebo MV tl do 100 mm "m.č.114" (1,14+1,24)*3,205	m2	7,628	83,40	636,18
172	K	971033641	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na MVC nebo MV tl do 300 mm 0,90*(2,05-0,10)*0,30 +0,39*(2,28-2,05)*0,30 -(0,90-0,39)*(2,05-1,08)*0,30 "parapet" 1,50*(0,57+0,10)*0,30 1,50*1,75*0,30 1,10*2,15*0,17 Součet	m3	1,897 0,553 -0,148 0,302 0,788 0,402 1,897	808,00	1 532,78
173	K	973031812	Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pro zavázání příček tl do 100 mm (3,105+0,035)*8	m	25,120	112,00	2 813,44
174	K	973031824	Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pro zavázání zdí tl do 300 mm (2,28+0,165+0,395)*2+2,75*2	m	11,180	190,00	2 124,20
175	K	974031664	Vysekání rýh ve zdivu cihelném pro vtahování nosníků hl do 150 mm v do 150 mm "v původním zdivu" "odk.1" 1,40 "odk.2" 1,40*2*2 "odk.3" 1,90*2 Součet	m	10,800 1,400 5,600 3,800 10,800	181,00	1 954,80
176	K	974032155	Vysekání rýh ve stěnách nebo příchách z dutých cihel nebo tvámic hl do 100 mm š do 200 mm "m.č.119 - do ETICS" 2,00	m	2,000	100,00	200,00
177	K	974042577	Vysekání rýh v dlažbě betonové nebo jiné monolitické hl do 200 mm š do 300 mm "u skladu" 2,35	m	2,350	300,00	705,00
178	K	974042579	Příplatek k vysekání rýh v dlažbě betonové nebo jiné monolitické hl do 200 mm ZKD 100 mm š rýh	m	2,350	60,00	141,00
179	K	976086211	Vybourání prádelního kotle jednoduchého včetně podezdívky	kus	1,000	393,00	393,00
180	K	977151124	Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 180 mm do stavebních materiálů "pro VZT" 0,30*2	m	0,600	2 800,00	1 680,00
181	K	977312114	Řezání stávajících betonových mazanin vyztužených hl do 200 mm 2,35*2	m	4,700	190,00	893,00
182	K	978011141	Otlucem vnitřní vápenne nebo vápenocementové omítky stropů v rozsahu do 20 % "mimo SDK podhledy" 4,40*2,32 -1,15*0,15 11,00+1,09+0,97+3,70+2,15	m2	28,946 10,036 18,910	25,30	732,33

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			Součet		28,946		
183	K	978013141	Utlacení vnitřní vápenno nebo vápenocementové omítky stěn stěn v rozsahu do 20 % "m.č.129 (3,67+0,16*2+(1,56+1,47+0,20)*2)*2,725 +1,30*2,60 (0,60*2+0,30)*2,725*2 -1,50*1,75 -0,80*1,97 +(1,50+2*1,75)*0,20 "m.č.110 až 113" (2,32*2+4,40+1,5*2)*3,105 +0,60*2,40*2 -0,90*1,75-0,80*1,97 +(0,90+2*1,75)*0,20 (4,40+3,18+0,30)*2*3,105 -0,80*1,97 -0,80*2,10- 0,60*1,97-1,20*0,60*2 (1,22+0,90)*2*1,105 (1,22+0,79)*2*1,105 "m.č.104,106 až 108 (0,50*2+1,30)*1,105 (1,56+1,60+0,30)*2,60 (1,01+1,54+3,57+0,30)*2,60 -0,90*1,97 "m.č.120" (2,40+1,55*2+0,15*2)*(2,28-1,50) Součet	m2	157,988	20,20	3 191,36
184	K	978059541	Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních obkládaček plochy přes 1 m2 "mimo bourané příčky" 2,40*1,50-0,90*0,42*2 (1,24-0,90)*1,50 (0,82-0,32)*1,50 (1,06*2+1,60)*1,50 -0,60*1,50 (4,40+0,50*2+1,40)*1,65 -0,80*1,97*2 (1,22+0,90)*2*1,35 -0,60*1,35*2 (0,79+1,22)*2*1,35 -0,60*1,35 (2,42+4,40-0,80+1,15*2+3,82)*1,65 -0,90*0,80 +0,20*0,80*2 Součet	m2	45,204	68,00	3 073,87
185	K	9790R001	Ubourání části atiky střechy v místě napojení na přístavbu 2,435+0,165	m	2,600	220,00	572,00
186	K	985331213	Dodatečné vlepování betonářské výztuže D 12 mm do chemické malty včetně vyvrtání otvoru "dle v.č.D.1.2-101" 0,20*24	m	4,800	1 000,00	4 800,00
187	M	130210130	tyč ocelová žebírková, výztuž do betonu, zn. oceli BSt 500S, v tyčích, D 12 mm "dle v.č.D.1.2-101" 21,30/1000*1,10	t	0,023	20 200,00	464,60

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

94 - Lešení a stavební výtahy

188	K	941311111	Montáž lešení řadového modulového lehkého zatížení do 200 kg/m ² š do 0,9 m v do 10 m	m ²	164,887	27,00	23 254,11
			"vně"				4 451,95

$(7,20+0,90+9,60+0,60+0,90*2)*2*(3,855+0,68-1,80)$
 109,947
 $(2,90+0,90+3,30+0,90+2,50*2+3,00)*(2,95+0,74-1,80)$
 30,240
 $(5,70+0,90)*(2,945+0,54-1,80)$
 11,121
 $(2,35+0,90)*2,50$
 8,125
 $(1,20*2+0,30+0,45*2)*(2,915+0,15+0,25-1,80)$
 5,454

Součet

164,887

189	K	941311211	Příplatek k lešení řadovému modulovému lehkému š 0,9 m v do 25 m za první a ZKD den použití	m ²	6 595,480	1,50	9 893,22
-----	---	-----------	---	----------------	-----------	------	----------

"předpoklad 40 dní"

164,887*40

6 595,480

190	K	941311811	Demontáž lešení řadového modulového lehkého zatížení do 200 kg/m ² š do 0,9 m v do 10 m	m ²	164,887	20,00	3 297,74
191	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m ²	m ²	160,320	35,00	5 611,20

"uvnitř"

$5,25+5,30+2,31+2,50+2,15+14,25+11,00+1,09+0,97+4,60$
 49,420

7,20+96,00+7,70

49,420

110,900

Součet

160,320

997 - Přesun sutě

192	K	997013111	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s použitím mechanizace	t	53,926	250,00	49 374,57
							13 481,50
193	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	53,926	209,00	11 270,53
194	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	593,186	9,10	5 397,99
195	K	997013813	Poplatek za uložení stavebního odpadu z plastických hmot na skládce (skládkovné)	t	1,079	300,00	323,70
196	K	997013814	Poplatek za uložení stavebního odpadu z izolačních hmot na skládce (skládkovné)	t	2,696	500,00	1 348,00
197	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	50,151	350,00	17 552,85

998 - Přesun hmot

198	K	998017001	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 6 m	t	178,996	260,00	46 538,96
							46 538,96

PSV - Práce a dodávky PSV

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

938 620,09

199	K	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovně za studena nátěrem penetračním	m ²	76,421	7,98	58 096,47
			"na podkladní beton - skladba P4"				609,84

$(8,25+0,60+0,50)*(6,49+0,50)$
 65,357
 $(1,90+0,10+0,20+0,40*2)*(2,80+0,40)$
 9,600
 $2,60*0,20+2,36*0,40$
 1,464

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Součet					76,421		
200	M	111631500	lak asfaltový ALP/9 (t) bal 9 kg	t	0,023	48 700,00	1 120,10
201	K	711112001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním	m2	3,600	17,40	62,64
(2,70+0,50)*0,25 + 2,70*0,165					1,246		
(12,60-0,10*2+6,49-0,50-2,70)*0,15					2,354		
Součet					3,600		
202	M	111631500	lak asfaltový ALP/9 (t) bal 9 kg	t	0,001	48 700,00	48,70
203	K	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP	m2	152,842	82,00	12 533,04
76,421*2					152,842		
204	K	711142559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé NAIP	m2	7,200	94,00	676,80
3,60*2					7,200		
205	M	628331590	pás těžký asfaltový s hliníkovou vložkou - certifikovaná prevent.protiradon.ochrana	m2	221,290	135,00	29 874,15
152,842*1,15					175,768		
7,20*1,20					8,640		
Součet					184,408		
206	K	711493111	Izolace proti podpovrchové a tlakové vodě vodorovná těsnicí kaší	m2	13,463	400,00	5 385,20
"m.č.110, 108 a 114 - pruh po kanalizaci a ostatní (sprchy)"							
10,00*0,80 +1,20*1,15 +1,14*0,95+3,00					13,463		
207	K	711493121	Izolace proti podpovrchové a tlakové vodě svislá těsnicí kaší	m2	17,626	400,00	7 050,40
"vně - letní sprchy"							
(1,90+0,60)*(2,95-0,68) -0,60*(0,68-0,25)/2					5,546		
"uvnitř - m.č.110 a 114 u sprch"							
5,40+(0,95*2+1,14+0,15*2)*2,00					12,080		
Součet					17,626		
208	K	998711101	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 6 m	t	1,226	600,00	735,60
712 - Živičné krytiny							60 428,29
209	K	712311101	Provedení povlakové krytiny střech do 10° za studena lakem penetračním nebo asfaltovým	m2	64,986	7,98	518,59
"skladba střech"							
8,70*6,63 +2,435*3,00					64,986		
210	M	111631500.1	lak asfaltový ALP/9 (t) bal 9 kg	t	0,019	48 700,00	925,30
211	K	712341559	Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP přitavením v plné ploše	m2	64,986	85,00	5 523,81
"skladba střech"							
8,70*6,63 +2,435*3,00					64,986		
212	M	628522540	pás asfaltovaný modifikovaný SBS 40 Special mineral -vložka polyester.rouno	m2	74,734	132,00	9 864,89
213	K	712811101	Provedení povlakové krytiny vytažením na konstrukce za studena nátěrem penetračním	m2	15,441	10,60	163,67
"- vnitřní líc atik střech"							
(6,63*2+8,70)*0,45 +8,70*0,20					11,622		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			(2,435+3,00*2)*0,395 +2,435*0,20		3,819		
			Součet		15,441		
214	M	111631500.2	lak asfaltový ALP/9 (t) bal 9 kg	t	0,005	48 700,00	243,50
215	K	712841559	Provedení povlakové krytiny vytažením na konstrukce pásy přitavením NAIP	m2	15,441	112,00	1 729,39

" - vnitřní líc atik střech"

(6,63*2+8,70)*0,45 +8,70*0,20

11,622

(2,435+3,00*2)*0,395 +2,435*0,20

3,819

Součet

15,441

216	M	628522540	pás asfaltovaný modifikovaný SBS 40 Special mineral -vložka polyester.rouno	m2	18,529	140,00	2 594,06
217	K	712340012A	Povlaková krytina střech do 10°, přitavením, 2x, 1x ALP, 2x NAIP modifikovaný 40 SM (do požárně nebezpečného prostoru)	m2	83,768	460,00	38 533,28

"skladba střech"

9,60*7,08 +2,90*3,30

77,538

"vytažení cca"

(6,63+8,70)*2*0,15

4,599

(2,435+3,00)*2*0,15

1,631

Součet

83,768

218	K	998712101	Přesun hmot tonážní tonážní pro krytiny povlakové v objektech v do 6 m	t	0,553	600,00	331,80
-----	---	-----------	--	---	-------	--------	--------

713 - Izolace tepelné

104 766,81

219	K	713121121	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 2 vrstvy	m2	68,048	41,50	2 823,99
-----	---	-----------	---	----	--------	-------	----------

"skladba P2" 7,20

7,200

"skladba P4" 96,00 -35,152

60,848

Součet

68,048

220	M	283759100	deska z pěnového polystyrenu EPS 150 S 1000 x 500 x 60 mm	m2	138,818	130,00	18 046,34
221	K	713131141	Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením celoplošně rohoží, pásů, dílců, desek	m2	15,381	280,00	4 306,68

"část soklová - dle základů po úroveň -0,215"

(9,60+6,49+0,50*2)*0,90

15,381

222	M	283764220	deska z extrudovaného polystyrénu XPS tl. 100 mm	m2	15,689	270,00	4 236,03
-----	---	-----------	--	----	--------	--------	----------

15,381*1,02

15,689

223	K	713141131	Montáž izolace tepelné střech plochých lepené za studena 1 vrstva rohoží, pásů, dílců, desek	m2	129,972	104,00	13 517,09
-----	---	-----------	--	----	---------	--------	-----------

"skladba střech - 2.vrstva"

6,63*8,70 +2,435*3,00

64,986

"střechy - spádové klíny"

64,986

64,986

Součet

129,972

224	K	713141135	Montáž izolace tepelné střech plochých lepené za studena bodově 1 vrstva rohoží, pásů, dílců, desek	m2	64,986	70,60	4 588,01
-----	---	-----------	---	----	--------	-------	----------

"skladba střech - 1.vrstva"

6,63*8,70 +2,435*3,00

64,986

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
225	K	713141181	Montáž izolace tepelné střech plochých tl přes 170 mm šrouby vnitřní pole, budova v do 20 m	m2	41,916	123,00	5 155,67
"kompl.provedení dle specifikace PD+TZ vč.souvisejících prací"							
"dle PD - 64,5%:" 64,986*0,645					41,916		
226	K	713141182	Montáž izolace tepelné střech plochých tl přes 170 mm šrouby krajní pole, budova v do 20 m	m2	14,362	209,00	3 001,66
"kompl.provedení dle specifikace PD+TZ vč.souvisejících prací"							
"dle PD - 22,1%:" 64,986*0,221					14,362		
227	K	713141183	Montáž izolace tepelné střech plochých tl přes 170 mm šrouby rohové pole, budova v do 20 m	m2	8,708	295,00	2 568,86
"kompl.provedení dle specifikace PD+TZ vč.souvisejících prací "							
"dle PD - 13,4%:" 64,986*0,134					8,708		
228	M	283759160	deska z pěnového polystyrenu EPS 150 S 1000 x 500 x 1000 mm	m3	13,257	2 100,00	27 839,70
"skladba střech - 2.vrstvy"							
64,986*0,10 *1,02 *2					13,257		
229	M	28375916D1	deska z pěnového polystyrenu EPS 150 S - spádové klíny	m3	8,102	2 200,00	17 824,40
"sstřechy - spádové klíny"							
64,986*(0,04+0,11*2/3) *1,10					8,102		
230	K	998713101	Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m	t	1,125	763,00	858,38
763 - Konstrukce suché výstavby							91 677,66
231	K	763121621	Montáž desek tl 12,5 mm na nosnou kci SDK stěna předsazená	m2	5,073	120,00	608,76
"odk.T/04"							
1,67*0,85*2 +2,70*0,525 + 0,17*2,40*2					5,073		
232	M	590305230	deska impregnovaná sdk "H2" 12,5 mm	m2	5,580	113,00	630,54
233	K	763121714	SDK stěna předsazená základní penetrační nátěr	m2	7,881	21,60	170,23
5,073+2,925*0,96					7,881		
234	K	763131411	SDK podhled desky 1xA 12,5 bez TI dvouvrvstvá spodní kce profil CD+UD	m2	48,653	520,00	25 299,56
"m.č.129 - dle PD							
96,00-59,857					36,143		
"m.č.106, 107 a 130" 2,31+2,50+7,70					12,510		
Součet					48,653		
235	K	763131431	SDK podhled deska 1xDF - REI30DP1 bez TI dvouvrvstvá spodní kce profil CD+UD	m2	7,200	599,00	4 312,80
"m.č.128" 7,20					7,200		
236	K	763131451	SDK podhled deska 1xH2 12,5 bez TI dvouvrvstvá spodní kce profil CD+UD	m2	14,170	610,00	8 643,70
"m.č.104, 114 a část 110"							
5,25+2,70*1,60 +4,60					14,170		
237	K	763131491	SDK podhled deska 1x akustická 12,5mm bez TI dvouvrvstvá spodní kce profil CD+UD	m2	59,857	660,00	39 505,62
"m.č.129 - dle PD							
(8,70-0,40*2)*6,00 -2,00*0,50*6					41,400		
(0,27*2+2,00)*(7,30-0,40*2) -2,00*0,50*4					12,510		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			$(0,385+2,00+1,015+2,00+0,27-2,54)*(2,70-0,40*2)$		5,947		
			Součet		59,857		
238	K	763131714	SDK podhled základní penetrační nátěr	m2	129,880	24,60	3 195,00
			48,653+7,20+14,17+59,857		129,880		
239	K	763131721	SDK podhled skoková změna v do 0,5 m	m	42,800	150,00	6 420,00
			$8,70+3,00+2,80*2+2,70$		20,000		
			$(0,27*2+2,00)+(7,30-0,40*2+0,50)*2$		16,540		
			$(0,385+2,00+1,015+2,00+0,27-2,54)*2$		6,260		
			Součet		42,800		
240	K	763131761	Příplatek k SDK podhledu za plochu do 3 m2 jednotlivě	m2	4,810	44,50	214,00
			2,31+2,50		4,810		
241	K	763164631	SDK obklad kovových kcí tvaru U š do 1,2 m desky 1xA 12,5	m	2,925	470,00	1 374,75
			"m.č.129" 2,925		2,925		
242	K	998763301	Přesun hmot tonážní pro sádkartonové konstrukce v objektech v do 6 m	t	2,171	600,00	1 302,60
764 - Konstrukce klempířské							26 741,25
243	K	764002841	Demontáž oplechování horních ploch zdí a nadezdívek do suti	m	2,130	35,00	74,55
			"dvorní část" 2,13		2,130		
244	K	764002851	Demontáž oplechování parapetů do suti	m	12,450	20,00	249,00
			$0,95*3$		2,850		
			$2,75*4-1,40$		9,600		
			Součet		12,450		
245	K	764214604	Oplechování horních ploch a atik bez rohů z Pz s povrch úpravou mechanicky kotvené do rš 330 mm	m	2,600	400,00	1 040,00
			"K/04" 2,60		2,600		
246	K	764214605	Oplechování horních ploch a atik bez rohů z Pz s povrch úpravou mechanicky kotvené rš 400 mm	m	6,200	470,00	2 914,00
			"K/05" 6,20		6,200		
247	K	764214606	Oplechování horních ploch a atik bez rohů z Pz s povrch úpravou mechanicky kotvené rš 420 mm	m	3,300	500,00	1 650,00
			"K/06" 3,3		3,300		
248	K	764214607	Oplechování horních ploch a atik bez rohů z Pz s povrch úpravou mechanicky kotvené rš 550 mm	m	23,800	570,00	13 566,00
			"K/07" 23,80		23,800		
249	K	764216644	Oplechování rovných parapetů celoplošně lepené z Pz s povrchovou úpravou rš 320 mm	m	19,500	360,00	7 020,00
			"K/01" 19,50		19,500		
250	K	998764101	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 6 m	t	0,253	900,00	227,70
766 - Konstrukce truhlářské							302 412,03
251	K	766411821	Demontáž truhlářského obložení stěn z palubek	m2	19,338	60,00	1 160,28
			"m.č.104"				
			$(4,71+2,90+2,63-1,59)*2,60-0,80*1,97*2$		19,338		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
252	K	766411822	Demontáž truhlářského obložení stěn podkladových roštů	m2	19,338	25,00	483,45
253	K	766441811	Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 30 cm délky do 1,0 m	kus	2,850	27,60	78,66
0,95*3					2,850		
254	K	766441821	Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 30 cm délky přes 1,0 m	kus	4,000	39,90	159,60
255	K	766622116	Montáž plastových oken plochy přes 1 m2 pevných výšky do 2,5 m s rámem do zdiva	m2	5,938	600,00	3 562,80
"kompl.provedení dle specifikace PD+TZ vč.souvisejících prací"							
"F/05 " 2,50*2,375					5,938		
256	K	766622131	Montáž plastových oken plochy přes 1 m2 otevíracích výšky do 1,5 m s rámem do zdiva	m2	2,400	600,00	1 440,00
"F/07 - dle PD" 1,00*1,20*2					2,400		
257	K	766622132	Montáž plastových oken plochy přes 1 m2 otevíracích výšky do 2,5 m s rámem do zdiva	m2	36,405	400,00	14 562,00
"kompl.provedení dle specifikace PD+TZ vč.souvisejících prací"							
"F/01* - zpětně" 2,70*2,375*2					12,825		
"F/02* - zpětně" 2,70*2,375 +1,56*(2,925-2,375)					7,271		
"F/03 " 2,70*2,375					6,413		
"F/04 " 2,70*2,375 +1,56*(2,925-2,375)					7,271		
"F/09 - dle PD" 1,50*1,75*1					2,625		
Součet					36,405		
258	M	6114001D1	Okenní sestava vel.2700x2375mm plastová víceřídla - otevírací a vyklápěcí - dodávka s vnitř.parapety	kus	1,000	18 186,00	18 186,00
"F/03 - dle PD" 1					1,000		
259	M	6114001D2	Okenní sestava vel.2500x2375mm plastová víceřídla s 2kř.dveřmi - otevírací a vyklápěcí - dodávka s vnitř.parapety	kus	1,000	19 520,00	19 520,00
"F/04 - dle PD " 1					1,000		
260	M	6114001D3	Okenní sestava vel.2500x2375mm z granamat.kce víceřídla - FIX odolné EI 15DP1- dodávka s vnitř.parapety	kus	1,000	19 520,00	19 520,00
"F/04 - dle PD " 1					1,000		
261	K	766622216	Montáž plastových oken plochy do 1 m2 otevíracích s rámem do zdiva	kus	2,000	500,00	1 000,00
"F/08 - dle PD" 2					2,000		
262	M	611-R002	okno plastové O/S - dodávka dle PD vč.vnitř.parapetů	m2	6,465	2 445,00	15 806,93
"F/07 - specifikace dle PD" 1,00*1,20*2					2,400		
"F/08 - specifikace dle PD" 1,20*0,60*2					1,440		
"F/09 - specifikace dle PD" 1,50*1,75*1					2,625		
Součet					6,465		
263	K	766660001	Montáž dveřních křídel otevíracích 1křídlových š do 0,8 m do ocelové zárubně	kus	5,000	450,00	2 250,00
"odk.T/02 až T/03* "							
1+3+1					5,000		
264	M	611811101	dveře vnitřní otevírací jednokřídlové vč.kování - specifikace dle PD	kus	5,000	5 416,00	27 080,00
"odk.T/02 až T/03* "							

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

1+3+1

5,000

265	K	766660021	Montáž dveřních křídel otvíravých 1křídlových š do 0,8 m požárních do ocelové zárubně	kus	1,000	750,00	750,00
-----	---	-----------	---	-----	-------	--------	--------

"T/01" 1

1,000

266	M	611656020	dveře vnitřní požárně odolné, lakovaná MDF, odolnost EI (EW) 15 DP3+C, 1křídlové 80 x 197cm - dle PD	kus	1,000	8 366,00	8 366,00
-----	---	-----------	--	-----	-------	----------	----------

"T/01" 1

1,000

267	K	766660421	Montáž vchodových dveří 1křídlových s nadsvětlikem do zdíva	kus	1,000	1 200,00	1 200,00
-----	---	-----------	---	-----	-------	----------	----------

"F/06 - dle PD" 1

1,000

268	M	6114416D1	dveře plastové vchodové 1křídlové s nadsv. otevíravé v. 900x2280mm	kus	1,000	23 150,00	23 150,00
269	K	766691914	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří pl do 2 m2	kus	9,000	15,00	135,00
270	K	766694111	Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 30 cm délky do 1,0 m	kus	2,000	80,00	160,00
271	K	766694112	Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 30 cm délky do 1,6 m	kus	5,000	110,00	550,00

2+2+1

5,000

272	K	766694113	Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 30 cm délky do 2,6 m	kus	1,000	170,00	170,00
273	K	766694114	Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 30 cm délky přes 2,6 m	kus	3,000	200,00	600,00
274	K	766699611	Montáž krytů topného tělesa dřevěných povrchově upravených	m2	3,360	1 050,00	3 528,00

"odk.T/09"

2,10*0,40*3 + 1,20*0,70*1

3,360

275	M	61199D01	Dřevěný kryt desk.radiátorů s lat.výplní, s kotvením a povrch.upravený	m2	3,360	4 100,00	13 776,00
276	K	76670R01	Sklopný přebalovací pult vč.osazení	kus	1,000	5 620,00	5 620,00

"m.č.110" 1

1,000

277	K	76670R02	Prosklená stěna s dveřmi do SDK příčky z ocel.profilů a výztuh vel.2700x3105mm vč.osazení	kus	1,000	76 490,00	76 490,00
-----	---	----------	---	-----	-------	-----------	-----------

"odk.T/04" 1

1,000

278	K	766Rp001	Sestava sanitár.příčky HPL s 600mm dveřmi v.1240x2150mm vč.montáže	sesta v	1,000	12 540,00	12 540,00
-----	---	----------	--	---------	-------	-----------	-----------

"kompl.provedení dle specifikace PD+TZ vč.souvisejících prací"

"odk.T/05" 1

1,000

279	K	766Rp002	Interi.výdejní dveře v.800x1970mm s oknem vč.montáže do oc.zárubně	kus	1,000	25 000,00	25 000,00
-----	---	----------	--	-----	-------	-----------	-----------

"kompl.provedení dle specifikace PD+TZ vč.souvisejících prací"

"odk.T/07" 1

1,000

280	K	766Rp003	Textilní závěs do otvoru v.800x2000mm vč.montáže	kus	2,000	2 500,00	5 000,00
-----	---	----------	--	-----	-------	----------	----------

"kompl.provedení dle specifikace PD+TZ vč.souvisejících prací"

"odk.T/08" 2

2,000

281	K	998766101	Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 6 m	t	0,848	669,00	567,31
-----	---	-----------	--	---	-------	--------	--------

767 - Konstrukce zámečnické

81 104,40

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
282	K	767584811	Demontáž vzduchotechnické mřížky	kus	4,000	20,00	80,00
283	K	767640111	Montáž dveří ocelových vchodových jednokřídlových bez nadsvětlení	kus	1,000	2 830,00	2 830,00
			"F/10" 1		1,000		
284	M	55341157D1	dveře ocelové exteriérové nezateplené 1křídle vel. 1100x2150mm s zárubní, vč.povrch.úpravy	kus	1,000	27 800,00	27 800,00
285	K	767Rp001	Interi.protipožár.okno FIX v.2800x900mm vč.montáže EI 30 DP1	kus	1,000	47 610,00	47 610,00

"kompl.provedení dle specifikace PD+TZ
vč.souvisejících prací"

"odk.T/06" 1

1,000

286	K	767Rp002	Vnitřní schodišťové kov.pozink.madlo d.44mm vč.montáže, kotvení a povrch.úpravy	m	0,600	900,00	540,00
-----	---	----------	---	---	-------	--------	--------

"kompl.provedení dle specifikace PD+TZ
vč.souvisejících prací"

"odk.Z/01" 0,60

0,600

287	K	767Rp003	Zábradlí schodišťové POZINK v.900mm 3-trubkové prof., vč.montáže a kotvení	m2	1,526	1 400,00	2 136,40
-----	---	----------	--	----	-------	----------	----------

"kompl.provedení dle specifikace PD+TZ
vč.souvisejících prací"

"odk.Z/02" (0,70+0,30)*0,90

0,900

"odk.Z/03" (0,455+0,24)*0,90

0,626

Součet

1,526

288	K	998767101	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	t	0,180	600,00	108,00
-----	---	-----------	--	---	-------	--------	--------

771 - Podlahy z dlaždic

67 450,42

289	K	771270010RAC	Obklad schodišťových stupňů včetně soklíku do tmele Monoflex, vč.dodávek komplet	m	17,310	800,00	13 848,00
-----	---	--------------	--	---	--------	--------	-----------

"vně"

2,17*3 +2,70*2+0,90 +1,50*3

17,310

290	K	771474113	Montáž soklíků z dlaždic keramických rovných flexibilní lepidlo v do 120 mm	m	53,280	70,00	3 729,60
-----	---	-----------	---	---	--------	-------	----------

"dle legend"

(3,57+1,50)*2-0,80

9,340

(1,54+1,50)*2-0,80

5,280

(1,60+1,56)*2-0,80 +2,70-0,80

7,420

(3,18+4,40+0,30)*2-0,80*2-0,60

13,560

(2,40+3,00+0,15*2)*2-0,80*2

9,800

(2,80+2,74)*2-0,80*4

7,880

Součet

53,280

291	K	771574131	Montáž podlah keramických režných protiskluzných lepených flexibilním lepidlem do 50 ks/m2	m2	59,020	351,00	20 716,02
-----	---	-----------	--	----	--------	--------	-----------

"dle legendy - 1.NP"

5,25+2,31+2,50+2,15+14,25+11,00+1,09+0,97+4,60+7,20+7,70

59,020

292	K	59764X1	Dlažba keramická - standart - dodávka dle investora !	m2	67,565	300,00	20 269,50
-----	---	---------	---	----	--------	--------	-----------

59,02*1,05

61,971

53,28*0,10*1,05

5,594

Součet

67,565

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
293	K	771579196	Příplatek k montáži podlah keramických za spárování tmelem dvousložkovým	m2	59,020	33,20	1 959,46
294	K	771591111	Podlahy penetrace podkladu	m2	59,020	25,00	1 475,50
295	K	771591115	Podlahy spárování silikonem	m	53,280	38,00	2 024,64
296	K	771591171	Montáž profilu ukončujícího pro plynulý přechod (dlažby s kobercem apod.)	m	10,700	25,00	267,50

"u dveří - prahy"

0,80*11 + 0,70+0,60*2

10,700

297	M	553431150	hliníkový přechodový profil - odstín dub, buk, javor, třešeň	m	14,000	170,00	2 380,00
298	K	998771101	Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 6 m	t	1,646	474,00	780,20

776 - Podlahy povlakové

299	K	776111311	Vysátí podkladu povlakových podlah	m2	96,000	10,20	56 008,48
"skladba P3 a P4"							979,20

96,00

96,000

300	K	776201812	Demontáž lepených povlakových podlah s podložkou ručně	m2	47,017	65,00	3 056,11
-----	---	-----------	--	----	--------	-------	----------

"PVC" 30,10+11,00

41,100

(1,14+0,42+1,24+0,10)*1,49 + (2,63-1,49)*(1,87-0,47)

5,917

Součet

47,017

301	K	776201814	Demontáž povlakových podlahovin volně položených podlepených páskou	m2	15,140	19,70	298,26
-----	---	-----------	---	----	--------	-------	--------

"koberec"

15,14

15,140

302	K	776221111	Lepení pásů z PVC standardním lepidlem	m2	96,000	126,00	12 096,00
-----	---	-----------	--	----	--------	--------	-----------

"skladba P3 a P4"

96,00

96,000

303	M	284122850	Podlahoviny z polyvinylchloridu bez podkladu heterogenní podlahová krytina šířka 1500 mm tl 2 mm	m2	105,600	302,00	31 891,20
304	K	776223112	Spoj povlakových podlahovin z PVC svařováním za studena	m	110,000	16,00	1 760,00
305	K	776410811	Odstranění soklíků a lišt pryžových nebo plastových	m	62,810	7,00	439,67

(2,90+4,71+0,55)*2-0,80*2

14,720

(5,90+6,85+0,16+0,92+0,55)*2-0,80*2

27,160

(4,40+3,18+0,30)*2-0,80*2-0,60

13,560

(1,14+0,42+1,24+0,10+2,63)*2-1,49-0,80*2-0,60

7,370

Součet

62,810

306	K	77641111R	Montáž obvodových soklíků výšky do 80mm vč.dodávky	m	46,070	45,00	2 073,15
-----	---	-----------	--	---	--------	-------	----------

"m.č.129"

(7,00+0,60+3,07+1,56+1,47+0,10*2+8,70+0,16)*2-1,45-0,80*2

42,470

(0,60+0,30)*2*2

3,600

Součet

46,070

307	K	776991821	Odstranění lepidla ručně z podlah	m2	47,017	70,00	3 291,19
-----	---	-----------	-----------------------------------	----	--------	-------	----------

"pod PVC" 30,10+11,00

41,100

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

(1,14+0,42+1,24+0,10)*1,49 +(2,63-1,49)*(1,87-0,47)

5,917

Součet

47,017

308	K	998776101	Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v objektech v do 6 m	t	0,329	376,00	123,70
-----	---	-----------	--	---	-------	--------	--------

56 452,95

781 - Obklady keramické

309	K	781413111	Montáž obkladaček vnitřních pórovinných pravoúhlých do 22 ks/m2 lepených standardním lepidlem	m2	72,381	330,00	23 885,73
-----	---	-----------	---	----	--------	--------	-----------

"keramické obklady - 1.NP"

((1,40+1,60)*2-0,80)*2,00 10,400

((4,40+3,87+1,15)*2-2,70-0,80*2)*1,65 - 0,90*0,80 +0,80*0,20*2 23,591

((1,22+0,90)*2-0,60*2)*2,00 6,080

((1,22+0,79)*2-0,60)*2,00 6,840

((2,80+0,84+0,95*2)*2-0,70)*2,00 20,760

(2,40-0,80+0,15*2)*1,50 2,850

1,24*1,50 1,860

Součet 72,381

310	M	5978129X1	Obklad keram.tl.8mm - dodávka výběr dle investora	m2	76,000	290,00	22 040,00
-----	---	-----------	---	----	--------	--------	-----------

72,381*1,05 76,000

311	K	78141501RAD	Obklad keramický do flex.tmele vnější prostředí, vč.všech dodávek	m2	5,546	750,00	4 159,50
-----	---	-------------	---	----	-------	--------	----------

"vně - letní sprchy"

(1,90+0,60)*(2,95-0,68) -0,60*(0,68-0,25)/2 5,546

312	K	781419191	Příplatek k montáži obkladů vnitřních pórovinných za plochu do 10 m2	m2	17,630	33,20	585,32
-----	---	-----------	--	----	--------	-------	--------

((1,22+0,90)*2-0,60*2)*2,00 6,080

((1,22+0,79)*2-0,60)*2,00 6,840

(2,40-0,80+0,15*2)*1,50 2,850

1,24*1,50 1,860

Součet 17,630

313	K	781419197	Příplatek k montáži obkladů vnitřních pórovinných za spárování silikonem	m	75,000	38,00	2 850,00
314	K	781495111	Penetrace podkladu vnitřních obkladů	m2	72,381	25,00	1 809,53
315	K	781495141	Průnik obkladem kruhový do DN 30 bez izolace	kus	20,000	15,00	300,00
316	K	781495142	Průnik obkladem kruhový do DN 90 bez izolace	kus	7,000	22,00	154,00
317	K	781495143	Průnik obkladem kruhový přes DN 90 bez izolace	kus	6,000	26,00	156,00
318	K	998781101	Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v do 6 m	t	1,082	474,00	512,87

1 243,17

783 - Dokončovací práce - nátěry

319	K	783315101	Jednonásobný syntetický standardní mezinátěr zámečnických konstrukcí	m2	5,951	83,90	499,29
-----	---	-----------	--	----	-------	-------	--------

"nové ocel.zárubně"

(0,70+2*1,97)*0,21*1 0,974

(0,80+2*1,97)*0,21*5 4,977

Součet 5,951

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
320	K	783317101	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	5,951	125,00	743,88

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

32 238,16

321	K	784121001	Oškrábání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	286,946	17,00	4 878,08
-----	---	-----------	---	----	---------	-------	----------

"stropy mimo SDK podhledy"

4,40*2,32 -1,15*0,15

10,036

11,00+1,09+0,97+3,70+2,15

18,910

Mezisoučet

28,946

"stěny dle oprav + ostatní " 158+100,0

258,000

Součet

286,946

322	K	784161211	Lokální vyrovnaní podkladu sadrovou stěrkou plochy do 0,25 m2 v místnostech výšky do 3,80 m	kus	50,000	29,00	1 450,00
323	K	784181101	Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80m	m2	602,560	11,00	6 628,16

"na nové omítky s přesahy " 464,76

464,760

"na SDK povrchy" 137,80

137,800

Součet

602,560

324	K	784221101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře oteřuvzdorných v místnostech do 3,80 m	m2	602,560	32,00	19 281,92
-----	---	-----------	---	----	---------	-------	-----------

VP - Vícepráce

0,00

	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **PK 16 15** **Přístavba a stavební úpravy MŠ v Mořkově**
Objekt: **SO-02** **D.1.4.1.Zdravotechnika**
Rozpočet: **1** **ZTI**

Objednatel: **Obec Mořkov** **IČO: 00298191**
 Horní 10 **DIČ: CZ00298191**
 74272 Mořkov

Zhotovitel: **MAXXI-THERM s.r.o.** **IČO: 277 77 685**
 projekce vytápění a vzduchotechniky
 Poděbradova 2738/16, 702 00 Ostrava 2 **DIČ: CZ27777685**
 tel./fax: 596 913 265 tel.: 736 163 711

Rozpis ceny			Celkem
HSV			9 641,02
PSV			107 955,17
MON			0,00
Vedlejší náklady			35 000,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			152 596,19

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	152 596,19 CZK
Základní DPH	21 %	32 045,20 CZK

Zaokrouhlení **0,00 CZK**

Cena celkem s DPH **184 641,39 CZK**

v Rožnově pod Radhoštěm

dne

20.03.2018



Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			7 696,02	5
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			1 945,00	1
721	Vnitřní kanalizace	PSV			28 721,00	19
722	Vnitřní vodovod	PSV			28 596,12	19
723	Vnitřní plynovod	PSV			15 831,00	10
725	Zařizovací předměty	PSV			26 127,05	17
726	Instalační prefabrikáty	PSV			6 480,00	4
799	Ostatní	PSV			2 200,00	1
VN	Vedlejší náklady	VN			35 000,00	23
Cena celkem					152 596,19	100

Položkový rozpočet

S:	PK 16 15	Přístavba a stavební úpravy MŠ v Mořkově
O:	SO-02	D.1.4.1.Zdravotechnika
R:	1-	ZTI

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Gen. soustava
Díl:	1	Zemní práce				7 696,02	
1	113109315R00	Odstranění podkladu pl.50 m2, bet.prostý tl.15 cm	m2	4,80000	220,00	1 056,00	RTS 16/ II
2	122201409R00	Příplatek za lepidlost - výkop v zemníku v hor. 3	m3	4,80000	19,90	95,52	RTS 16/ II
3	139711101R00	Vykopávka v uzavřených prostorách v hor.1-4	m3	4,80000	1 000,00	4 800,00	RTS 16/ II
4	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhuťněním	m3	3,00000	101,50	304,50	RTS 16/ II
5	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, s dodáním štěrkopísku frakce 0 - 22 mm	m3	1,80000	800,00	1 440,00	RTS 16/ II
Díl:	91	Doplňující práce na komunikaci				1 945,00	
6	919735123R00	Řezání stávajícího betonového krytu tl. 10 - 15 cm	m	10,00000	194,50	1 945,00	RTS 16/ II
Díl:	721	Vnitřní kanalizace				28 721,00	
7	721176101R00	Potrubí HT přípojovací D 32 x 1,8 mm	m	10,00000	198,00	1 980,00	RTS 16/ II
8	721176102R00	Potrubí HT přípojovací D 40 x 1,8 mm	m	2,00000	181,50	363,00	RTS 16/ II
9	721176103R00	Potrubí HT přípojovací D 50 x 1,8 mm	m	2,00000	198,50	397,00	RTS 16/ II
10	721176114R00	Potrubí HT odpadní D 75 x 1,9 mm	m	2,00000	420,00	840,00	RTS 16/ II
11	721176115R00	Potrubí HT odpadní D 110 x 2,7 mm	m	2,00000	440,00	880,00	RTS 16/ II
12	721176212R00	Potrubí KG odpadní svislé D 110 x 3,2 mm	m	10,00000	450,00	4 500,00	RTS 16/ II
13	721176214R00	Potrubí KG odpadní svislé D 160 x 4,0 mm	m	4,00000	510,00	2 040,00	RTS 16/ II
14	721178118R00	Potrubí Geberit Silent PP odpadní - svis. D160x5,2	m	5,00000	950,00	4 750,00	RTS 16/ II
15	721223423RT2	Vpust' podlahová se zápachovou uzávěrkou HL 310N, mřížka nerez 115 x 115 D 50/75/110 mm, Primus	kus	1,00000	890,00	890,00	RTS 16/ II
16	721234114RT1	Vtok střešní PP HL62.1BH pro pochůznou střechu- svislý odtok, živičný pás, nerez mřížka vyhřívaná D 75,110,125mm	kus	1,00000	4 400,00	4 400,00	RTS 16/ II
17	721273150RT1	Hlavice ventilační přivětrávací HL900, přívzdušňovací ventil HL900, D 50/75/110 mm	kus	1,00000	910,00	910,00	RTS 16/ II
18	721290112R00	Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 200	m	37,00000	18,00	666,00	RTS 16/ II
19	721271106V	Čistící kus HTRE 75	ks	1,00000	100,00	100,00	Vlastní
20	721271107V	Čistící kus HTRE 100	ks	1,00000	105,00	105,00	Vlastní
21	721271110V	Plastová revizní dvířka 150x300	ks	3,00000	100,00	300,00	Vlastní
22	721980101V	Napojení nového svodného potrubí kanalizace na stáv-potr. v m.č.1.25	ks	1,00000	600,00	600,00	Vlastní
23	721980102V	Napojení nového dešťového potrubí na stáv. dešť.kanal. m.č.1.43 způsob napojení se určí , po odkrytí kanalizace	soubor	1,00000	1 000,00	1 000,00	Vlastní
24	721980103V	Napojení nového odpadního potrubí HT32 v m.č.1.36 od ventilátoru V1 do nejbližší kanalizace, přesné místo se určí na stavbě	soubor	1,00000	1 500,00	1 500,00	Vlastní
25	721980110V	Průrazy, drážky , zazdění	soubor	1,00000	2 500,00	2 500,00	Vlastní
Díl:	722	Vnitřní vodovod				28 596,12	
26	722172311R00	Potrubí z PPR, D 20x2,8 mm, vč.zed.výpom.	m	46,00000	250,50	11 523,00	RTS 16/ II
27	722172312R00	Potrubí z PPR, D 25x3,5 mm, vč.zed.výpom.	m	14,00000	304,00	4 256,00	RTS 16/ II
28	722181212RT7	Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 9 mm, vnitřní průměr 22 mm	m	30,00000	50,00	1 500,00	RTS 16/ II
29	722181212RT8	Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 9 mm, vnitřní průměr 25 mm	m	8,00000	52,00	416,00	RTS 16/ II
30	722181214RT7	Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 20 mm, vnitřní průměr 22 mm	m	16,00000	60,00	960,00	RTS 16/ II
31	722181215RT8	Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 30 mm, vnitřní průměr 25 mm	m	6,00000	90,00	540,00	RTS 16/ II
32	722220111R00	Nástěnka K 247, pro výtakový ventil G 1/2	kus	4,00000	174,00	696,00	RTS 16/ II
33	722220121R00	Nástěnka K 247, pro baterii G 1/2	pár	7,00000	310,00	2 170,00	RTS 16/ II
34	722237121R00	Kohout kulový,2xvnitřní záv. GIACOMINI R250D DN 15	kus	1,00000	150,00	150,00	RTS 16/ II
35	722237131R00	Kohout kulový s vypouštěním,GIACOMINI R250DS DN 15	kus	1,00000	240,00	240,00	RTS 16/ II
36	722280106R00	Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 32	m	60,00000	8,00	480,00	RTS 16/ II

37	722290234R00	Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 80	m	60,00000	19,00	1 140,00	RTS 16/ II
38	722799201V	Ochranné pospojování vodovodního potrubí, armatur, zařizovacích předmětů, revize	soubor	1,00000	1 000,00	1 000,00	Vlastní
39	722799202V	Úprava-přeložka potrubí a napojení nového rozvodu vody na stáv. rozvod vody pro letní sprchy, m.č.1.36	soubor	1,00000	1 700,00	1 700,00	Vlastní
40	722799203V	Napojení nového rozvodu SV na stáv. rozvod pod stropem pro stávající WC m.č.1.25	soubor	1,00000	1 500,00	1 500,00	Vlastní
41	998722201R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 6 m	%	282,71000	1,15	325,12	RTS 16/ II
Díl: 723		Vnitřní plynovod				15 831,00	
42	723163105R00	Potrubí z měděných trubek D 28 x 1,5 mm	m	18,00000	550,00	9 900,00	RTS 16/ II
43	783424340R00	Nátěr syntet. potrubí do DN 50 mm Z+2x+1x email	m	18,00000	54,50	981,00	RTS 16/ II
44	723150365V	Potrubí ocel. černé svařované - chráničky D 38/2,6 včetně utěsnění	m	1,00000	150,00	150,00	Vlastní
45	723191128V	Větrací mřížka do podhledu 100x250 včetně instalace do SDK konstrukce	soubor	4,00000	250,00	1 000,00	Vlastní
46	723191129V	Demontáž stávajícího rozvodu plynu, odvětrání, profuk inertním plynem, napojení na, stávající rozvody	soubor	1,00000	700,00	700,00	Vlastní
47	723191130V	Stavební výpomoc, porůrazy, zapravení prostupů,	soubor	1,00000	800,00	800,00	Vlastní
48	905 R01	Hzs-revize provoz.souboru a st.obj., Revize	h	4,00000	350,00	1 400,00	RTS 16/ II
49	723191131	Pomocný montážní materiál, materiál na ochranu plyného potrubí	kg	15,00000	60,00	900,00	Vlastní
Díl: 725		Zařizovací předměty				26 127,05	
50	725013138RT1	Klozet kombi OLYMP, nádrž s armat.odpad svislý, bílý č.822616, včetně sedátka v bílé barvě	soubor	1,00000	4 700,00	4 700,00	RTS 16/ II
51	725014131RT1	Klozet závěsný OLYMP + sedátko, bílý, včetně sedátka v bílé barvě	soubor	1,00000	2 670,00	2 670,00	RTS 16/ II
52	725017182R00	Umyvadlo na šrouby MIO 550 x 470 x 175 cm, bílé	soubor	2,00000	1 650,00	3 300,00	RTS 16/ II
53	725249106R00	Montáž sprchových koutů ostatních typů	soubor	1,00000	1 500,00	1 500,00	RTS 16/ II
54	725814101R00	Ventil rohový s filtrem IVAR.KING DN 15 x DN 10	soubor	8,00000	150,00	1 200,00	RTS 16/ II
55	725819201R00	Montáž ventilu nástěnného G 1/2	soubor	1,00000	103,50	103,50	RTS 16/ II
56	725823111RT0	Baterie umyvadlová stoján. ruční, bez otvír.odpadu JIKA DINO 311721, základní	kus	2,00000	920,00	1 840,00	RTS 16/ II
57	725860180RT1	Sífon pračkový HL400, D 40/50 mm nerezový, podomítková uzávěrka, krycí deska nerez 160x110 mm	kus	2,00000	575,00	1 150,00	RTS 16/ II
58	725860212R00	Sífon umyvadlový HL134.0 pod omítku	kus	2,00000	476,00	952,00	RTS 16/ II
59	725845111V	Baterie sprchová nástěnná ruční, včetně příslušenství Olymp 3311U7, standardní	kus	1,00000	1 600,00	1 600,00	Vlastní
60	725849302V	Sprchový set RAVAK SET 90100 chrom, kloubový držák na sprchu	kus	1,00000	440,00	440,00	Vlastní
61	725860198V	Podomítková zápachová uzávěrka HL 138 pro odvod kondenzátu od VZT potrubí, samočist. s nastavitelným odpadem 5/4 "	kus	2,00000	850,00	1 700,00	Vlastní
62	551100014V	Nástěnný sprchový samouzavírací tlačný ventil MCM 9006	kus	1,00000	1 400,00	1 400,00	Vlastní
63	55220018V	Sprchová posuvná zástěna FORTE Nova Poin 80-110cm	kus	1,00000	3 000,00	3 000,00	Vlastní
64	998725201R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 6 m	%	255,55000	0,28	71,55	RTS 16/ II
65	799850221V	Demontáž stávající záchodové mísy a umyvadla vč. Rozvodů v prostoru nové šatny. Záslepení odpadní, kanalizace. DMTZ rozvodů vody	soubor	1,00000	500,00	500,00	Vlastní
Díl: 726		Instalační prefabrikáty				6 480,00	
66	726211341R00	Modul-pisoár Duofix Speciál, h 112-130 cm 111355005	soubor	1,00000	5 700,00	5 700,00	RTS 16/ II
67	726211342V	Ovládací tlačítko Geberit Sigma 01115770115 pro dvě množství splachované, bílé	ks	1,00000	780,00	780,00	Vlastní
Díl: 799		Ostatní				2 200,00	
68	799851222V	Drobný montážní materiál, uchycení potrubí, závěsy, šroubení	soubor	1,00000	800,00	800,00	Vlastní
69	799851322V	Stavební výpomoci, průrazy, drážky, zapravení	soubor	1,00000	1 400,00	1 400,00	Vlastní
Díl: VN		Vedlejší náklady				35 000,00	
70	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	30 000,00	30 000,00	RTS 16/ II
71	005122010R	Provoz objednatele	Soubor	1,00000	1 000,00	1 000,00	RTS 16/ II
72	005124010R	Koordinační činnost	Soubor	1,00000	4 000,00	4 000,00	RTS 16/ II
Celkem						152 596,19	

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **PK 16 15** **Přístavba a stavební úpravy MŠ v Mořkově**
 Objekt: **SO-01** **D.1.4.2 Vytápění**
 Rozpočet: **1** **Vytápění**

Objednatel: **Obec Mořkov** IČO: **00298191**
 Horní 10 DIČ: **CZ00298191**
 74272 Mořkov

Zhotovitel: **MAXXI-THERM s.r.o.** IČO: **277 77 685**
 projekce vytápění a vzduchotechniky
 Poděbradova 2738/16, 702 00 Ostrava 2 DIČ: **CZ27777685**
 tel./fax: 596 913 265 tel.: 736 163 711

Rozpis ceny

			Celkem
HSV			2 232,00
PSV			95 001,41
MON			0,00
Vedlejší náklady			1 400,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			98 633,41

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	98 633,41 CZK
Základní DPH	21 %	20 713,02 CZK


Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH **119 346,43 CZK**

v **Rožnově pod Radhoštěm**

dne

20.března 2018



Za zhotovitele

Obec Mořkov, Horní 10
742 72 Mořkov

(Signature)

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			1 932,00	2
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			300,00	0
713	Izolace tepelné	PSV			3 030,00	3
733	Rozvod potrubí	PSV			22 005,87	22
734	Armatury	PSV			4 170,00	4
735	Otopná tělesa	PSV			58 267,04	59
783	Nátěry	PSV			2 888,50	3
799	Ostatní	PSV			4 640,00	5
VN	Vedlejší náklady	VN			1 400,00	1
Cena celkem					98 633,41	100

Položkový rozpočet

S:	PK 16 15	Přístavba a stavební úpravy MŠ v Mořkově
O:	SO-01	D.1.4.2 Vytápění
R:	1	Vytápění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cen. soustava
Díl:	1	Zemní práce				1 932,00	
1	113109315R00	Odstranění podkladu pl.50 m2, bet.prostý tl.15 cm	m2	3,00000	420,00	1 260,00	RTS 16/ II
2	139711101R00	Vykopávka v uzavřených prostorách v hor.1-4	m3	0,84000	800,00	672,00	RTS 16/ II
Díl:	91	Doplňující práce na komunikaci				300,00	
3	919735123R00	Řezání stávajícího betonového krytu tl. 10 - 15 cm	m	3,00000	100,00	300,00	RTS 16/ II
Díl:	713	Izolace tepelné				3 030,00	
4	722181214RT5	Izolace návršková MIRELON PRO tl. stěny 20 mm, vnitřní průměr 15 mm	m	30,00000	55,00	1 650,00	RTS 16/ II
5	722181214RT6	Izolace návršková MIRELON PRO tl. stěny 20 mm, vnitřní průměr 18 mm	m	23,00000	60,00	1 380,00	RTS 16/ II
Díl:	733	Rozvod potrubí				22 005,87	
6	733163102R00	Potrubí z měděných trubek D 15 x 1,0 mm	m	30,00000	283,00	8 490,00	RTS 16/ II
7	733163103R00	Potrubí z měděných trubek D 18 x 1,0 mm	m	23,00000	327,50	7 532,50	RTS 16/ II
8	733190106R00	Tlaková zkouška potrubí DN 32	m	53,00000	6,80	360,40	RTS 16/ II
9	733191112R00	Manžety prostupové pro trubky do DN 32	kus	6,00000	100,00	600,00	RTS 16/ II
10	904 R02	Hzs-zkoušky v rámci montaz.prací, Topná zkouška , zaregulování	h	24,00000	180,00	4 320,00	RTS 16/ II
11	998733201R00	Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 6 m	%	213,02000	3,30	702,97	RTS 16/ II
Díl:	734	Armatury				4 170,00	
12	734221672RT3	Hlavice ovládání ventilů termostat. , Heimeier hlavice K 6000-00	kus	5,00000	334,00	1 670,00	RTS 16/ II
13	734266422R00	Šroubení uz.dvoutř.s vyp.přímé,Heimer Vekolux DN15	kus	5,00000	500,00	2 500,00	RTS 16/ II
Díl:	735	Otopná tělesa				58 267,04	
14	735157567R00	Otopná těl.panel.Radik Ventil Kompakt 21 600/1100	kus	1,00000	2 780,00	2 780,00	RTS 16/ II
15	735157612R00	Otopná těl.panel.Radik Ventil Kompakt 22 300/2000	kus	2,00000	3 650,00	7 300,00	RTS 16/ II
16	735157706R00	Otopná těl.panel.Radik Ventil Kompakt 33 300/1000	kus	1,00000	3 400,00	3 400,00	RTS 16/ II
17	735157612V	Otopná těl.panel.Radik Ventil Kompakt 22 300/2000, L	kus	1,00000	43 200,00	43 200,00	Vlastní
18	998735201R00	Přesun hmot pro otopná tělesa, výšky do 6 m	%	566,80000	2,80	1 587,04	RTS 16/ II
Díl:	783	Nátěry				2 888,50	
19	783424340R00	Nátěr syntet. potrubí do DN 50 mm Z+2x +1x email	m	53,00000	54,50	2 888,50	RTS 16/ II
Díl:	799	Ostatní				4 640,00	
20	799110002V	Pomocný materiál , spojovací , těsnící , drobné fitinky, konzoly	soubor	1,00000	1 700,00	1 700,00	Vlastní
21	799121022V	Propláchnutí nového systému , napuštění, odvzdušnění, nastavení regulace na regulačních armaturách, na stoupačkách v suterénu a na tělesech	hod	8,00000	180,00	1 440,00	Vlastní
22	799212003V	Demontáže a likvidace stávající otopné soustavy v místě přístavby a úprav	soubor	1,00000	1 500,00	1 500,00	Vlastní
Díl:	VN	Vedlejší náklady				1 400,00	
23	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	1 000,00	1 000,00	RTS 16/ II
24	005122010R	Provoz objednatele	Soubor	1,00000	200,00	200,00	RTS 16/ II
25	005124010R	Koordinační činnost	Soubor	1,00000	200,00	200,00	RTS 16/ II

Celkem

98 633,41

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet stavby

Stavba: PK 16 15 Přístavba a stavební úpravy MŠ v Mořkově

Objekt: SO-03 D.1.4.3 Vzduchotechnika

Rozpočet: 1 VZT

Objednatel: Obec Mořkov
Horní 10
74272 Mořkov

IČO: 00298191

DIČ: CZ00298191

Zhotovitel: MAXXI-THERM s.r.o.
projekce vytápění a vzduchotechniky
Poděbradova 2738/16, 702 00 Ostrava 2
tel./fax: 596 913 265 tel.: 736 163 711

IČO: 277 77 685

DIČ: CZ27777685

Rozpis ceny

Celkem

HSV			0,00
PSV			38 879,63
MON			0,00
Vedlejší náklady			2 700,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			41 579,63

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	41 579,63 CZK
Základní DPH	21 %	8 731,72 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH 50 311,35 CZK

v Rožnově pod Radhoštěm

dne

20.března 2018



Za zhotovitele

Obec Mořkov, Horní 10
742 72 Mořkov 11

(Signature)
Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
728	Vzduchotechnika	PSV			30 137,13	72
799	Ostatní	PSV			8 742,50	21
VN	Vedlejší náklady	VN			2 700,00	6
Cena celkem					41 579,63	100

Položkový rozpočet

S:	PK 16 15	Přístavba a stavební úpravy MŠ v Mořkově
O:	SO-03	D.1.4.3 Vzduchotechnika
R:	1	VZT

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cen. soustava
Díl:	728	Vzduchotechnika				30 137,13	
1	728112111R00	Montáž potrubí plechového kruhového do d 100 mm	m	13,00000	69,00	897,00	RTS 16/II
2	728112112R00	Montáž potrubí plechového kruhového do d 200 mm	m	24,00000	115,00	2 760,00	RTS 16/II
3	728212212R00	Montáž přechodu plechového kruhového do d 200 mm	kus	6,00000	345,00	2 070,00	RTS 16/II
4	728214311R00	Montáž odbočky plastové kruhové do d 100 mm	kus	6,00000	103,50	621,00	RTS 16/II
5	728413521R00	Montáž talířového ventilu kruhové do d 100 mm	kus	11,00000	57,50	632,50	RTS 16/II
6	728415123R00	Montáž mřížky větrací nebo ventilační do d 300 mm	kus	4,00000	115,00	460,00	RTS 16/II
7	728614212R00	Mtž ventilátoru axiál. nízkotl. potrub. do d 200mm	kus	3,00000	402,50	1 207,50	RTS 16/II
8	728311321V	Kondenzační jímka VP 160 KVK	kus	1,00000	1 322,50	1 322,50	Vlastní
9	42911714V	Ventilátor axiální do potrubí K 150M, 60W, 230V, 42 dB(A)	kus	3,00000	2 737,00	8 211,00	Vlastní
10	429723220V	Kruhový talířový ventil odvodní EFF80 vč. montážního rámečku	kus	7,00000	138,00	966,00	Vlastní
11	429723221V	Kruhový talířový odvodní ventil EFF100 včetně montážního rámečku	ks	4,00000	149,50	598,00	Vlastní
12	429723222V	Kruhový talířový ventil odvodní EFF125 vč. montážního rámečku	ks	1,00000	172,50	172,50	Vlastní
13	429723301V	Odbočka jednostranná 90st , 80/80/80	kus	3,00000	184,00	552,00	Vlastní
14	429723302V	Odbočka jednostranná 90st. 100/100/80	ks	1,00000	195,50	195,50	Vlastní
15	429723303V	Odbočka jednostranná 90.st. 100/100/100	ks	2,00000	172,50	345,00	Vlastní
16	429723304V	Odbočka jednostranná 90.st. 125/125/80	ks	1,00000	195,50	195,50	Vlastní
17	429723305V	Odbočkakruhová jednostranná 90.st. 125/125/100	ks	2,00000	184,00	368,00	Vlastní
18	429723306V	Odbočka jednostranná kruhová 90.st. 160/160/80	ks	2,00000	218,50	437,00	Vlastní
19	429723307V	Odbočka kruhová jednostranná 90.st 160/160/100	ks	1,00000	218,50	218,50	Vlastní
20	429723308V	Odbočka kruhová jednostranná 90st. 160/160/125	ks	1,00000	241,50	241,50	Vlastní
21	42972905V	Designová fasádní mřížka KMK 16	kus	1,00000	563,50	563,50	Vlastní
22	42973060R	Mřížka stěnová uzavřená SMU12,5p vel. 200x100	kus	1,00000	448,50	448,50	RTS 16/II
23	42981160R	Potrubí SPIRO 080/3, délka 3 m	kus	2,00000	230,00	460,00	RTS 16/II
24	42981161R	Potrubí SPIRO 100/3, délka 3 m	kus	3,00000	264,50	793,50	RTS 16/II
25	42981162R	Potrubí SPIRO 125/3, délka 3 m	kus	2,00000	356,50	713,00	RTS 16/II
26	42981164R	Potrubí SPIRO 160/3, délka 3 m	kus	6,00000	465,75	2 794,50	RTS 16/II
27	42981180R	Spiro roura hladká d 80, délka 1 m	m	1,00000	92,00	92,00	RTS 16/II
28	42981181R	Spiro roura hladká d 100, délka 1 m	m	1,00000	115,00	115,00	RTS 16/II
29	429853228V	Přechod kruhový osový 100/80	kus	1,00000	92,00	92,00	Vlastní
30	429853229V	Přechod kruhový osový 125/80	ks	1,00000	115,00	115,00	Vlastní
31	429853230V	Přechod kruhový osový 125/100	ks	1,00000	115,00	115,00	Vlastní
32	429853231V	Přechod kruhový osový 160/100	ks	1,00000	115,00	115,00	Vlastní
33	429853232V	Přechod kruhový osový 160/125	kus	2,00000	115,00	230,00	Vlastní
34	998728201R00	Přesun hmot pro vzduchotechniku, výšky do 6 m	%	291,18000	3,50	1 019,13	RTS 16/II
Díl:	799	Ostatní				8 742,50	
35	728799801V	Montážní materiál , konzoly , závěsy	kg	10,00000	74,75	747,50	Vlastní
36	728799802V	Pomocný materiál spojovací , těsnící	kg	8,00000	57,50	460,00	Vlastní
37	728799810V	Zaregulování množství vzduchu , provozní zkoušky	hod	10,00000	276,00	2 760,00	Vlastní
38	728799811V	Stavební výpomoci, prostupy zdmi , zapravení , utěsnění,	soubor	1,00000	4 025,00	4 025,00	Vlastní
39	728799812V	Zaučení obsluhy	hod	3,00000	250,00	750,00	Vlastní
Díl:	VN	Vedlejší náklady				2 700,00	
40	310	Nákladní automobilová doprava	Kč	1,00000	1 000,00	1 000,00	Vlastní
41	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	1 000,00	1 000,00	RTS 16/II
42	005122010R	Provoz objednatele	Soubor	1,00000	300,00	300,00	RTS 16/II
43	005124010R	Koordinační činnost	Soubor	1,00000	400,00	400,00	RTS 16/II

Celkem

41 579,63

REKAPITULACE

CELKEM - MONTÁŽ ELEKTROINSTALACE	50 589,00
CELKEM - MATERIÁL ELEKTROINSTALACE	69 608,89
CELKEM - MONTÁŽ ROZVODNICE	5 700,00
CELKEM - MATERIÁL ROZVODNICE	17 251,95
CELKEM - MONTÁŽ OCHRANA PŘED BLESKEM	8 627,00
CELKEM - MATERIÁL OCHRANA PŘED BLESKEM	5 550,79
 Revize , měření osvětlení + 2%	 16 000,00

ELEKTROINSTALACE CELKEM BEZ DPH

173 327,63

Vypracoval : Seifert Marek

PŘÍSTAVBA A STAVEBNÍ ÚPRAVY MATEŘSKÉ ŠKOLY V MOŘKOVĚ

NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ JE VÝKRESOVÁ DOKUMENTACE

PŘED ZAPOČETÍM ZEMNÍCH PRACÍ NUTNO PROVÉST VYTYČENÍ !!!
BEZ TOHOTO VYTYČENÍ NELZE ZEMNÍ PRÁCE PROVÁDĚT !!!

pořadové číslo	měrná jednotka	název	vyměra	cena	celkem
1	ks	Jednopolový spínač	13	75,00	975,00
2	ks	Ventilátorové relé	4	200,00	800,00
3	ks	Velkoplošné tlačítko	4	120,00	480,00
4	ks	Zásuvka 230V/16A	19	85,00	1 615,00
5	ks	Zásuvka 230V/16A + p.o.	1	95,00	95,00
6	ks	Střídavý přepínač	6	80,00	480,00
7	ks	Střídavý přepínač dvojité	2	85,00	170,00
8	ks	Krabice přístrojová KP	49	35,00	1 715,00
9	ks	Krabice rozvodná KR	62	45,00	2 790,00
10	m	Kabel CYKY 30x1,5	120	15,00	1 800,00
11	m	Kabel CYKY 3Jx1,5	220	15,00	3 300,00
12	m	Kabel CYKY 3Jx2,5	280	18,00	5 040,00
13	m	Kabel CYKY 5Jx1,5	100	18,00	1 800,00
14	m	Vodič CYA 6 zelenožlutý	100	15,00	1 500,00
15	m	Vodič CYA 16 zelenožlutý	60	18,00	1 080,00
16	m	Vodič CYA 25 zelenožlutý	10	24,00	240,00
17	ks	Svorkovnice DEHN R15	2	150,00	300,00
18	m	Kabel CYKY 5Jx10	10	64,00	640,00
19	ks	Montáž svítidel	29	150,00	4 350,00
20	m	Sekání kabelových tras	171	64,00	10 944,00
21	ks	Sekání kapes a průrazů	131	45,00	5 895,00
22	kpl	Demontáž stávající elektroinstalace + 15%	1	4 580,00	4 580,00
		CELKEM - MONTÁŽ ELEKTROINSTALACE			50 589,00
		Kompletační činnost + 4,5%			
1	ks	Jednopolový spínač	13	112,43	1 461,59
2	ks	Ventilátorové relé	4	384,52	1 538,08
3	ks	Velkoplošné tlačítko	4	138,21	552,84
4	ks	Zásuvka 230V/16A	19	101,23	1 923,37
5	ks	Zásuvka 230V/16A + p.o.	1	724,56	724,56
6	ks	Střídavý přepínač	6	128,31	769,86
7	ks	Střídavý přepínač dvojité	2	178,66	357,32
8	ks	Krabice přístrojová KP	49	6,49	318,01
9	ks	Krabice rozvodná KR	62	98,41	6 101,42
10	m	Kabel CYKY 30x1,5	120	11,98	1 437,60
11	m	Kabel CYKY 3Jx1,5	220	11,93	2 624,60
12	m	Kabel CYKY 3Jx2,5	280	19,43	5 440,40
13	m	Kabel CYKY 5Jx1,5	100	19,56	1 956,00
14	m	Vodič CYA 25 zelenožlutý	10	67,61	676,10
15	m	Vodič CYA 6 zelenožlutý	100	14,75	1 475,00
16	m	Vodič CYA 16 zelenožlutý	60	39,95	2 397,00
17	ks	Svorkovnice DEHN R15	2	568,94	1 137,88
18	m	Kabel CYKY 5Jx10	10	134,53	1 345,30
19	ks	Svítilno A vč.zdrojů	9	596,31	5 366,79
20	ks	Svítilno B vč.zdrojů	6	1 662,55	9 975,30
21	ks	Svítilno BNO vč.zdrojů	7	2 254,00	15 778,00
22	ks	Svítilno C vč.zdrojů	2	756,45	1 512,90
23	ks	Svítilno CNO vč.zdrojů	1	1 756,21	1 756,21
24	ks	Svítilno D vč.zdrojů	4	745,69	2 982,76
		CELKEM - MATERIÁL ELEKTROINSTALACE			69 608,89
		Přesun + 3%			
		Prořez + 2%			
		Podr.materiál + 3%			
		Svítilna jsou ceněna vč.el.předřadníků,závěsů,zdrojů a popl.za likvidaci zdrojů a svítidel			
1	ks	Rozvodnice R1 vč.usazení a montáže	1	3 000,00	3 000,00
2	ks	Doplnění rozvodnice RH+prostorová úprava	1	2 700,00	2 700,00

		CELKEM - MONTÁŽ ROZVODNICE			5 700,00
		Kompletační činnost + 4,5%			
1	ks	Nástěnná rozvodnice 270x495x100mm vč.přísluř.	1	986,78	986,78
2	ks	Svodič přepětí SPC 25/3+0	1	5 461,82	5 461,82
3	ks	Svodič přepětí SPU3-275	1	2 331,03	2 331,03
4	ks	Vypínač A40/3	1	678,92	678,92
5	ks	Jistič C16/1	2	96,24	192,48
6	ks	Jistič s chráničem B16/003	5	925,36	4 626,80
7	ks	Jistič s chráničem B10/003	2	1 234,69	2 469,38
8	ks	Jistič B10/1	3	66,52	199,56
9	ks	Jistič B25/3	1	305,18	305,18
		CELKEM - MATERIÁL ROZVODNICE			17 251,95
		Přesun + 3%			
		Prořez + 2%			
		Podr.materiál + 3%			
1	m	Vodič FeZn 10	8	36,00	288,00
2	ks	Zkušební svorka SZD	2	24,00	48,00
3	ks	Svorka křížová SKD	6	32,00	192,00
4	ks	Značkovací štítek	2	10,00	20,00
5	m	Ochranná trubka samozhášivá z PE	6	22,00	132,00
6	ks	Podpěra ved. na ploché střechy s up.otv.PVPSO	21	30,00	630,00
7	m	Zemnicí pásek FeZn 30x4	15	39,00	585,00
8	m	Zem.práce pro uzemnění (výkop,zához,úpr.terénu)	17	290,00	4 930,00
9	m	Vodič tvrzený AlMgSi 8	30	32,00	960,00
10	ks	Podpěra ved.pro svod PVZZ	4	55,00	220,00
11	m	Vodič tvrzený AlMgSi 8 s poplastováním	6	58,00	348,00
12	m	Ochranná trubka OT + držák trubky DTZ	1	140,00	140,00
13	ks	Svorka spojovací SS	2	22,00	44,00
14	ks	Krabice pro zkušební svorku UP	1	90,00	90,00
		CELKEM - MONTÁŽ BLESK			8 627,00
		Kompletační činnost + 1,5%			
1	m	Vodič FeZn 10	8	38,13	305,04
2	ks	Svorka zkušební SZD	2	39,68	79,36
3	ks	Svorka křížová SKD	6	24,36	146,16
4	ks	Značkovací štítek	2	8,65	17,30
5	m	Vodič tvrzený AlMgSi 8	30	58,69	1 760,70
6	ks	Podpěra vedení pro svod PVZZ	4	34,96	139,84
7	m	Zemnicí pásek FeZn 30x4	15	39,45	591,75
8	m	Ochranná trubka samozhášivá z PE	6	36,72	220,32
9	ks	Krabice pro zkušební svorku UP	1	824,51	824,51
10	ks	Svorka spojovací SS	2	13,74	27,48
11	m	Vodič tvrzený AlMgSi 8 s poplastováním	6	118,56	711,36
12	ks	Podpěra ved. na ploché střechy s up.otv. PVPSO	21	28,45	597,45
13	m	Ochranná trubka OT + držák trubky DTZ	1	129,52	129,52
		CELKEM - MATERIÁL BLESK			5 550,79
		Přesun + 4%			
		Prořez + 3%			
		Podr.materiál + 5%			

PŘÍSTAVBA A STAVEBNÍ ÚPRAVY MATEŘSKÉ ŠKOLY V MOŘKOVĚ**D.1.4.5 - SLABOPROUD****D.1.4.5-506 - VÝKAZ - VÝMĚR -souhrn**

		název položky	cena celkem	dph	cena s dph
1		LAN - dodávky a materiál	10 188,80	2 139,65	12 328,45
2		LAN - montáže	3 560,00	747,60	4 307,60
3		LAN - celkem	13 748,80	2 887,25	16 636,05
1		PBX - dodávky a materiál	2 451,50	514,82	2 966,32
2		PBX - montáže	5 000,00	1 050,00	6 050,00
3		PBX - celkem	7 451,50	1 564,82	9 016,32
1		EZS - dodávky a materiál	6 238,80	1 310,15	7 548,95
2		EZS - montáže	12 100,00	2 541,00	14 641,00
3		EZS - celkem	18 338,80	3 851,15	22 189,95
1		DT - dodávky a materiál	3 809,60	800,02	4 609,62
2		DT - montáže	1 600,00	336,00	1 936,00
3		DT - celkem	5 409,60	1 136,02	6 545,62
		Slaboproud - celkem	44 948,70	9 439,23	54 387,93

D.1.4.5-506 - VÝKAZ - VÝMĚR

	typ položky	název položky	JM	počet	cena za kus	cena celkem	dph	cena s dph
LAN - dodávky a materiál								
1		19" nástěnný rozvaděč kovový RACK 12U/400 mm	ks	1	3 824,00	3 824,00	803,04	4 627,04
2		19" police 250 mm	ks	1	348,00	348,00	73,08	421,08
3		19" patch panel 24x RJ45 UTP cat. 5E	ks	1	993,00	993,00	208,53	1 201,53
4	Cisco SF110-16	switch unmanaged -16x10/100, rack mountable	ks	1	1 405,00	1 405,00	295,05	1 700,05
5		patch cord UTP cat. 5E RJ45/RJ45, 2 m	ks	1	42,00	42,00	8,82	50,82
6		patch cord UTP cat. 5E RJ45/RJ45, 0,5 m	ks	7	36,00	252,00	52,92	304,92
7		19" napájecí lišta 8x230 V AC	ks	1	792,00	792,00	166,32	958,32
8		datová zásuvka 2xRJ45 UTP cat. 5E, instalace pod omítku	ks	2	212,00	424,00	89,04	513,04
9		přístrojová krabice pr. 71 mm x 43,5 mm pod omítku	ks	2	115,00	230,00	48,30	278,30
10		datový kabel UTP cat. 5E	m	140	7,50	1 050,00	220,50	1 270,50
11		lišta vkladací 20x20 mm	m	24	18,40	441,60	92,74	534,34
12		trubka PVC ohebná pr. 20 mm pod omítku	m	24	7,80	187,20	39,31	226,51
13		drobný montážní materiál	kpl	1	200,00	200,00	42,00	242,00
LAN - montáže								
1		instalace LAN	kpl	1	2 000,00	2 000,00	420,00	2 420,00
2		kompletace rozvaděče včetně úpravy stávající instalace	ks	1	1 200,00	1 200,00	252,00	1 452,00
3		měření UTP včetně protokolu	ks	4	90,00	360,00	75,60	435,60
PBX - dodávky a materiál								
1		19" police 250 mm	ks	1	320,00	320,00	67,20	387,20
2		19" panel 16x RJ45 UTP cat. 5E	ks	1	1 020,00	1 020,00	214,20	1 234,20
3		patch cord UTP cat. 5E RJ45/RJ45, 1 m	ks	12	38,00	456,00	95,76	551,76
4	Panasonic KX-TS500	jednolinkový analogový telefonní přístroj - přepínač hlasitosti vyzvánění, opakování posledního čísla, nastavitelná Flash, instalace i na zeď	ks	1	440,00	440,00	92,40	532,40
5		kabel 15x2x0,5 stíněný	m	3	26,50	79,50	16,70	96,20
6		konektor RJ11	ks	12	3,00	36,00	7,56	43,56
7		drobný montážní materiál	kpl	1	100,00	100,00	21,00	121,00
PBX - montáže								
1		úprava stávající instalace pobočkové ústředny	ks	1	2 000,00	2 000,00	420,00	2 420,00
2		softwarové nastavení pobočkové linky	ks	1	1 500,00	1 500,00	315,00	1 815,00
3		instalace telefonního přístroje	ks	1	1 500,00	1 500,00	315,00	1 815,00
EZS - dodávky a materiál								
1		sběrníkový expanzní modul v krytu, kapacita 8 smyček	ks	1	1 730,00	1 730,00	363,30	2 093,30
2		PIR detektor	ks	2	390,00	780,00	163,80	943,80
3		požární detektor	ks	3	640,00	1 920,00	403,20	2 323,20
4		vnitřní sířena nezálohovaná	ks	1	420,00	420,00	88,20	508,20
5		kabel 2x2x0,5 stíněný	m	20	9,00	180,00	37,80	217,80
6		kabel 3x2x0,5 stíněný	m	60	11,00	660,00	138,60	798,60
7		lišta vkladací 20x20 mm	m	2	18,40	36,80	7,73	44,53
8		trubka PVC ohebná pr. 20 mm pod omítku	m	40	7,80	312,00	65,52	377,52
9		drobný montážní materiál	kpl	1	200,00	200,00	42,00	242,00
EZS - montáže								

PŘÍSTAVBA A STAVEBNÍ ÚPRAVY MATEŘSKÉ ŠKOLY V MOŘKOVĚ

D.1.4.5 - SLABOPROUD

D.1.4.5-506 - VÝKAZ - VÝMĚR

	typ položky	název položky	JM	počet	cena za kus	cena celkem	dph	cena s dph
1		demontáž stávajících detektorů v prostoru rekonstrukce včetně kabelového vedení	ks	2	100,00	200,00	42,00	242,00
2		instalace EZS	kpl	1	4 800,00	4 800,00	1 008,00	5 808,00
3		doplnění stávajícího systému EZS	kpl	1	2 400,00	2 400,00	504,00	2 904,00
4		zprovoznění EZS a uvedení do provozu	kpl	1	2 900,00	2 900,00	609,00	3 509,00
5		revize EZS	ks	1	1 800,00	1 800,00	378,00	2 178,00
DT - dodávky a materiál								
1	URMET 925/106	6-ti tlačítkové dveřní tablo URMET model 925/106, instalace pod omítku, instalační krabice - 321x102x43,5 mm, čelní deska - 336x133 mm	ks	1	2 650,00	2 650,00	556,50	3 206,50
2	URMET 1150	domácí telefon Miro URMET model 1150, tlačítko otevření el zámku	ks	1	450,00	450,00	94,50	544,50
3		kabel 3x2x0,5 stíněný	m	32	11,00	352,00	73,92	425,92
4		lišta vkladací 20x20 mm	m	14	18,40	257,60	54,10	311,70
5		drobný montážní materiál	kpl	1	100,00	100,00	21,00	121,00
DT - montáže								
1		demontáž původního dveřního tabla	ks	1	300,00	300,00	63,00	363,00
2		instalace nového dveřního tabla pod omítkou včetně zednických úprav	ks	1	600,00	600,00	126,00	726,00
3		instalace telefonního přístroje včetně kabeláže	ks	1	500,00	500,00	105,00	605,00
4		zprovoznění DT a uvedení do provozu	kpl	1	200,00	200,00	42,00	242,00

Položkový rozpočet stavby

Stavba: PK 16 15 Přístavba a stavební úpravy MŠ v Mořkově
Objekt: SO-04 D.1.4.6-Domovní dešťová kanalizace
Rozpočet: 1 Domovní dešťová kanalizace

Objednatel: Obec Mořkov IČO: 00298191
 Horní 10 DIČ: CZ00298191
 74272 Mořkov

Zhotovitel: MAXXI-THERM s.r.o. IČO: 277 77 685
 projekce vytápění a vzduchotechniky DIČ: CZ27777685
 Poděbradova 2738/16, 702 00 Ostrava 2
 tel./fax: 596 913 265 tel.: 736 163 711

Rozpis ceny			Celkem
HSV			319 690,00
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			10 000,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			329 690,00

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	329 690,00 CZK
Základní DPH	21 %	69 234,90 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH 398 924,90 CZK

v Rožnově pod Radhoštěm

dne

20.března 2018



Za zhotovitele

Obec Mořkov, Horní 10
742 72 Mořkov

(Signature)
Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			226 360,00	69
8	Trubní vedení	HSV			93 330,00	28
VN	Vedlejší náklady	VN			10 000,00	3
Cena celkem					329 690,00	100

Položkový rozpočet

S:	PK 16 15	Přístavba a stavební úpravy MŠ v Mořkově
O:	SO-04	D.1.4.6-Domovní dešťová kanalizace
R:	1	Domovní dešťová kanalizace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cen. soustava
Díl:	1	Zemní práce				226 360,00	
1	132201212R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 1000m3,STROJNĚ	m3	137,00000	115,00	15 755,00	RTS 16/ II
2	132201219R00	Příplatek za lepvost - hloubení rýh 200cm v hor.3, z toho 90 provizorní	m3	185,00000	20,00	3 700,00	RTS 16/ II
3	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3, z toho 5 provizorní	m3	48,00000	700,00	33 600,00	RTS 16/ II
4	151101102R00	Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl.do 4 m	m2	395,00000	160,00	63 200,00	RTS 16/ II
5	151101112R00	Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 4 m	m2	395,00000	105,00	41 475,00	RTS 16/ II
6	161101102R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 4,0 m	m3	185,00000	110,00	20 350,00	RTS 16/ II
7	162201101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 20 m	m3	185,00000	33,00	6 105,00	RTS 16/ II
8	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	154,00000	101,50	15 631,00	RTS 16/ II
9	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním štěrpkopisku frakce 0 - 22 mm, z toho 28 provizorní	m3	31,60000	840,00	26 544,00	RTS 16/ II
Díl:	8	Trubní vedení				93 330,00	
10	721176224R00	Potrubí X-Stream svodné (ležaté) v zemi DN/ID 150	m	42,00000	460,00	19 320,00	RTS 16/ II
11	721176225R00	Potrubí X-Stream svodné (ležaté) v zemi DN/ID 200	m	37,00000	480,00	17 760,00	RTS 16/ II
12	871353101V	Redukce Wavin DN/ID 150/200	ks	3,00000	680,00	2 040,00	Vlastní
13	871353102V	Spojka IN-SITU vč.přizové manžety	ks	1,00000	260,00	260,00	Vlastní
14	871353103V	Litínový poklop A15 pro stáv RŠ ŠD1st. 400	ks	1,00000	1 400,00	1 400,00	Vlastní
15	871353121V	Šachtové dno vč. těsnění - průtočné ,90st, DN/ID 150, Revizní šachta ŠD1-Wavin Tegra 425	ks	1,00000	2 950,00	2 950,00	Vlastní
16	871353122V	Korugovaná šachtová roura pr.425 , L=2m, Revizní šachta ŠD1-Wavin Tegra 425	ks	1,00000	2 100,00	2 100,00	Vlastní
17	871353123V	litínový poklop 425, A15, Revizní šachta ŠD1-Wavin Tegra 425	ks	1,00000	1 400,00	1 400,00	Vlastní
18	871353131V	Šachtové dno vč. těsnění - , s levým přítokem , DN/ID 200, Revizní šachta ŠD2, ŠD3-Wavin Tegra 425	ks	2,00000	3 200,00	6 400,00	Vlastní
19	871353132V	Korugovaná šachtová roura pr.425 , L=2m, Revizní šachta ŠD2,ŠD3-Wavin Tegra 425	ks	2,00000	2 500,00	5 000,00	Vlastní
20	871353133V	litínový poklop 425, A15, Revizní šachta ŠD2,ŠD3-Wavin Tegra 425	ks	2,00000	1 400,00	2 800,00	Vlastní
21	871353141V	Šachtové dno vč. těsnění - , průtočné 30 st., DN/ID 200, Revizní šachta ŠD4-Wavin Tegra 425	ks	1,00000	3 400,00	3 400,00	Vlastní
22	871353142V	Korugovaná šachtová roura pr.425 , L=2m, Revizní šachta ŠD4-Wavin Tegra 425	ks	1,00000	2 500,00	2 500,00	Vlastní
23	871353143V	litínový poklop 425, A15, Revizní šachta ŠD4-Wavin Tegra 425	ks	1,00000	1 400,00	1 400,00	Vlastní
24	871353151V	Šachtové dno vč. těsnění - , průtočné 30 st., DN/ID 200, Revizní šachta ŠD5-Wavin Tegra 600	ks	1,00000	4 600,00	4 600,00	Vlastní
25	871353152V	Korugovaná šachtová roura pr.600 , L=2m, Revizní šachta ŠD5-Wavin Tegra 600	ks	1,00000	4 400,00	4 400,00	Vlastní
26	871353153V	Plastový konus PAD, Revizní šachta ŠD5-Wavin Tegra 600	ks	1,00000	2 700,00	2 700,00	Vlastní
27	871353154V	litínový poklop 600, A15, Revizní šachta ŠD5-Wavin Tegra 425	ks	1,00000	1 700,00	1 700,00	Vlastní
28	871354201V	Napojení nové dešťové kanalizace na stávající vnitřní dešťové svody DS1-DS4 , působ se určí, na místě	ks	4,00000	1 500,00	6 000,00	Vlastní
29	871354202V	Napojení nové dešťové kanalizace na stávající revizní šachtu ŠD1st - způsob se určí na místě	ks	1,00000	1 000,00	1 000,00	Vlastní
30	871354203V	Napojení nové dešťové kanalizace od vnitřního svodu SD4 do nové šachty ŠD5n	ks	1,00000	1 000,00	1 000,00	Vlastní
31	871354210V	Demontáž stávajícího betonového potrubí a nahrazených 4 betonových šachet v místě nové, kanalizace. Zaslepení stáv.bet.potr.	soubor	1,00000	2 500,00	2 500,00	Vlastní
32	871354215V	Zkouška dešťové kanalizace, revize, protokol	soubor	1,00000	700,00	700,00	Vlastní
Díl:	VN	Vedlejší náklady				10 000,00	
33	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	4 000,00	4 000,00	RTS 16/ II
34	005122010R	Provoz objednatele	Soubor	1,00000	500,00	500,00	RTS 16/ II

35	005124010R	Koordinační činnost	Soubor	1,00000	500,00	500,00	RTS 16/ II
36	005241020R	Geodetické zaměření skutečného provedení	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00	RTS 16/ II

Celkem						329 690,00	
---------------	--	--	--	--	--	-------------------	--

Poznámky uchazeče k zadání

SPECIFIKACE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ (PRACÍ A DODÁVEK) Zhotovitele

která se skládá z těchto částí:

- **PROJEKTU**

opatřeného otiskem razítka a podpisy oprávněných osob Objednatel a Zhotovitele na všech jeho částech; uložen jako samostatná část této smlouvy v archivu objednatel

(Zhotoviteli bude předáno při předání a převzetí staveniště)

- zhotovitelem oceněný výkaz výměr

(nedílná příloha této smlouvy)

- **ZADÁVACÍ DOKUMENTACE**

(Zadávací dokumentace je uložena samostatně jako nedílná součást dokumentace zakázky v archivu objednatel)

- **NABÍDKY**

(Nabídka Zhotovitele je uložena samostatně jako nedílná součást dokumentace zakázky v archivu objednatel)

PŘÍLOHA ČÍSLO II SMLOUVY O DÍLO ČÍSLO

HARMONOGRAM PLNĚNÍ PRACÍ A DODÁVEK

Agro Městečka s.r.o.

STAVEBNÍ SPOLEČNOST

PŘÍLOHA ČÍSLO III SMLOUVY O DÍLO ČÍSLO

DOHODA O JEDNOTNÉM POSTUPU PŘI ODSOUHLASOVÁNÍ DROBNÝCH ZMĚN A ZMĚNOVÝ LIST

Dohoda

o jednotném postupu při odsouhlasování drobných změn předmětu díla

Úvodní ustanovení.

Dohoda vychází z ustanovení odstavce 1.7.1., 1.7.3. této smlouvy a řeší organizační zajištění, uplatnění, projednání a odsouhlasení drobných změn stavby, které jsou specifikovány v odstavci 1.7.1. této smlouvy. Postup smluvních stran podle této dohody umožní účelovou a jednotnou evidenci všech změn předmětu díla a jejich případných dopadů do termínů realizace díla.

Pro účely této dohody se ZMĚNOU dále rozumí změny specifikované v odstavci 1.7.1. této smlouvy:

- změny, kterými dojde k zúžení předmětu díla a ke snížení ceny díla
- změny, které nemají vliv na cenu díla, znamenají však dílčí změnu navrženého technického řešení
- nepředvídané práce při provádění díla

článek I.

ZMĚNA bude předložena neodkladně po zjištění její nutnosti a to písemně - zápisem do stavebního deníku, případně do deníku změn. Zápis bude obsahovat popis změny (tj. v návaznosti na použité materiály, změny dílčích technických řešení, úpravy a dodatky projektového řešení apod.). Na základě zápisu a projednání změny zpracuje Zhotovitel Změnový list podle přílohy této dohody a doloží ho položkovým rozpočtem ZMĚNY (pokud jde o změnu vedoucí ke snížení ceny nebo o nepředvídané práce při provádění díla).

článek II.

Na základě zápisu v deníku změn Zhotovitel neodkladně vyvolá jednání o změně a to nejpozději do tří pracovních dnů vždy písemnou formou.

článek III.

K projednání změny předmětu díla jsou zmocněni:

za Objednatel:

za Zhotovitele: Jaroslav Bolcek - jednatel

za Projektanta:

článek IV.

Na základě zápisu a projednání změny zpracuje Zhotovitel Změnový list podle přílohy této dohody a doloží ho položkovým rozpočtem ZMĚNY (pokud jde o změnu vedoucí ke snížení ceny nebo o nepředvídané práce při provádění díla). Změnový list bude odsouhlasen a podepsán zmocněnou osobou Zhotovitele, zmocněnou osobou objednatel (TDI) a Projektantem.

článek V.

NA je schválena, pokud je změnový list podepsán oprávněnými zástupci smluvních stran. Schválená ZMĚNA může být ověřitelem realizována a následně fakturována vždy samostatnou fakturou doloženou položkovým soupisem provedených prací.

článek VI.

Schválených ZMĚNÁCH (změnových listech) vede zástupce Objednatele evidenci v podobě tabulky, která je přílohou této dohody. Účástí protokolu o předání a převzetí díla bude konečná tabulka evidence změn, ve které budou uvedeny všechny schválené ZMĚNY. Na základě tabulky konečné evidence změn bude vyčíslena celková cena, za kterou bylo dílo realizováno.

Mořkově dne 20.3.2018

V Rožnově pod Radhoštěm dne 20.března 2018

Obec Mořkov, Horní 10
742 72 Mořkov 11

za Objednatele

Ivana Váňová, MBA



za Zhotovitele

Jaroslav Bolcek - jednatel

Agro Mořava s.r.o.

STAVEBNÍ SMLUVNÍ DOHODA

"Přístavba a stavební úpravy Mateřské školy v Mořkově" - týdenní harmonogram (počet dnů realizace 154)

[illegible][illegible]

D.1.4.1.	Zdravotecnika
D.1.4.2.	Vytápění
D.1.4.3.	Vzduchotechnika
D.1.4.4.	Elektroinstalace
D.1.4.5.	Slaboproud
D.1.4.6.	Slaboproud