

SMLOUVA O DÍLO

uzavřena mezi

OBEC MOŘKOV		Čís. odp.
Došlo:	20-02-2023	Čís.
Č. j.:	409	Ukl. znak
Přijímá:		

Zhotovitel: **NH stavby s.r.o.**
Palkovice 158
739 41 Palkovice
IČ : 28980697
DIČ: CZ 28980697

Bankovní spojení: KB, a.s.
Č.ú. 123-1998390237/0100

Zapsán v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě oddíl C, vložka 68418

Odpovědný zástupce : Pavel Hložek, jednatel

Osoby oprávněné jednat :

ve věcech smluvních : Pavel Hložek, Kontakt : Tel. - 603 147 033, E-mail - pavel@nhstavby.cz

ve věcech technických : Petr Nováček, Kontakt : Tel. - 605 145 120, E-mail - petr@nhstavby.cz

Objednatel: Obec Mořkov
Horní 10
742 72 Mořkov
IČO : 00298191
DIČ : CZ00298191

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s..
Č.ú. 1765767339 / 0800

Zástupce objednatele: : Ivana Váňová, MBA, starostka obce

Kontakt : Tel. - 556 759 354, 739 623 882
E-mail – starosta@obec-morkov.cz

1. Předmět smlouvy

Předmětem této smlouvy jsou stavební práce spojené se „Společenský dům v Mořkově – rekonstrukce sociálního zařízení v 1. NP“ dle cenové nabídky, která je nedílnou součástí této smlouvy o dílo.

2. Doba plnění

1. Zhotovitel se zavazuje provést práce v termínu od 27.2.2023 – 10.4.2023

3. Cena díla

Smluvená cena díla činí	1 390.000,- Kč bez daně
DPH 21 % činí	291.900,- Kč
Cena celkem s DPH	1 681.900,- Kč.

Cena díla obsahuje montáž, dodávku materiálu, dopravu materiálu a výchozí revizní zprávu. Veškeré platby objednatele vůči zhotoviteli budou prováděny v Kč. **V případě vzniku více prací budou tyto práce popsány ve stavebním deníku a odsouhlaseny investorem.**

4. Platební a fakturační podmínky.

Fakturace po ukončení plnění či předání díla, splatnost 30 dní ode dne doručení faktury objednateli.

5. Záruka na dílo.

Zhotovitel poskytuje celkovou záruku 24 měsíců na celé dílo. Případné dodatečné úpravy zařízení smí po dobu držení záruky provádět za úplaty pouze zhotovitel. Po dobu případného prodloužení objednatele s platbou není zhotovitel povinen provádět záruční opravy. Po dobu záruční lhůty zhotovitel odstraní bezplatně oprávněné závady díla. Závadu oznámí odpovědný pracovník objednatele neprodleně po jejím zjištění (telefonem 603 147 033 , e-mailem : info@nhstavby.cz , dopisem na adresu Školská čtvrť 354, 744 01 Frenštát pod Radhoštěm)

6. Spolupůsobení objednatele.

Objednatel zajistí (v případě že je to nutné) příslušná povolení ze strany státních orgánů. Objednatel se zavazuje , že za účelem realizace díla , záručního servisu , oprav díla či z jiného důvodu vztahujícímu se k dílu zajistí zhotoviteli přístup k dílu.

7. Přechod vlastnických práv – smluvní sankce.

Zhotovitel uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2% z celkové nabízené ceny včetně DPH za započatý den prodloužení plnění.

Vlastnická práva přecházejí na objednatele po úplném zaplacení celkové smluvní ceny díla.

8. Závěrečná ujednání.

Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu a je vyhotovena ve dvou výtiscích, z nichž každý má platnost originálu, jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel. Smlouvu lze měnit či doplňovat pouze písemnými dodatky podepsanými zástupci obou stran.

Příloha č.1 – oceněný výkaz výměr - rozpočet

V Mořkově, dne 17.2.2023


Za zhotovitele
Pavel Hložek
jednatel společnosti
NH stavby s.r.o. -1-
Palkovice 158, 739 41
IČ: 28980697 DIČ: CZ28980697

V Mořkově, dne 17.2.2023

Obec Mořkov, Horní 10
742 72 Mořkov 11

Za objednatele
Ivana Váňová, MBA
starostka obce

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Společenský dům v Mořkově - Rekonstrukce sociálního zařízení v 1.NP

Objekt:

2500 - REKAPITULACE a Vedlejší rozpočtové náklady

KSO:

Místo: Mořkov

CC-CZ:

Datum: 17. 1. 2023

Zadavatel:

Obec Mořkov

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

NH stavby s.r.o. Palkovice 159, 739 41 Palkovice

IČ:

28980697

DIČ:

CZ28980697

Projektant:

Ing. Pavel KRÁTKÝ

IČ:

47684577

DIČ:

Zpracovatel:

Hořák

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

1 390 000,00

DPH základní
snižená

Základ daně
1 390 000,00
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
291 900,00
0,00

Cena s DPH

v CZK

1 681 900,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Obec Mořkov, Horní 10
742 72 Mořkov 11

NH stavby s.r.o. -1-
Palkovice 159, 739 41
IČ: 28980697 DIČ: CZ28980697

Datum a podpis:

20.2.23

Razítko

Datum a podpis:

17.2.2023

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Společenský dům v Mořkově - Rekonstrukce sociálního zařízení v 1.NP

Objekt:

2500 - REKAPITULACE a Vedlejší rozpočtové náklady

Místo: Mořkov

Datum: 17. 1. 2023

Zadavatel: Obec Mořkov

Projektant: Ing. Pavel KRÁTKÝ

Uchazeč: NH stavby s.r.o. Palkovice 159, 739 41 Palkovice

Zpracovatel: Hořák

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	1 390 000,00
HSV - Práce a dodávky HSV	749 957,87
PSV - Práce a dodávky PSV	417 701,00
M - Práce a dodávky M	172 341,13
21-M - Elektromontáže	76 745,13
24-M - Montáže vzduchotechnických zařízení	95 596,00
VRN - VRN	50 000,00
VRN11 - VEDLEJŠÍ NÁKLADY STAVBY	20 000,00
VRN91 - OSTATNÍ NÁKLADY STAVBY	30 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Společenský dům v Mořkově - Rekonstrukce sociálního zařízení v 1.NP

Objekt:

2500 - REKAPITULACE a Vedlejší rozpočtové náklady

Místo: Mořkov

Datum: 17. 1. 2023

Zadavatel: Obec Mořkov

Projektant: Ing. Pavel KRÁTKÝ

Uchazeč: NH stavby s.r.o. Palkovice 159, 739 41 Palkovice

Zpracovatel: Hořák

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

1 390 000,00

D		HSV	Práce a dodávky HSV				749 957,87
1	K	1.1	D.1.1 _ Architektonicko-stavební řešení	soub	1,000	749 957,87	749 957,87
	W		"dle přílohy" 1		1,000		
D		PSV	Práce a dodávky PSV				417 701,00
2	K	1.4	D.1.4.1 Zdravotechnika a Vytápění	soub	1,000	417 701,00	417 701,00
	W		"dle přílohy" 1		1,000		
D		M	Práce a dodávky M				172 341,13
D		21-M	Elektromontáže				76 745,13
3	K	211	D.1.4.4 - Elektroinstalace	soub	1,000	76 745,13	76 745,13
	W		"dle přílohy" 1		1,000		
D		24-M	Montáže vzduchotechnických zařízení				95 596,00
4	K	241	D.1.4.3 Vzduchotechnika	soub	1,000	95 596,00	95 596,00
	W		"dle přílohy" 1		1,000		
D		VRN	VRN				50 000,00
D		VRN11	VEDLEJŠÍ NÁKLADY STAVBY				20 000,00
5	K	VRN11-01	Náklady zhotovitele související se zajištěním provozů nutných pro provádění díla - zřízení zařízení staveniště, provoz vč.nákladů na energie a vodu, likvidace zařízení staveniště	soubor	1,000	20 000,00	20 000,00
D		VRN91	OSTATNÍ NÁKLADY STAVBY				30 000,00
6	K	VRN91-01	Náklady zhotovitele související se zajištěním a provedením kompletního díla dle PD a souvisejících dokladů - kompletační činnost	soubor	1,000	10 000,00	10 000,00
7	K	VRN91-51	Náklady na projekční práce - dokumentace skutečného provedení stavby dle zadávací dokumentace	soubor	1,000	10 000,00	10 000,00
8	K	VRN91-98	Provoz investora - ztížené podmínky realizace z důvodu trvalého provozu	soubor	1,000	10 000,00	10 000,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Společenský dům v Mořkově - Rekonstrukce sociálního zařízení v 1.NP

Objekt:

2501 - D.1.1 Architektonicko-stavební řešení

KSO:

Místo: Mořkov

CC-CZ:

Datum: 17. 1. 2023

Zadavatel:

Obec Mořkov

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

NH stavby s.r.o. Palkovice 159, 739 41 Palkovice

IČ:

28980697

DIČ:

CZ28980697

Projektant:

Ing. Pavel KRÁTKÝ

IČ:

47684577

DIČ:

Zpracovatel:

Hořák

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

749 957,87

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	749 957,87	21,00%	157 491,15
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

907 449,02

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Obec Mořkov, Horní 10
742 72 Mořkov 11

NH stavby s.r.o. -1-

Palkovice 159, 739 41

IČ: 28980697 DIČ: CZ28980697

Datum a podpis:

20. 2. 23

Razítko

Datum a podpis:

17. 2. 23

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Společenský dům v Mořkově - Rekonstrukce sociálního zařízení v 1.NP

Objekt:

2501 - D.1.1 Architektonicko-stavební řešení

Místo:

Mořkov

Datum:

17. 1. 2023

Zadavatel:

Obec Mořkov

Projektant:

Ing. Pavel KRÁTKÝ

Uchazeč:

NH stavby s.r.o. Palkovice 159, 739 41 Palkovice

Zpracovatel:

Hořák

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

749 957,87

HSV - Práce a dodávky HSV

265 589,28

3 - Svislé a kompletní konstrukce

67 313,29

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

79 146,78

8 - Trubní vedení

14 350,91

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

47 296,33

997 - Přesun sutě

43 946,32

998 - Přesun hmot

13 535,65

PSV - Práce a dodávky PSV

484 368,59

725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty

53 305,65

763 - Konstrukce suché výstavby

119 626,09

764 - Konstrukce klempířské

1 500,00

766 - Konstrukce truhlářské

56 046,54

771 - Podlahy z dlaždic

105 257,15

776 - Podlahy povlakové

4 029,16

781 - Dokončovací práce - obklady

129 288,40

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

9 395,60

787 - Dokončovací práce - zasklívání

5 920,00

UPIS PRACÍ

Objekt: Společenský dům v Mořkově - Rekonstrukce sociálního zařízení v 1.NP

Objekt: 2501 - D.1.1 Architektonicko-stavební řešení

Místo: Mořkov
Zadavatel: Obec Mořkov
Uchazeč: NH stavby s.r.o. Palkovice 159, 739 41 Palkovice

Datum: 17. 1. 2023
Projektant: Ing. Pavel KRÁTKÝ
Zpracovatel: Hořák

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							749 957,87	
D HSV Práce a dodávky HSV							265 589,28	
D 3 Svislé a kompletní konstrukce							67 313,29	
1	K	310278842	Zazdívká otvorů pl přes 0,25 do 1 m2 ve zdívu nadzákladovém z nepálených tvárníc tl do 300 mm	m3	0,299	7 053,09	2 108,87	CS ÚRS 2023 01
	W		"původní okna 0,59*0,59*0,215*4		0,299			
2	K	317142428	Překlad nenosný pórobetonový š 100 mm v do 250 mm na tenkovrstvou maltu dl přes 2000 do 2500 mm	kus	2,000	1 373,43	2 746,86	CS ÚRS 2023 01
3	K	317944321	Válcované nosníky do č.12 dodatečně osazované do připravených otvorů	t	0,030	69 971,90	2 099,16	CS ÚRS 2023 01
	W		"nad dveře - IPE 100 (1,20*2+1,30)*8,10/1000		0,030			
4	K	342244121	Příčka z cihel děrovaných do P10 na maltu M5 tloušťky 140 mm	m2	5,940	1 208,45	7 178,19	CS ÚRS 2023 01
	W		"m.č. 1.16 1,80*3,30		5,940			
5	K	342272225	Příčka z pórobetonových hladkých tvárníc na tenkovrstvou maltu tl 100 mm	m2	32,984	731,84	24 139,01	CS ÚRS 2023 01
	W		(1,535+0,15+2,05+0,10+1,80+1,91+2,065+2,775)*3,33		41,242			
	W		-1,985*2,08*2		-8,258			
	W		Součet		32,984			
6	K	342272245	Příčka z pórobetonových hladkých tvárníc na tenkovrstvou maltu tl 150 mm	m2	15,215	1 007,76	15 333,07	CS ÚRS 2023 01
	W		2,065*3,33 + 2,775*(3,33-0,325)		15,215			
7	K	342291111	Ukotvení příček montážní polyuretanovou pěnou tl příčky do 100 mm	m	12,385	79,03	978,79	CS ÚRS 2023 01
	W		1,535+0,15+2,05+0,10+1,80+1,91+2,065+2,775		12,385			
8	K	342291112	Ukotvení příček montážní polyuretanovou pěnou tl příčky přes 100 mm	m	7,930	118,54	940,02	CS ÚRS 2023 01
	W		2,065+2,775+1,29+1,80		7,930			
9	K	342291121	Ukotvení příček k cihelným konstrukcím plochými kotvami	m	26,075	133,50	3 481,01	CS ÚRS 2023 01
	W		3,30*8-0,325		26,075			
10	K	346244381	Plentování jednostranné v do 200 mm válcovaných nosníků cihlami	m2	0,740	864,37	639,63	CS ÚRS 2023 01
	W		"nad dveře - IPE 100 (1,20*2+1,30)*0,10*2		0,740			
11	K	346272256	Přízdívka z pórobetonových tvárníc tl 150 mm	m2	4,257	1 108,94	4 720,76	CS ÚRS 2023 01
	W		1,29*3,30		4,257			
12	K	349231811	Přízdívka ostění s ozubem z cihel tl přes 80 do 150 mm	m2	1,538	1 461,58	2 247,91	CS ÚRS 2023 01
	W		0,15*2,05*5		1,538			
13	K	349231821	Přízdívka ostění s ozubem z cihel tl přes 150 do 300 mm	m2	0,308	2 272,77	700,01	CS ÚRS 2023 01
	W		0,15*2,05		0,308			
D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní							79 146,78	
14	K	612121111	Zatření spár cementovou maltou vnitřních stěn z tvárníc nebo kamene	m2	3,780	67,91	256,70	CS ÚRS 2023 01
	W		"pod keramické obklady na nové keram. zdívo 1,80*2,10		3,780			
15	K	612121112	Zatření spár stěrkovou hmotou vnitřních stěn z pórobetonových tvárníc	m2	47,610	52,06	2 478,58	CS ÚRS 2023 01
	W		"pod keramické obklady mimo původní a nové keram.zdívo 86,123 -34,733 -3,78		47,610			
16	K	612131101	Cementový postřík vnitřních stěn nanášený celoplošně ručně	m2	34,733	97,11	3 372,92	CS ÚRS 2023 01
	W		"původní povrchy pod keramické obklady 34,733		34,733			
17	K	612131111	Polymercementový spojovací můstek vnitřních stěn nanášený ručně	m2	39,378	108,55	4 274,48	CS ÚRS 2023 01
	W		"pod perlínu s tmelem" 39,378		39,378			
18	K	612131121	Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený ručně	m2	39,378	72,14	2 840,73	CS ÚRS 2023 01
	W		"pod štuk" 39,378		39,378			
19	K	612142001	Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	39,378	266,38	10 489,51	CS ÚRS 2023 01
	W		"nad obklady do výše 2800mm (1,835+2,065)*2*(2,80-2,10)		5,460			
	W		(2,05+2,065)*2*0,70 +(1,91-0,15-0,20+1,29+2,20+1,925+1,80)*0,70		11,904			
	W		(2,745+2,775)*2*0,70 +(2,775+1,50+0,025+1,10+2,37+2,31-0,20+1,645)*0,70		15,796			
	W		-1,50*0,46 +(1,50+0,46*2)*0,25		-0,085			
	W		Mezisoučet		33,075			

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soust.
	W		"na příčku v m.č. 1.17" 1,91*3,30		6,303			
	W		Součet		39,378			
20	K	612311131	Potažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 3 mm	m2	39,378	171,47	6 752,15	CS ÚRS 2023 01
	W		"nad obklady do výše 2800mm					
	W		(1,835+2,065)*2*(2,80-2,10)		5,460			
	W		(2,05+2,065)*2*0,70 +(1,91-0,15-0,20+1,29+2,20+1,925+1,80)*0,70		11,904			
	W		(2,745+2,775)*2*0,70 +(2,775+1,50+0,025+1,10+2,37+2,31-0,20+1,645)*0,70		15,796			
	W		-1,50*0,46 +(1,50+0,46*2)*0,25		-0,085			
	W		Mezisoučet		33,075			
	W		"na příčku v m.č. 1.17" 1,91*3,30		6,303			
	W		Součet		39,378			
21	K	612322121	Vápenocementová lehčená omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	34,733	298,05	10 352,17	CS ÚRS 2023 01
	W		"původní povrchy pod keramické obklady					
	W		(1,835+2,05+2,10)*2,10 -0,80*1,97-0,90*1,97		9,220			
	W		(4,955-0,10+0,35*2)*2,10		11,666			
	W		(1,595+0,025+1,125+2,31-0,15+1,645)*2,10		13,755			
	W		-0,59*0,13*2 -1,50*0,13		-0,348			
	W		(1,50+0,13*2)*0,25		0,440			
	W		Součet		34,733			
22	K	612322191	Příplatek k vápenocementové lehčené omítce vnitřních stěn za každých dalších 5 mm tloušťky ručně	m2	34,733	78,71	2 733,83	CS ÚRS 2023 01
23	K	612325213	Vápenocementová hladká omítka malých ploch přes 0,25 do 1 m2 na stěnách	kus	4,000	522,62	2 090,48	CS ÚRS 2023 01
	W		"zazděné okna" 4		4,000			
24	K	612325223	Vápenocementová štuková omítka malých ploch přes 0,25 do 1 m2 na stěnách	kus	1,000	612,05	612,05	CS ÚRS 2023 01
	W		"m.č. 1.03.1 (u rozvaděče) " 1		1,000			
25	K	612325302	Vápenocementová štuková omítka ostění nebo nadpraží	m2	2,893	924,47	2 674,49	CS ÚRS 2023 01
	W		"ze strany vstupní haly					
	W		1,20*0,20*2 +1,30*0,20 +0,15*2,05*5 + 0,30*2,05		2,893			
26	K	612325412	Oprava vnitřní vápenocementové hladké omítky stěn v rozsahu plochy přes 10 do 30 %	m2	11,500	214,81	2 470,32	CS ÚRS 2023 01
	W		"ostatní plochy po vybourání dispozice a ker. obkladů					
	W		"nad výšku 2,10m					
	W		(1,97+4,98+0,35*2+0,88+1,97+0,16+0,90)*(2,80-2,10)		8,092			
	W		(2,745+2,31+1,575)*(2,80-2,10)		4,641			
	W		-(1,50+0,59*2)*(2,56-2,10)		-1,233			
	W		Součet		11,500			
27	K	619991001	Zakrytí podlah fólií přilepenou lepicí páskou	m2	50,000	22,95	1 147,50	CS ÚRS 2023 01
28	K	619991011	Obalení konstrukcí a prvků fólií přilepenou lepicí páskou	m2	10,885	46,18	502,67	CS ÚRS 2023 01
	W		1,50*0,59 +10,00		10,885			
29	K	619995001	Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů	m	8,510	212,85	1 811,35	CS ÚRS 2023 01
	W		"v m.č. 1.17" 1,91+3,30*2		8,510			
30	K	632450123	Vyrovnávací cementový potěr tl přes 30 do 40 mm ze suchých směsí provedený v pásu	m2	1,095	632,50	692,59	CS ÚRS 2023 01
	W		1,50*0,25 + 0,90*0,15*2+1,00*0,15*3		1,095			
31	K	642946112	Osazování pouzdra posuvných dveří s jednou kapsou pro jedno křídlo š přes 800 do 1200 mm do zděné příčky	kus	2,000	1 847,13	3 694,26	CS ÚRS 2023 01
32	M	55331613	pouzdro stavební posuvných dveří jednopouzdrové 900mm standardní rozměr	kus	2,000	9 950,00	19 900,00	CS ÚRS 2023 01
D 8							14 350,91	
33	K	899331111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu	kus	1,000	2 350,91	2 350,91	CS ÚRS 2023 01
	W		"m.č. 1.08" 1		1,000			
34	M	562306D1	šachtový poklop pachotěsný +rám, vel. 600x600mm, pro zadrážení	kus	1,000	12 000,00	12 000,00	
	W		"odk. T/06" 1		1,000			
D 9							47 296,33	
35	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeníovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	69,800	63,58	4 437,88	CS ÚRS 2023 01
	W		"pro omítky " 2,00*1,20*3		7,200			
	W		"m.č. 1.07 až 1.17					
	W		3,60+4,40+1,00*3+4,10+6,30+1,10*2+4,70+3,00		31,300			
	W		Mezisoučet		38,500			
	W		"pro podhledy" 31,30		31,300			
	W		Součet		69,800			
36	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	41,300	133,85	5 528,01	CS ÚRS 2023 01
	W		"dotčené prostory					
	W		3,60+4,40+1,00*3+4,10+6,30+1,10*2+4,70+3,00+10,00		41,300			
37	K	962032240	Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopískových na MC do 1 m3	m3	0,981	1 866,89	1 831,42	CS ÚRS 2023 01
	W		"část za zazděnými WC splachovacíma nádržema					
	W		2,615*(1,20+0,05)*0,30		0,981			
38	K	962031132	Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 100 mm	m2	26,056	125,57	3 271,85	CS ÚRS 2023 01
	W		"1.NP					
	W		(1,97-0,35+0,16*2+0,88+1,97+0,15+2,05-1,645)*(3,30-0,05) - 0,60*1,97*2		15,007			
	W		(2,615+1,10*2)*(2,25+0,05) -0,60*1,97*3		7,529			
	W		2,615*(2,20+0,05)-0,60*1,97*2		3,520			
	W		Součet		26,056			

Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
9	K	962031133	Bourání přiček z cihel pálených na MVC tl do 150 mm	m2	27,379	150,16	4 111,23 CS ÚRS 2023 01
	W	"1.NP					
	W	(2,12+2,24+2,20+0,80)*(3,30-0,05) -0,60*1,97		22,738			
	W	2,615*(3,30+0,05-0,325)		7,910			
	W	Mezisoučet		30,648			
	W	"odpočet části za WC - m.č. 1.09 až 1.11					
	W	-2,615*(1,20+0,05)		-3,269			
	W	Součet		27,379			
40	K	965081213	Bourání podlah z dlaždic keramických nebo xylolitových tl do 10 mm plochy přes 1 m2	m2	31,400	85,05	2 670,57 CS ÚRS 2023 01
	W	"1.NP"					
	W	4,10+3,80+0,90*3+4,40+1,90+6,70+1,00*2+5,80		31,400			
41	K	967023693	Přisekání kamenných nebo jiných ploch s tvrdým povrchem pl přes 2 m2	m2	31,400	471,37	14 801,02 CS ÚRS 2023 01
	W	"1.NP - podklad pod vybouranou dlažbou"					
	W	4,10+3,80+0,90*3+4,40+1,90+6,70+1,00*2+5,80		31,400			
42	K	967031132	Přisekání rovných ostění v cihelném zdivu na MV nebo MVC	m2	4,661	174,20	811,95 CS ÚRS 2023 01
	W	"po hrubém vybourání					
	W	0,15*3,35*2-0,15*0,325 +0,25*3,35 +0,10*3,35*2		2,891			
	W	+0,10*2,25+0,10*2,02		1,770			
	W	0,59*3*0,25*4		4,661			
	W	Součet					
43	K	968072455	Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2	m2	2,364	384,88	909,86 CS ÚRS 2023 01
	W	"mimo bourané přičky					
	W	0,60*1,97*2		2,364			
44	K	968082015	Vybourání plastových rámu oken včetně křídel plochy do 1 m2	m2	1,392	614,83	855,84 CS ÚRS 2023 01
	W	0,59*0,59*4		1,392			
45	K	971033531	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 1 m2 na MVC nebo MV tl do 150 mm	m2	0,360	323,81	116,57 CS ÚRS 2023 01
46	K	971033631	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na MVC nebo MV tl do 150 mm	m2	3,376	176,25	595,02 CS ÚRS 2023 01
	W	0,90*2,05*2 +1,00*2,05 -0,60*1,97*2		3,376			
47	K	974042544	Vysekání rýh v dlažbě betonové nebo jiné monolitické hl do 70 mm š do 150 mm	m	4,800	293,89	1 410,67 CS ÚRS 2023 01
	W	"u prahu					
	W	0,90*2+1,00*3		4,800			
48	K	978013141	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu přes 10 do 30 %	m2	11,500	32,79	377,09 CS ÚRS 2023 01
	W	"ostatní plochy po vybourání dispozice a ker. obkladů					
	W	"nad výšku 2,10m					
	W	(1,97+4,98+0,35*2+0,88+1,97+0,16+0,90)*(2,80-2,10)		8,092			
	W	(2,745+2,31+1,575)*(2,80-2,10)		4,641			
	W	-(1,50+0,59*2)*(2,56-2,10)		-1,233			
	W	Součet		11,500			
49	K	974031664	Vysekání rýh ve zdivu cihelném pro vtažování nosníků hl do 150 mm v do 150 mm	m	3,700	293,07	1 084,36 CS ÚRS 2023 01
	W	1,20*2+1,30		3,700			
50	K	978059541	Odsekání obkladů stěn včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo z obkládaček vnitřních, z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 1 m2	m2	36,456	122,97	4 482,99 CS ÚRS 2023 01
	W	"mimo bourané přičky - 1.NP					
	W	(1,97+0,16-0,80-0,60)*2,00		1,460			
	W	0,88*1,52		1,338			
	W	(2,05+2,31+1,50+0,80)*2,20 -(1,50+0,59*2)*0,23		14,848			
	W	+(1,50+0,59*2+0,23*2*3)*0,20					
	W	(1,10+1,46+2,615+0,35)*2,00		11,050			
	W	(0,91+1,33+0,35+1,97+0,12-0,80)*2,00		7,760			
	W	Součet		36,456			
D	997	Přesun sutě				43 946,32	
51	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	19,316	928,01	17 925,44 CS ÚRS 2023 01
52	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	19,316	314,45	6 073,92 CS ÚRS 2023 01
53	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	38,632	13,74	530,80 CS ÚRS 2023 01
	W	19,316*2 *Přepočtené koeficientem množství		38,632			
54	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	19,201	1 000,00	19 201,00 CS ÚRS 2023 01
	W	19,316-0,021-0,094		19,201			
55	K	997013804	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu ze skla kód odpadu 17 02 02	t	0,021	2 860,00	60,06 CS ÚRS 2023 01
56	K	997013811	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu dřevěného kód odpadu 17 02 01	t	0,094	1 650,00	155,10 CS ÚRS 2023 01
D	998	Přesun hmot				13 535,65	
57	K	998018001	Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m	t	8,174	1 655,94	13 535,65 CS ÚRS 2023 01
D	PSV	Práce a dodávky PSV				484 368,59	
D	725	Zdravotnicka - zařízení předměty				53 305,65	
58	K	725299R01	Demontáž stávajících doplňků sociálního zařízení	soub	1,000	5 000,00	5 000,00
		Doplňky zařízení koupelen a záchodů - Zásobník na toaletní papír, materiál bílý plast ABS, max. průměr náplně 260mm, vč.osazení	soubor	6,000	744,04	4 464,24	
	W	"odk. D3" 6		6,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová sou
60	K	72529153R8	Doplňky zařízení koupelen a záchodů - Toaletní WC kartáč s nádobkou pro zavěšení, vč.osazení	soubor	6,000	594,04	3 564,24	
	VV		"odk. D6" 6		6,000			
61	K	7252916R1	Pevné madlo oválné k WC 900x200mm, NEREZ vč.kotevní techniky a montáže	kus	1,000	2 138,00	2 138,00	
	VV		"odk. D11" 1		1,000			
62	K	7252916R1h	Pevné madlo oválné pro ZTP k umyvadlu, vč.kotevní techniky a montáže	kus	1,000	1 550,00	1 550,00	
	VV		"odk. D12" 1		1,000			
63	K	7252916R12	Doplňky zařízení koupelen a záchodů - Nerezový koš na hygienické potřeby 4,5 l, povrch matný, vč.osazení	soubor	4,000	1 893,00	7 572,00	
	VV		"odk. D5" 4		4,000			
64	K	7252916R13	Doplňky zařízení koupelen a záchodů - Dávkovač tekuté a gelové dezinfekce a gelového mýdla, objem 1 l, bílý plast ABS, vč.osazení	soubor	5,000	988,04	4 940,20	
	VV		"odk. D1" 5		5,000			
65	K	7252916R2	Sklopné madlo oválné k WC 813x200mm, NEREZ vč.kotevní techniky a montáže	kus	1,000	1 350,00	1 350,00	
	VV		"odk. D10" 1		1,000			
66	K	72591_R012	Nástěnný přebalovací pult, vč. přebalovací podložky a bočních ochr.madel, vel. 630/790/19mm, vč. osazení (kotvení na stěnu)	kus	1,000	3 340,00	3 340,00	
	VV		"odk. D13" 1		1,000			
67	K	7252916R22	Doplňky zařízení koupelen a záchodů - nášlapný odpadkový koš 20 l s vnitřní nádobou, ušlechtilá ocel (lakovaná), vč.osazení	soubor	3,000	950,00	2 850,00	
	VV		"odk. D4" 3		3,000			
68	K	7252916R37	Doplňky zařízení koupelen a záchodů - sklopné nerezové zrcadlo pro ZTP, antivandalové provedení, vel. 400/600/7mm, možnost plynulého naklápění zrcadla, vč.osazení	soubor	1,000	4 800,02	4 800,02	
	VV		"odk. D9" 1		1,000			
69	K	7252916R38	Doplňky zařízení koupelen a záchodů - Vysoušeč rukou elektrický s integr.automat.senzorem, ušlechtilá ocel, vel. 200/270/240mm, vč.osazení	soubor	3,000	3 883,96	11 651,88	
	VV		"odk. D2" 3		3,000			
70	K	998725101	Přesun hmot tonážní pro zařizovací předměty v objektech v do 6 m	t	0,061	808,93	49,34	CS ÚRS 2023 01
71	K	998725181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 725 prováděný bez použití mechanizace	t	0,061	585,79	35,73	CS ÚRS 2023 01
D 763 Konstrukce suché výstavby							119 626,09	
72	K	763121426	SDK stěna přesazená tl 112,5 mm profil CW+UW 100 deska 1xH2 12,5 bez izolace EI 15	m2	7,755	742,11	5 755,06	CS ÚRS 2023 01
	VV		(1,85+0,30+0,20)*3,30		7,755			
73	K	763121714	SDK stěna přesazená základní penetrační nátěr	m2	7,755	36,20	280,73	CS ÚRS 2023 01
74	K	763131411	SDK podhled desky 1xA 12,5 bez izolace dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	3,000	870,42	2 611,26	CS ÚRS 2023 01
	VV		"1.NP - dle legendy					
	VV		"m.č. 1.17 " 3,00		3,000			
75	K	763131451	SDK podhled deska 1xH2 12,5 bez izolace dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	28,300	922,43	26 104,77	CS ÚRS 2023 01
	VV		"1.NP - dle legendy					
	VV		"m.č. 1.07 až 1.16					
	VV		3,60+4,40+1,00*3+4,10+6,30+1,10*2+4,70		28,300			
76	K	763131714	SDK podhled základní penetrační nátěr	m2	31,300	40,67	1 272,97	CS ÚRS 2023 01
	VV		3,00+28,30		31,300			
77	K	763131761	Příplatek k SDK podhledu za plochu do 3 m2 jednotlivě	m2	3,000	67,12	201,36	CS ÚRS 2023 01
78	K	763131765	Příplatek k SDK podhledu za výšku zavěšení přes 0,5 do 1,0 m	m2	31,300	55,62	1 740,91	CS ÚRS 2023 01
79	K	763171212	Montáž klapky revizních SDK kci vel. do 0,25 m2 pro podhledy	kus	3,000	579,20	1 737,60	CS ÚRS 2023 01
80	M	59030712	dvířka revizní jednokřídlá s automatickým zámkem 400x400mm	kus	3,000	953,00	2 859,00	CS ÚRS 2023 01
81	K	763411111	Sanitární příčky do mokrého prostředí, desky s HPL - laminátem tl 19,6 mm	m2	10,763	4 896,74	52 703,61	CS ÚRS 2023 01
	VV		"odk. T/05a"					
	VV		(2,775-0,80*3+1,15*2)*2,10		5,618			
	VV		"odk. T/05b"					
	VV		(1,85-0,80*2+1,10*2)*2,10		5,145			
	VV		Součet		10,763			
82	K	763411121	Dveře sanitárních příček, desky s HPL - laminátem tl 19,6 mm, š do 800 mm, v do 2000 mm	kus	5,000	4 579,28	22 896,40	CS ÚRS 2023 01
	VV		"odk. T/05a" 3		3,000			
	VV		"odk. T/05b" 2		2,000			
	VV		Součet		5,000			
83	K	998763301	Přesun hmot tonážní pro sádkartonové konstrukce v objektech v do 6 m	t	0,824	1 156,19	952,70	CS ÚRS 2023 01
84	K	998763381	Příplatek k přesunu hmot tonážní 763 SDK prováděný bez použití mechanizace	t	0,824	618,59	509,72	CS ÚRS 2023 01
D 764 Konstrukce klempířské							1 500,00	
85	K	76499R001	Úprava střešní tlumící malé komory VZT po zrušeném ventilátoru - výměna oplechování potřebného tvaru a zatěsnění	soub	1,000	1 500,00	1 500,00	
	VV		"střecha" 1		1,000			
D 766 Konstrukce truhlářské							56 046,54	

Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
6	K	766411811	Demontáž truhlářského obložení stěn z panelů plochy do 1,5 m ²	m ²	12,945	123,51	1 598,84 CS ÚRS 2023 01
	VV	"pro zpětné použití !					
	VV	" obložení v m.č. 1.03 u sociálek					
	VV	(0,96+1,94+0,37+1,83+0,65+0,15+0,30*2)*(2,05-0,20)		13,645			
	VV	+0,90*0,90*2		1,820			
	VV	(0,88+0,30*2)*1,23		-2,520			
	VV	-0,70*(2,00-0,20)*2		12,945			
	VV	Součet					
87	K	766419R01	Oprava a úprava stávajícího dřevěného obložení u dveřních otvorů, zpětná montáž na původní rošt	m ²	10,695	250,00	2 673,75
	VV	(0,96+1,94+0,37+1,83+0,65+0,15+0,30*2)*(2,05-0,20)		13,645			
	VV	+0,90*0,90*2		1,820			
	VV	(0,88+0,30*2)*1,23		-4,770			
	VV	-0,85*1,80*2 -0,95*1,80		10,695			
	VV	Součet					
88	K	766491851	Demontáž prahů dveří jednokřídlových	kus	3,000	29,64	88,92 CS ÚRS 2023 01
89	K	766660171	Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š do 0,8 m do obložkové zárubně	kus	2,000	855,48	1 710,96 CS ÚRS 2023 01
	VV	"T/01" 2		2,000			
90	K	766660172	Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š přes 0,8 m do obložkové zárubně	kus	1,000	913,95	913,95 CS ÚRS 2023 01
	VV	"T/02" 1		1,000			
91	K	766660312	Montáž posuvných dveří jednokřídlových průchozí š přes 800 do 1200 mm do pouzdra s jednou kapsou	kus	2,000	1 465,19	2 930,38 CS ÚRS 2023 01
	VV	"T/04" 2		2,000			
92	M	611621D01	Dveře vnitřní laminované HPL - 1.kř... x197 cm, vč.kování	kus	5,000	3 979,11	19 895,55
	VV	"kompl.provedení dle specifikace PD+TZ"					
	VV	"odk.T/01, T/02 a T/04"					
	VV	2+1+2		5,000			
93	K	61181D01	Příplatek za "POSUVNE " k dodávce kování, krycí prvky	kus	2,000	200,00	400,00
	VV	"odk. T/04" 2		2,000			
94	K	766660716	Montáž samozavírače na dřevěnou zárubeň a dveřní křídlo	kus	2,000	229,74	459,48 CS ÚRS 2023 01
	VV	"T/01" 2		2,000			
95	M	54917250	samozavírač dveří hydraulický	kus	2,000	1 160,00	2 320,00 CS ÚRS 2023 01
96	K	766682111	Montáž zárubní obložkových pro dveře jednokřídlové tl stěny do 170 mm	kus	5,000	1 490,01	7 450,05 CS ÚRS 2023 01
	VV	"odk. T01, T02 a T4" 2+1+2		5,000			
97	M	61182D01	zárubeň obložková pro dveře 1křídle 600,700,800,900x1970mm tl 60-170mm - HPL	kus	3,000	2 744,00	8 232,00
98	M	61182D02	zárubeň obložková pro dveře 1křídle 600,700,800,900x1970mm tl 60-170mm pro posuvné dveře - HPL	kus	2,000	2 744,00	5 488,00
99	K	766660720	Osazení větrací mřížky s vyříznutím otvoru	kus	3,000	142,29	426,87 CS ÚRS 2023 01
	VV	"odk.T/01 až T/02		3,000			
	VV	2+1					
100	M	59882D001	Mřížka dveřní větrací š.400mm - sestava 2 kusů - dodávka	sada	3,000	235,00	705,00
101	K	998766101	Přesun hmot tonážní pro kce truhlářské v objektech v do 6 m	t	0,446	1 008,35	449,72 CS ÚRS 2023 01
102	K	998766181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 766 prováděný bez použití mechanizace	t	0,446	679,52	303,07 CS ÚRS 2023 01
D	771	Podlahy z dlaždic				105 257,15	
103	K	771111011	Vysátí podkladu před pokládkou dlažby	m ²	28,300	15,74	445,44 CS ÚRS 2023 01
104	K	771121011	Nátěr penetrační na podlahu	m ²	28,300	60,66	1 716,68 CS ÚRS 2023 01
	VV	"1.NP - dle legendy					
	VV	"m.č. 1.07 až 1.16					
	VV	3,60+4,40+1,00*3+4,10+6,30+1,10*2+4,70		28,300			
105	K	771151015	Samonivelační stěrka podlah pevnosti 20 MPa tl přes 10 do 12 mm	m ²	28,300	762,79	21 586,96 CS ÚRS 2023 01
	VV	"lokální vyrovnání podkladu v tl. 5-20mm !					
	VV	"m.č. 1.07 až 1.16					
	VV	3,60+4,40+1,00*3+4,10+6,30+1,10*2+4,70		28,300			
106	K	771574262	Montáž podlah keramických velkoformát pro mechanické zatížení protiskluzných lepených flexibilním lepidlem přes 4 do 6 ks/m ²	m ²	28,300	1 145,50	32 417,65 CS ÚRS 2023 01
	VV	"bude upřesněno investorem při realitě !					
	VV	"1.NP - dle legendy					
	VV	"m.č. 1.07 až 1.16					
	VV	3,60+4,40+1,00*3+4,10+6,30+1,10*2+4,70		28,300			
107	M	59761443	dlažba velkoformátová keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru pro vysoké mechanické namáhání přes 4 do 6ks/m ²	m ²	32,545	744,00	24 213,48 CS ÚRS 2023 01
	VV	"bude upřesněno investorem při realitě !					
	VV	"s prořezem					
	VV	28,30*1,15		32,545			
108	K	771577111	Příplatek k montáži podlah keramických lepených flexibilním lepidlem za plochu do 5 m ²	m ²	12,400	18,35	227,54 CS ÚRS 2023 01
	VV	"1.NP - dle legendy					
	VV	3,60+4,10+4,70		12,400			
109	K	771577114	Příplatek k montáži podlah keramických lepených flexibilním lepidlem za spárování tmelem dvousložkovým	m ²	28,300	61,16	1 730,83 CS ÚRS 2023 01
110	K	771591112	Izolace pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m ²	28,300	407,02	11 518,67 CS ÚRS 2023 01
111	K	771591264	Izolace těsnícími pásy mezi podlahou a stěnou	m	40,570	191,76	7 779,70 CS ÚRS 2023 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová sou
	W		(1,835+2,065)*2-0,80-0,90		6,100			
	W		(2,05+2,065)*2-0,80-0,90		6,530			
	W		(1,91-0,15-0,20+1,29+2,20+1,925+1,80)-0,70-0,90		7,175			
	W		(2,745+2,775)*2-0,90		10,140			
	W		(2,775+1,50+0,025+1,10+2,37+2,31-0,20+1,645)-0,90		10,625			
	W		Součet		40,570			
112	K	771161021	Montáž profilu ukončujícího pro plynulý přechod (dlažby s kobercem apod.)	m	4,300	47,57	204,55	CS ÚRS 2023 01
	W		"u dveří - prahy "					
	W		0,80*2+0,90*3		4,300			
113	M	5534311D1	hliníkový přechodový profil (prahový) - eloxovaný odstín dle investora	m	6,000	232,00	1 392,00	
	W		"s prořezem" 6,00		6,000			
114	K	998771101	Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 6 m	t	1,650	692,21	1 142,15	CS ÚRS 2023 01
115	K	998771181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 771 prováděný bez použití mechanizace	t	1,650	534,24	881,50	CS ÚRS 2023 01
D		776	Podlahy povlakové				4 029,16	
116	K	776111311	Vysátí podkladu povlakových podlah	m2	3,000	15,74	47,22	CS ÚRS 2023 01
	W		"1.NP - dle legendy					
	W		"m.č. 1.17" 3,00		3,000			
117	K	776121112	Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah	m2	3,000	39,96	119,88	CS ÚRS 2023 01
	W		"1.NP - dle legendy					
	W		"m.č. 1.17" 3,00		3,000			
118	K	776141111	Stěrka podlahová nivelační pro vyrovnání podkladu povlakových podlah pevnosti 20 MPa tl do 3 mm	m2	3,000	232,86	698,58	CS ÚRS 2023 01
119	K	776221111	Lepení pásů z PVC standardním lepidlem	m2	3,000	173,99	521,97	CS ÚRS 2023 01
	W		"1.NP - dle legendy					
	W		"m.č. 1.17" 3,00		3,000			
120	M	28412285	krytina podlahová heterogenní tl 2mm	m2	3,300	395,00	1 303,50	CS ÚRS 2023 01
	W		3*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		3,300			
121	K	776223112	Spoj povlakových podlahovin z PVC svařováním za studena	m	1,910	82,14	156,89	CS ÚRS 2023 01
122	K	776411111	Montáž obvodových soklíků výšky do 80 mm	m	6,170	159,11	981,71	CS ÚRS 2023 01
	W		"1.NP - dle legendy					
	W		"m.č. 1.17" (1,575+1,91)*2-0,80		6,170			
123	M	28411003	lišta soklová PVC 30x30mm	m	6,293	27,60	173,69	CS ÚRS 2023 01
	W		6,17*1,02 "Přepočtené koeficientem množství		6,293			
124	K	998776101	Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v objektech v do 6 m	t	0,025	559,82	14,00	CS ÚRS 2023 01
125	K	998776181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 776 prováděný bez použití mechanizace	t	0,025	468,63	11,72	CS ÚRS 2023 01
D		781	Dokončovací práce - obklady				129 288,40	
126	K	781111011	Ometení (oprášení) stěny při přípravě podkladu	m2	86,123	7,34	632,14	CS ÚRS 2023 01
127	K	781121011	Nátěr penetrační na stěnu	m2	86,123	60,66	5 224,22	CS ÚRS 2023 01
128	K	781131112	Izolace pod obklad nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	6,086	466,34	2 838,15	CS ÚRS 2023 01
	W		"vyvedení 150mm nad podlahu					
	W		((1,835+2,065)*2-0,80-0,90)*0,15		0,915			
	W		((2,05+2,065)*2-0,80-0,90)*0,15		0,980			
	W		((1,91-0,15-0,20+1,29+2,20+1,925+1,80-0,70-0,90)*0,15		1,076			
	W		((2,745+2,775)*2-0,90)*0,15		1,521			
	W		((2,775+1,50+0,025+1,10+2,37+2,31-0,20+1,645-0,90)*0,15		1,594			
	W		Součet		6,086			
129	K	781131232	Izolace pod obklad těsnícími pásy pro styčné nebo dilatační spáry	m	4,200	387,91	1 629,22	CS ÚRS 2023 01
	W		0,15*(6+6+5+6+5)		4,200			
130	K	781474115	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých přes 22 do 25 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	86,123	683,04	58 825,45	CS ÚRS 2023 01
	W		"bude upřesněno investorem při realizaci !					
	W		"keram.obklady - dle legendy do výše 2100mm					
	W		(1,835+2,065)*2*2,10-0,80*2,00-0,90*2,00		12,980			
	W		(2,05+2,065)*2*2,10-0,80*2,00-0,90*2,00		13,883			
	W		((1,91-0,15-0,20+1,29+2,20+1,925+1,80)*2,10-0,70*2,00-0,90*2,00		15,228			
	W		((2,745+2,775)*2*2,10-0,90*2,00		21,384			
	W		((2,775+1,50+0,025+1,10+2,37+2,31-0,20+1,645)*2,10-0,90*2,00		22,403			
	W		-1,50*0,13 +(1,50+0,13*2)*0,25		0,245			
	W		Součet		86,123			
131	M	59761039	obklad keramický hladký přes 22 do 25ks/m2	m2	94,735	350,00	33 157,25	CS ÚRS 2023 01
	W		"bude upřesněno investorem při realizaci !					
	W		"vč.prořezu					
	W		86,123*1,10		94,735			
132	K	781477114	Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za spárování tmelem dvousložkovým	m2	86,123	66,35	5 714,26	CS ÚRS 2023 01
133	K	781491012	Montáž zrcadel plochy přes 1 m2 lepených silikonovým tmelem na podkladní omítku	m2	4,010	675,25	2 707,75	CS ÚRS 2023 01
	W		"odk. D7 " 2,065*1,00*1		2,065			
	W		"odk. D8 " 1,945*1,00*1		1,945			
	W		Součet		4,010			
134	M	63465126	zrcadlo nemontované číré tl 5mm max rozměr 3210x2250mm	m2	4,411	1 250,00	5 513,75	CS ÚRS 2023 01
	W		4,01*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		4,411			
135	K	781494111	Plastové profily rohové lepené flexibilním lepidlem	m	11,160	195,71	2 184,12	CS ÚRS 2023 01
	W		2,10*4+1,50+0,13*2+1,00		11,160			

Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
36	K	781494511	Plastové profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem	m	46,370	136,13	6 312,35 CS ÚRS 2023 01
	VV	"keram.obklady - dle legendy do výše 2100mm					
	VV	(1,835+2,065)*2		7,800			
	VV	(2,05+2,065)*2		8,230			
	VV	(1,91-0,15-0,20+1,29+2,20+1,925+1,80)		8,775			
	VV	(2,745+2,775)*2		11,040			
	VV	(2,775+1,50+0,025+1,10+2,37+2,31-0,20+1,645) -1,50+0,25*2		10,525			
	VV	Součet		46,370			
137	K	781495141	Průnik obkladem kruhový do DN 30	kus	18,000	66,35	1 194,30 CS ÚRS 2023 01
	VV	"cca" 18		18,000			
138	K	781495142	Průnik obkladem kruhový přes DN 30 do DN 90	kus	8,000	79,63	637,04 CS ÚRS 2023 01
139	K	781495143	Průnik obkladem kruhový přes DN 90	kus	6,000	92,90	557,40 CS ÚRS 2023 01
140	K	998781101	Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v do 6 m	t	1,762	692,21	1 219,67 CS ÚRS 2023 01
141	K	998781181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 781 prováděný bez použití mechanizace	t	1,762	534,24	941,33 CS ÚRS 2023 01
D 784		Dokončovací práce - malby a tapety					9 395,60
142	K	784121001	Oškrábání malby v místnostech v do 3,80 m	m2	18,552	36,61	679,19 CS ÚRS 2023 01
	VV	"ostatní plochy po vybourání dispozice a ker. obkladů					
	VV	"nad výšku 2,00m					
	VV	(1,97+4,98+0,35*2+0,88+1,97+0,16+0,90)*(2,80-2,00)		9,248			
	VV	(2,745+2,31+1,575)*(2,80-2,00) +4,00		9,304			
	VV	Součet		18,552			
143	K	784181101	Základní akrylátová jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	137,461	18,95	2 604,89 CS ÚRS 2023 01
	VV	"1.NP - dotčené prostory					
	VV	"stropy					
	VV	3,60+4,40+1,00*3+4,10+6,30+1,10*2+4,70+3,00		31,300			
	VV	"stěny					
	VV	(1,835+2,065)*2*(2,80-2,10)		5,460			
	VV	(2,05+2,065)*2*0,70		5,761			
	VV	(1,91-0,15-0,20+1,29+2,20+1,925+1,80)*0,70		6,143			
	VV	(2,745+2,775)*2*0,70		7,728			
	VV	(2,775+1,50+0,025+1,10+2,37+2,31-0,20+1,645)*0,70		8,068			
	VV	(1,91+1,575)*2*3,30		23,001			
	VV	Mezisoučet		87,461			
	VV	"ostatní chodba apod. cca" 50,00		50,000			
	VV	Součet		137,461			
144	K	784221101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m	m2	137,461	44,46	6 111,52 CS ÚRS 2023 01
D 787		Dokončovací práce - zasklívání					5 920,00
145	K	7871008R1	Úprava zrcadlové sténové tabule v. 1850mm, demontáž, zkrácení šířky tabule a zpětná montáž, pl přes 1 do 3 m2	m2	1,480	4 000,00	5 920,00
	VV	"zrcadlo ve stupni hale - m.č. 1.03					
	VV	0,80*1,85		1,480			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Společenský dům v Mořkově - Rekonstrukce sociálního zařízení v 1.NP

Objekt:

2502 - D.1.4.1 Zdravotechnika a Vytápění

KSO:

Místo:

Mořkov

CC-CZ:

Datum:

17. 1. 2023

Zadavatel:

Obec Mořkov

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

NH stavby s r.o. Palkovice 159, 739 41 Palkovice

IČ:

DIČ:

28980697

CZ28980697

Projektant:

Ing. Pavel KRÁTKÝ

IČ:

DIČ:

47684577

Zpracovatel:

Hořák

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

417 701,00

DPH základní
snižená

Základ daně
417 701,00
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
87 717,21
0,00

Cena s DPH

v CZK

505 418,21

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

NH stavby s.r.o. -1-
Palkovice 158, 739 41
IČ: 28980697 DIČ: CZ28980697

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

17. 1. 2023

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Společenský dům v Mořkově - Rekonstrukce sociálního zařízení v 1.NP

Objekt:

2502 - D.1.4.1 Zdravotechnika a Vytápění

Místo: Mořkov

Datum: 17. 1. 2023

Zadavatel: Obec Mořkov

Projektant: Ing. Pavel KRÁTKÝ

Uchazeč: NH stavby s.r.o. Palkovice 159, 739 41 Palkovice

Zpracovatel: Hořák

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

417 701,00

HSV - Práce a dodávky HSV

59 032,56

1 - Zemní práce

1 650,00

4 - Vodorovné konstrukce

4 950,48

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

6 321,66

8 - Trubní vedení

10 000,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

26 361,46

997 - Přesun sutě

5 695,22

998 - Přesun hmot

4 053,74

PSV - Práce a dodávky PSV

353 268,44

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

64 986,47

722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod

51 663,66

725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty

116 329,99

726 - Zdravotechnika - předstěnové instalace

52 235,16

733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí

30 076,36

734 - Ústřední vytápění - armatury

7 828,98

735 - Otopná tělesa

30 147,82

HZS - Hodinové zúčtovací sazby

5 400,00

DUPIŠ PRACÍ

stavba:

Společenský dům v Mořkově - Rekonstrukce sociálního zařízení v 1.NP

Objekt:

2502 - D.1.4.1 Zdravotechnika a Vytápění

Místo: Mořkov

Datum: 17. 1. 2023

Zadavatel: Obec Mořkov

Projektant: Ing. Pavel KRÁTKÝ

Uchazeč: NH stavby s.r.o. Palkovice 159, 739 41 Palkovice

Zpracovatel: Hořák

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							417 701,00	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				59 032,56	
D	1		Zemní práce				1 650,00	
1	K	132Rp002	Zemní práce ručně pro ležatou kanalizaci - vnitřní část základů, vč. obsypů a zásypu	m	11,000	150,00	1 650,00	
	W		"viz v.č. D.1.4-101 - pod m.č. 1.07 a 1.08					
	W		4,60+2,50+1,30+0,60+2,00		11,000			
D	4		Vodorovné konstrukce				4 950,48	
2	K	411386611	Zabetonování prostupů v instalačních šachtách ze suchých směsí pl do 0,09 m2 ve stropích	kus	8,000	618,81	4 950,48	CS ÚRS 2023 01
	W		"kanalizace" 4		4,000			
	W		"vodorod" 4		4,000			
	W		Součet		8,000			
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				6 321,66	
3	K	612135101	Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakékoli šířky rýhy	m2	2,500	552,60	1 381,50	CS ÚRS 2023 01
	W		"vodorod" 24,00*0,07		1,680			
	W		"kanalizace " 6,00*0,07 +1,00*0,10		0,520			
	W		"vytápění" 3,00*0,10		0,300			
	W		Součet		2,500			
4	K	631312141	Doplnění rýh v dosavadních mazaninách betonem prostým	m3	0,189	5 768,05	1 090,16	CS ÚRS 2023 01
	W		"vodorod" 30,00*0,07*0,05		0,105			
	W		"vytápění" 24,00*0,07*0,05		0,084			
	W		Součet		0,189			
5	K	632Rp001	Zapravení rýhy v podlahových vrstvách pod dlažbou v úrovni 1.NP, vč. izolace, po provedení a likvidace ležaté kanalizace v nepodsklepené části	m	11,000	350,00	3 850,00	
	W		"viz v.č. D.1.4-101 - 1.07 a 1.08					
	W		4,60+2,50+1,30+0,60+2,00		11,000			
D	8		Trubní vedení				10 000,00	
6	K	899R001	Oprava a rekonstrukce stávající revizní šachty kanalizace komplet mimo poklop	soub	1,000	10 000,00	10 000,00	
	W		"pod m.č. 1.08" 1		1,000			
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				26 361,46	
7	K	969011112	Vybourání vnitřního kameninového potrubí přes DN 100 do DN 200	m	10,300	243,06	2 503,52	CS ÚRS 2023 01
	W		"stávající ležaté potrubí v zemi - likvidace					
	W		"viz v.č. D.1.4-101 - 1.07 a 1.08					
	W		4,60+2,50+2,00+1,20		10,300			
8	K	972054141	Vybourání otvorů v ŽB stropích nebo klenbách pl do 0,0225 m2 tl do 150 mm	kus	8,000	209,86	1 678,88	CS ÚRS 2023 01
	W		"kanalizace" 4		4,000			
	W		"vodorod" 4		4,000			
	W		Součet		8,000			
9	K	972Rp001	Vybourání rýhy v podlahových vrstvách pod dlažbou v úrovni 1.NP, vč. izolace, pro provedení a likvidaci ležaté kanalizace v nepodsklepené části	m	11,000	689,00	7 579,00	
	W		"viz v.č. D.1.4-101 - 1.07 a 1.08					
	W		4,60+2,50+1,30+0,60+2,00		11,000			
10	K	974031132	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 50 mm š do 70 mm	m	33,000	120,92	3 990,36	CS ÚRS 2023 01
	W		"vodorod" 24,00		24,000			
	W		"kanalizace " 6,00		6,000			
	W		"vytápění" 3,00		3,000			
	W		Součet		33,000			
11	K	974031153	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 100 mm š do 100 mm	m	1,000	140,18	140,18	CS ÚRS 2023 01
	W		"kanalizace " 1,00		1,000			
12	K	974042532	Vysekání rýh v dlažbě betonové nebo jiné monolitické hl do 50 mm š do 70 mm	m	54,000	193,88	10 469,52	CS ÚRS 2023 01
	W		"vodorod" 30,00		30,000			
	W		"vytápění" 24,00		24,000			
	W		Součet		54,000			
D	997		Přesun sutě				5 695,22	
13	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	2,360	928,01	2 190,10	CS ÚRS 2023 01
14	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	3,349	314,45	1 053,09	CS ÚRS 2023 01
15	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	6,698	13,74	92,03	CS ÚRS 2023 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová sou
VV			3,349*2 'Přepočtené koeficientem množství		6,698			
16	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu smíšeného kód odpadu 17 09 04	t	2,360	1 000,00	2 360,00	CS ÚRS 2023 01
D 998			Přesun hmot				4 053,74	
17	K	998018001	Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m	t	2,448	1 655,94	4 053,74	CS ÚRS 2023 01
D PSV			Práce a dodávky PSV				353 268,44	
D 721			Zdravotnicka - vnitřní kanalizace				64 986,47	
18	K	721110953	Potrubí kameninové vsazení odbočky DN 150	kus	2,000	1 284,82	2 569,64	CS ÚRS 2023 01
19	K	721110963	Potrubí kameninové propojení potrubí DN 150	kus	2,000	1 120,64	2 241,28	CS ÚRS 2023 01
20	K	721171803	Demontáž potrubí z PVC D do 75	m	21,000	13,86	291,06	CS ÚRS 2023 01
21	K	721171808	Demontáž potrubí z PVC D přes 75 do 114	m	21,000	37,11	779,31	CS ÚRS 2023 01
22	K	721171809	Demontáž potrubí z PVC D přes 114 do 160	m	18,000	50,98	917,64	CS ÚRS 2023 01
23	K	721173401	Potrubí kanalizační z PVC SN 4 svodné DN 110	m	6,000	416,32	2 497,92	CS ÚRS 2023 01
24	K	721173402	Potrubí kanalizační z PVC SN 4 svodné DN 125	m	3,000	577,64	1 732,92	CS ÚRS 2023 01
25	K	721173403	Potrubí kanalizační z PVC SN 4 svodné DN 160	m	3,000	680,94	2 042,82	CS ÚRS 2023 01
26	K	721174006	Potrubí kanalizační z PP svodné DN 125	m	6,000	925,42	5 552,52	CS ÚRS 2023 01
27	K	721174007	Potrubí kanalizační z PP svodné DN 160	m	3,000	1 351,71	4 055,13	CS ÚRS 2023 01
28	K	721174025	Potrubí kanalizační z PP odpadní DN 110	m	9,000	737,17	6 634,53	CS ÚRS 2023 01
29	K	72117404R	Potrubí kanalizační z PP přípojovací DN 32	m	3,000	496,17	1 488,51	CS ÚRS 2023 01
30	K	721174042	Potrubí kanalizační z PP přípojovací DN 40	m	3,000	482,84	1 448,52	CS ÚRS 2023 01
31	K	721174043	Potrubí kanalizační z PP přípojovací DN 50	m	12,000	531,49	6 377,88	CS ÚRS 2023 01
32	K	721174044	Potrubí kanalizační z PP přípojovací DN 75	m	12,000	610,68	7 328,16	CS ÚRS 2023 01
33	K	721174045	Potrubí kanalizační z PP přípojovací DN 110	m	9,000	802,31	7 220,79	CS ÚRS 2023 01
34	M	PPL.HTRE075	Tvarovka PIPELIFE HT PP kus čistící 75 pro vnitřní běžné odpadní systémy	kus	1,000	109,33	109,33	
35	M	PPL.HTRE110	Tvarovka PIPELIFE HT PP kus čistící 110 pro vnitřní běžné odpadní systémy	kus	2,000	119,06	238,12	
36	K	721194104	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40	kus	5,000	87,81	439,05	CS ÚRS 2023 01
37	K	721194105	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50	kus	3,000	97,32	291,96	CS ÚRS 2023 01
38	K	721194109	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 110	kus	6,000	144,86	869,16	CS ÚRS 2023 01
39	K	721211422	Vpust' podlahová se svislým odtokem DN 50/75/110 mřížka nerez 138x138	kus	1,000	2 922,84	2 922,84	CS ÚRS 2023 01
40	K	721220801	Demontáž uzávěrek zápachových DN 70	kus	11,000	138,62	1 524,82	CS ÚRS 2023 01
41	K	721226511	Zápachová uzávěrka podomítková pro pračku a myčku DN 40	kus	1,000	861,83	861,83	CS ÚRS 2023 01
42	K	721229111	Montáž zápachové uzávěrky pro pračku a myčku do DN 50 ostatní typ	kus	1,000	96,83	96,83	CS ÚRS 2023 01
43	M	551666D2	vodní ZU pro odvod kondenzátu DN32, jako (HL 136) s přídatným mechanickým uzávěrem	kus	1,000	1 100,00	1 100,00	
44	K	721274125	Přívzdušňovací ventil vnitřní odpadních potrubí DN 75	kus	1,000	193,09	193,09	CS ÚRS 2023 01
45	K	721274126	Přívzdušňovací ventil vnitřní odpadních potrubí DN 110	kus	2,000	448,09	896,18	CS ÚRS 2023 01
46	K	721290111	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou DN do 125	m	63,000	27,63	1 740,69	CS ÚRS 2023 01
VV			6+3+6+9+3+3+12+12+9		63,000			
47	K	721290112	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou DN 150/DN 200	m	6,000	36,13	216,78	CS ÚRS 2023 01
VV			3+3		6,000			
48	K	998721101	Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 6 m	t	0,229	774,30	177,31	CS ÚRS 2023 01
49	K	998721181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 721 prováděný bez použití mechanizace	t	0,229	567,04	129,85	CS ÚRS 2023 01
D 722			Zdravotnicka - vnitřní vodovod				51 663,66	
50	K	722130801	Demontáž potrubí ocelové pozinkované závitové DN do 25	m	60,000	77,36	4 641,60	CS ÚRS 2023 01
51	K	722130821	Demontáž spoje na závit šroubení G 6/4	kus	10,000	134,15	1 341,50	CS ÚRS 2023 01
52	K	722130901	Potrubí pozinkované závitové zazátkování vývodu	kus	4,000	36,52	146,08	CS ÚRS 2023 01
53	K	722130993	Potrubí pozinkované závitové vsazení odbočky do potrubí oboustranná svěrná spojka DN 32 / G 1	kus	2,000	1 390,69	2 781,38	CS ÚRS 2023 01
54	K	722174022	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 20 D 20x3,4 mm	m	24,000	376,51	9 036,24	CS ÚRS 2023 01
55	K	722174023	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 20 D 25x4,2 mm	m	30,000	459,75	13 792,50	CS ÚRS 2023 01
56	K	722174024	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 20 D 32x5,4 mm	m	3,000	547,43	1 642,29	CS ÚRS 2023 01
57	K	722174064	Potrubí vodovodní plastové křížení PPR svar polyfúze PN 20 D 32x5,4 mm	kus	1,000	390,98	390,98	CS ÚRS 2023 01
58	K	722181221	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubiciemi z PE tl přes 6 do 9 mm DN do 22 mm	m	24,000	69,11	1 658,64	CS ÚRS 2023 01
59	K	722181222	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubiciemi z PE tl přes 6 do 9 mm DN přes 22 do 45 mm	m	33,000	78,29	2 583,57	CS ÚRS 2023 01
60	K	722181812	Demontáž pístných pásů z trub D do 50	m	60,000	32,20	1 932,00	CS ÚRS 2023 01
61	K	722190401	Vyvedení a upevnění výpustku DN do 25	kus	17,000	237,71	4 041,07	CS ÚRS 2023 01

Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
62	K	722232062	Kohout kulový přímý G 3/4" PN 42 do 185°C vnitřní závit s vypouštěním	kus	1,000	571,76	571,76 CS ÚRS 2023 01
63	K	722232063	Kohout kulový přímý G 1" PN 42 do 185°C vnitřní závit s vypouštěním	kus	1,000	765,95	765,95 CS ÚRS 2023 01
64	K	722290226	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového DN do 50	m	57,000	58,92	3 358,44 CS ÚRS 2023 01
VV		24+30+3			57,000		
65	K	722290234	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN do 80	m	57,000	50,35	2 869,95 CS ÚRS 2023 01
66	K	998722101	Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v do 6 m	t	0,088	693,76	61,05 CS ÚRS 2023 01
67	K	998722181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 722 prováděný bez použití mechanizace	t	0,088	552,99	48,66 CS ÚRS 2023 01
D		725	Zdravotnicka - zařízeníové předměty			116 329,99	
68	K	725110811	Demontáž klozetů splachovací s nádrží	soubor	5,000	245,05	1 225,25 CS ÚRS 2023 01
69	K	725119125	Montáž klozetových mís závěsných na nosné stěny	kus	6,000	1 484,03	8 904,18 CS ÚRS 2023 01
70	M	64236091	mísa keramická klozetová závěsná bílá s hlubokým splachováním odpad vodorovný	kus	5,000	2 890,00	14 450,00 CS ÚRS 2023 01
71	M	64236051	klozet keramický bílý závěsný hluboké splachování pro handicapované	kus	1,000	5 570,00	5 570,00 CS ÚRS 2023 01
72	K	725121011	Splachovač automatický pisoáru s montážní krabicí skupinový	soubor	1,000	4 452,48	4 452,48 CS ÚRS 2023 01
73	K	725121525	Pisoárový záchodek automatický s radarovým senzorem	soubor	3,000	11 381,79	34 145,37 CS ÚRS 2023 01
74	K	725122814	Demontáž pisoárových stání s nádrží a dvěma záchodky	soubor	1,000	291,10	291,10 CS ÚRS 2023 01
75	K	725122816	Demontáž pisoárových stání s nádrží a čtyřmi záchodky	soubor	1,000	471,76	471,76 CS ÚRS 2023 01
76	K	725210821	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soubor	5,000	161,87	809,35 CS ÚRS 2023 01
77	K	725219101	Montáž umyvadla připevněného na konzoly (s dodáním sifonu)	soubor	1,000	2 127,06	2 127,06 CS ÚRS 2023 01
78	M	64211023	umyvadlo keramické závěsné bezbariérové bílé 640x550mm	kus	1,000	2 140,00	2 140,00 CS ÚRS 2023 01
79	K	725219102	Montáž umyvadla připevněného na šrouby do zdiva (s dodáním sifonu)	soubor	4,000	1 568,56	6 274,24 CS ÚRS 2023 01
VV		"mimo TP" 2+2			4,000		
80	M	64211032	umyvadlo keramické závěsné bílé 600x450mm	kus	4,000	1 610,00	6 440,00 CS ÚRS 2023 01
81	M	64211034	kryt sifonu (polosloup) umyvadla keramický bílý	kus	4,000	1 600,00	6 400,00 CS ÚRS 2023 01
82	K	725330820	Demontáž výlevka diturvitová	soubor	1,000	254,44	254,44 CS ÚRS 2023 01
83	K	725810811	Demontáž ventilů výtokových nástěnných	kus	16,000	50,98	815,68 CS ÚRS 2023 01
VV		10+6			16,000		
84	K	725819401	Montáž ventilů rohových G 1/2" s přípojevací trubičkou	soubor	12,000	221,30	2 655,60 CS ÚRS 2023 01
85	M	55141001	kohout kulový rohový mosazný R 1/2"x3/8"	kus	12,000	98,50	1 182,00 CS ÚRS 2023 01
86	K	725820801	Demontáž baterie nástěnné do G 3 / 4	soubor	1,000	97,03	97,03 CS ÚRS 2023 01
87	K	725820802	Demontáž baterie stojánkové do jednoho otvoru	soubor	5,000	99,27	496,35 CS ÚRS 2023 01
88	K	7258231R2	Baterie bidetové nástěnná pákové se sprškou a držákem	soubor	1,000	2 831,00	2 831,00
VV		"pro napouštění kbelíku " 1			1,000		
89	K	725829131	Montáž baterie umyvadelové stojánkové G 1/2" ostatní typ	kus	5,000	186,78	933,90 CS ÚRS 2023 01
90	M	55144006	baterie umyvadelová stojánková páková nízkotlaká otáčivě ústí	kus	4,000	1 870,00	7 480,00 CS ÚRS 2023 01
91	M	55145692	baterie umyvadelová stojánková páková s prodlouženou pákou (lékařská)	kus	1,000	2 450,00	2 450,00 CS ÚRS 2023 01
92	K	725860811	Demontáž uzavěrů zápachu jednoduchých	kus	5,000	16,99	84,95 CS ÚRS 2023 01
93	K	725869101	Montáž zápachových uzávěrek umyvadelových do DN 40	kus	4,000	166,83	667,32 CS ÚRS 2023 01
94	K	725980122	Dvířka 15/20	kus	3,000	637,34	1 912,02 CS ÚRS 2023 01
95	K	725991811	Demontáž konzol jednoduchých pro potrubí	kus	10,000	37,56	375,60 CS ÚRS 2023 01
96	K	998725101	Přesun hmot tonážní pro zařízeníové předměty v objektech v do 6 m	t	0,282	808,93	228,12 CS ÚRS 2023 01
97	K	998725181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 725 prováděný bez použití mechanizace	t	0,282	585,79	165,19 CS ÚRS 2023 01
D		726	Zdravotnicka - předstěnové instalace			52 235,16	
98	K	726111031	Instalační předstěna pro klozet s ovládáním zepředu v 1080 mm závěsný do masivní zděné kce	soubor	4,000	8 118,92	32 475,68 CS ÚRS 2023 01
VV		3+1			4,000		
99	K	726131041	Instalační předstěna pro klozet závěsný v 1120 mm s ovládáním zepředu do lehkých stěn s kovovou kci	soubor	2,000	9 830,92	19 661,84 CS ÚRS 2023 01
100	K	998726111	Přesun hmot tonážní pro instalační prefabrikáty v objektech v do 6 m	t	0,070	808,93	56,63 CS ÚRS 2023 01
101	K	998726181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 726 prováděný bez použití mechanizace	t	0,070	585,79	41,01 CS ÚRS 2023 01
D		733	Ústřední vytápění - rozvodné potrubí			30 076,36	
102	K	733110803	Demontáž potrubí ocelového závitového DN do 15	m	20,000	29,00	580,00 CS ÚRS 2023 01
103	K	733110806	Demontáž potrubí ocelového závitového DN přes 15 do 32	m	15,000	31,18	467,70 CS ÚRS 2023 01
104	K	733191926	Navaření odbočky na potrubí ocelové závitové DN 32	kus	2,000	430,14	860,28 CS ÚRS 2023 01
105	K	733222102	Potrubí měděné polotvrdé spojované měkkým pájením D 15x1 mm	m	24,000	491,01	11 784,24 CS ÚRS 2023 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová sou
106	K	733224222	Příplatek k potrubí měděnému za zhotovení přípojky z trubek měděných D 15x1 mm	kus	5,000	209,46	1 047,30	CS ÚRS 2023 01
107	K	733290801	Demontáž potrubí měděného D do 35x1,5 mm	m	15,000	50,26	753,90	CS ÚRS 2023 01
108	K	733291101	Zkouška těsnosti potrubí měděné D do 35x1,5	m	24,000	23,43	562,32	CS ÚRS 2023 01
109	K	733291905	Propojení potrubí měděného při opravě D 28x1,5 mm	kus	6,000	255,75	1 534,50	CS ÚRS 2023 01
110	K	733811241	Ochrana potrubí ústředního vytápění termoizolačními trubecemi z PE tl přes 13 do 20 mm DN do 22 mm	m	24,000	101,97	2 447,28	CS ÚRS 2023 01
111	K	73991R01	Uložení potrubí rozvodů ústředního vytápění, pevné body, kompenzátory	soub	1,000	10 000,00	10 000,00	
112	K	998733101	Přesun hmot tonážní pro rozvody potrubí v objektech v do 6 m	t	0,017	1 548,53	26,33	CS ÚRS 2023 01
113	K	998733181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 733 prováděný bez použití mechanizace	t	0,017	735,75	12,51	CS ÚRS 2023 01
D 734			Ústřední vytápění - armatury				7 828,98	
114	K	734200821	Demontáž armatury závitové se dvěma závity přes G 1/2 do G 1/2	kus	8,000	104,84	838,72	CS ÚRS 2023 01
115	K	73422168R	Termostatická hlavice kapalinová PN 10 do 110°C otopných těles VK - pro radiátorová tělesa s integrovaným termostatickým ventilem PN10 do 110 °C	kus	5,000	312,00	1 560,00	
116	K	734261402	Armatura připojovací rohová G 1/2x18 PN 10 do 110°C radiátorů typu VK	kus	5,000	997,83	4 989,15	CS ÚRS 2023 01
117	K	734300811	Demontáž armatury horkovodní ventil DN do 15	kus	4,000	61,76	247,04	CS ÚRS 2023 01
118	K	734300821	Rozpojení šroubení horkovodního DN do 15	kus	4,000	46,41	185,64	CS ÚRS 2023 01
119	K	998734101	Přesun hmot tonážní pro armatury v objektech v do 6 m	t	0,005	1 117,91	5,59	CS ÚRS 2023 01
120	K	998734181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 734 prováděný bez použití mechanizace	t	0,005	567,04	2,84	CS ÚRS 2023 01
D 735			Otopná tělesa				30 147,82	
121	K	735000912	Vyregulování ventilu nebo kohoutu dvojregulačního s termostatickým ovládáním	kus	5,000	149,89	749,45	CS ÚRS 2023 01
122	K	735111810	Demontáž otopného tělesa litinového článkového	m2	2,550	40,51	103,30	CS ÚRS 2023 01
VV			0,255*(5+5)		2,550			
123	K	735151821	Demontáž otopného tělesa panelového dvouřadého dl do 1500 mm	kus	2,000	151,43	302,86	CS ÚRS 2023 01
124	K	735152473.KRD	Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 1 přídavná přestupní plocha KORADO Radik VK typ 21 výška/délka 600/600 mm výkon 773 W	kus	5,000	5 582,37	27 911,85	
125	K	735191905	Odvzdušnění otopných těles	kus	5,000	30,63	153,15	CS ÚRS 2023 01
126	K	735191910	Napuštění vody do otopných těles	m2	15,000	15,32	229,80	CS ÚRS 2023 01
127	K	735291800	Demontáž konzoly nebo držáku otopných těles, registrů nebo konvektorů do odpadu	kus	8,000	15,06	120,48	CS ÚRS 2023 01
128	K	735494811	Vypuštění vody z otopných těles	m2	15,000	25,69	385,35	CS ÚRS 2023 01
129	K	998735101	Přesun hmot tonážní pro otopná tělesa v objektech v do 6 m	t	0,097	1 323,60	128,39	CS ÚRS 2023 01
130	K	998735181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 735 prováděný bez použití mechanizace	t	0,097	651,40	63,19	CS ÚRS 2023 01
D HZS			Hodinové zúčtovací sazby				5 400,00	
131	K	HZS2221	Hodinová zúčtovací sazba topenář	hod	12,000	450,00	5 400,00	CS ÚRS 2023 01
VV			"topná zkouška" 12		12,000			


REKAPITULACE

CELKEM - MONTÁŽ ELEKTROINSTALACE	24 735,15
CELKEM - MATERIÁL ELEKTROINSTALACE	40 224,49
CELKEM - MONTÁŽ ROZVODNICE	2 147,48
CELKEM - MATERIÁL ROZVODNICE	6 686,28
Revize, měření osvětlení + 4%	2 951,74
<u>ELEKTROINSTALACE CELKEM BEZ DPH</u>	<u>76 745,13</u>

Vypracoval : Seifert Marek

**SPOLEČENSKÝ DŮM V MOŘKOVĚ,
REKONSTRUKCE SOCIÁLNÍHO
ZAŘÍZENÍ V 1.NP - ZMĚNA Č.1**

NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ JE VÝKRESOVÁ DOKUMENTACE

12.2.2023

NH stavby s.r.o. -1-
Palkovice 158/ 739 41
IČ: 28980697 DIČ: CZ28980697

Pokud je v textové nebo výkresové části PROJEKTU uveden odkaz na konkrétní výrobek či výrobce, neznamena to, že zadavatel požaduje po uchazeči použití a ocenění tohoto konkrétního výrobku. Uchazeč může při stanovení nabídkové ceny použít jakýkoliv ekvivalentní výrobek od jakéhokoliv jiného výrobce, pokud dodrží technické a kvalitativní parametry dané projektovou dokumentací.

pořadové číslo	měrná jednotka	název	vyměra	cena montáž	celkem montáž	cena materiál	celkem materiál
1	kpl	Sada tišňového volání	1	1 500,00	1 500,00	7037,87	7037,87
2	m	Kabel J-Y(ST)Y 4x2x0,8	60	20,00	1 200,00	22,31	1338,6
3	m	Bezhalogenová lišta LHD vč. příslušenství	20	50,00	1 000,00	28,5	570,00
4	ks	Stropní pohybové čidlo přisazený	9	150,00	1 350,00	699,15	6292,35
5	ks	Ventilátorové relé	3	200,00	600,00	211,01	633,03
6	ks	Krabice rozvodná KR	13	50,00	650,00	30,72	399,36
7	m	Kabel CYKY 30x1,5	50	20,00	1 000,00	15,47	773,50
8	m	Kabel CYKY 3Jx1,5	65	20,00	1 300,00	15,47	1005,55
9	m	Kabel CYKY 5Jx1,5	5	25,00	125,00	24,73	123,65
10	m	Kabel CYKY 3Jx2,5	45	25,00	1 125,00	25,43	1144,35
11	m	Kabel CYKY 3Jx6	2	50,00	100,00	62,57	125,14
12	m	Vodič CYA 6 zelenožlutý	70	25,00	1 750,00	12,95	906,50
13	m	Zřízení kabelových tras (sekání, zapravení, hrubý úklid)	21	150,00	3 150,00	65,00	1365,00
14	ks	Sekání kapes a průrazů	10	50,00	500,00	10,00	100,00
15	ks	Kabelová spona pro kabelová vedení v pohledu	60	15,00	900,00	12,95	777,00
16	ks	Svítlidlo vestavné, CTS3 2000-840, 15,5W, 2048lm, IP44, vč. příslušenství	4	270,00	1 080,00	860,00	3440,00
17	ks	Svítlidlo vestavné, CTS3 2000-840, 15,5W, 2048lm, IP44, nouzový modul 1hodina vč. příslušenství	3	270,00	810,00	2742,00	8226,00
18	ks	Svítlidlo NO s piktogramem vč. příslušenství	3	270,00	810,00	535,00	1605,00
19	ks	Svítlidlo přisazené BT3 4100-840, LRO, Q600, 4100lm, 33W	1	270,00	270,00	950,00	950,00
20	ks	Montážní box pro LED svítlidlo Q600	1	150,00	150,00	352,00	352,00
21	hod	Místní úprava stávající elektroinstalace, tj. osvětlení a zásuvek	8	350,00	2 800,00	10,00	80,00
22	kpl	Demontáž stávající elektroinstalace + 15%	1	1 500,00	1 500,00		
		CELKEM - MONTÁŽ ELEKTROINSTALACE			23 670,00		
		Kompletační činnost + 4,5%			1 065,15		
		CELKEM - MATERIÁL ELEKTROINSTALACE					37244,90
		Přesun + 3%					1117,35
		Prořez + 2%					744,90
		Podr.materiál + 3%					1117,35
		Svítlidla jsou ceněna vč.el.předradníků,závěsů,zdrojů a popl.za likvidaci zdrojů a svítidel					

		Rozvodnice RWC vč. otvoru, usazení, příslušenství a montáže						
1	ks	282x232x70mm, zapuštěná, IP40, plné dveře						
2	ks	Jistič C10/1	1	400,00	400,00	2550,00	2550,00	
3	ks	Jistič B10/1	1	30,00	30,00	183,00	183,00	
4	ks	Jistič s chráničem C16/003	1	30,00	30,00	130,00	130,00	
5	ks	Jistič C25/1	3	35,00	105,00	936,00	2808,00	
6	ks	Jistič C32/1	1	30,00	30,00	72,00	72,00	
7	ks	Elektroměr na DIN 1f. 5-45A	1	30,00	30,00	75,00	75,00	
8	hod	Úprava v místě napojení	1	30,00	30,00	333,00	333,00	
		CELKEM - MONTÁŽ A DODÁVKA ROZVODNIC	4	350,00	1 400,00	10,00	40,00	
		Kompletační činnost + 4,5%			2055,00			
					92,48			
		CELKEM - MATERIÁL ROZVODNIC					6191,00	
		Přesun + 3%					185,73	
		Prořez + 2%					123,82	
		Podr.materiál + 3%					185,73	
		SADA TÍŠŇOVÉHO VOLÁNÍ VČ.ZDROJE OBSAHUJE						
	-	Všechny díly jsou k dodání jako sada						
	-	Tlačítka pro tíšňové volání jsou vybavena uklidňující LED						
	-	Volání je předáno na chodbu před řešené WC						
	-	Optická a akustická signalizace						
	-	Optická signalizace může být vypnuta pouze na místě volání						
		Navržená sada obsahuje :						
	-	1 signalizační světlo s elektronikou a akustickou signalizací						
	-	1 volací / potvrzovací tlačítko						
	-	1 volací tlačítko táhlo s uklidňující LED						
	-	1 volací tlačítko s uklidňující LED						
	-	1 zařízení pro potvrzení volání						
	-	1 napájecí zdroj 230VAC/24VAC						

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: SPOLEČENSKÝ DŮM V MOŘKOVĚ-REKONSTRUKCE SOCIÁLNÍHO ZAŘÍZENÍ V 1.NP

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

D.1.4.3 VZDUCHOTECHNIKA ZMĚNA1

Místo: k.ú. Mořkov, parc. č. st. 699, ul. Horní 10, Mořkov, 742 72

Datum: 12/2022

Zadavatel: Obec Mořkov, Horní 10, 742 72

Projektant: SSČ s.r.o

Zhotovitel: NH stavby s.r.o. Palkovice 159, 739 41 Palkovice

Zpracovatel: Jan Pítr

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

Zařízení 1 - Větrání hygienických prostor v 1.np	95 596,00
1-1 - Soupis prací, dodávek a montáže	81 504,00
1-2 - Potrubí zařízení č.1 Skupinová cena potrubí sk. I - pozink. Plech, tř. těsností ATC4 dle EN 16798-3	38 734,00
1-2a - Izolace (cena dodávky vč.montáže):	34 970,00
D1 - Společné	7 800,00
Mont - Montážní materiál společný pro všechna zařízení:	14 092,00
	14 092,00



NH stavby s.r.o. -1-

Palkovice 159, 739 41

17.2.2023 IČ: 28980697 DIČ: CZ28980697

SOUPIS PRACÍ

Stavba: SPOLEČENSKÝ DŮM V MORKOVÉ-REKONSTRUKCE SOCIÁLNÍHO ZARIZENÍ V 1.NP

NH stavby s.r.o. -1-
Palkovice 158, 739 41
IČ: 28980697 DIČ: CZ28980697

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

D.1.4.3 VZDUCHOTECHNIKA ZMĚNA1

Místo: k.ú. Mořkov, parc. č. st. 699, ul. Horní 10. Mořkov, 742 72

Datum: 12/2022

Zadavatel: Obec Mořkov, Horní 10, 742 72

Projektant: SSČ s.r.o.

Zhotovitel: NH stavby s.r.o. Palkovice 159, 739 41 Palkovice

Zpracovatel: Jan Pítr

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							95 596,00	
<i>Poznámka :</i> Jsou-li v projektu uvedeny obchodní názvy výrobků a materiálů, jedná se pouze o příklad určující technické parametry, minimální kvalitativní požadavky a vzrůst u viditelných prvků. Je možné je nahradit výrobkem nebo materiálem stejné a vyšší kvalitativní úrovně. Záměna technických zařízení musí být řešena i v navazujících profesích silnoproud, MaR, ZTI. V případě, že zařízení má rozdílný rozměr je nutné provést profesi statika a stavba. Tento dokument není samostatným podkladem pro další zpracování cenové nabídky, jeho nedílnou součástí je projektová dokumentace příslušného objektu a stupně. V případě odkazů na TZ (technická zpráva) u jednotlivých položek je nutno příslušnou TZ prostudovat. Dále je nutné uvažovat s podrobně uvedenými parametry a požadavky na materiály uvedenými v projektové dokumentaci včetně výpisů a křížových konstrukcí. Jednotlivé prvky budou na požadavek architekta (investora) vyzkoušeny. Dvěti mřížky jsou v rýhované stavbě								
D Zařízení 1 - Větrání hygienických prostor v 1.np							81 504,00	
1-1 Soupis prací, dodávek a montáže							38 734,00	
M	1.1		Potrubní diagonální ventilátor do potrubí 160mm, 3V IP44 tříťáčkový, vč. pružných manžet 160, EL. 55W, 230V (210-250m3/h, Pext=150Pa)	ks	3,000	4 160,00	12 480,00	
K	M 1.1		Montáž kompletu a dopravné	ks	1,000	3 510,00	3 510,00	
M	1.2		Zpětná klapka 160	ks	3,000	351,00	1 053,00	
K	M 1.2		Montáž kompletu a dopravné	ks	1,000	975,20	975,20	
M	1.3		Kruhová protidešťová stříška průměr 250mm, pozink. plech	ks	1,000	975,00	975,00	
K	M 1.3		Montáž kompletu a dopravné	ks	1,000	780,00	780,00	
M	1.4		Odvodní kruhový ventil 160, vč. škrticí klapky 160, ruční prov.	ks	2,000	884,00	1 768,00	
M	1.5		Odvodní kruhový ventil 100, vč. škrticí klapky 100, ruční prov.	ks	7,000	650,00	4 550,00	
K	M 1.4-1.5		Montáž kompletu a dopravné	ks	1,000	4 550,30	4 550,30	
M	1.6		Ohebná hadice 160	bm	5,000	104,00	520,00	
M	1.7		Ohebná hadice 100	bm	15,000	71,50	1 072,50	
K	M 1.6-1.7		Montáž kompletu a dopravné	ks	1,000	2 600,00	2 600,00	
K	M 1.8		Demontáž stávajícího střešního ventilátoru, vč. elektro odpojení	ks	1,000	1 950,00	1 950,00	
K	M 1.9		Demontáž stávajícího horizontálního rozvodu potrubí v 1.np (300x160mm) - délka 5bm	ks	1,000	1 950,00	1 950,00	
D 1-2 Potrubí zařízení č.1 Skupinová cena potrubí sk. I - pozink. Plech, tř. těsnosti ATC4 dle EN 16798-3							34 970,00	
M	P1-1050		Čtyřhranné, Do obvodu 1050 / tvarovek (30%)	bm	6,000	780,00	4 680,00	
K	M P1-1050		Montáž potrubí a dopravné	bm	6,000	325,00	1 950,00	
M	P1-100		Kruhové, Do průměru 100/ tvarovek (30%)	bm	10,000	455,00	4 550,00	
K	M P1-100		Montáž potrubí a dopravné	bm	10,000	195,00	1 950,00	
M	P1-200		Kruhové, Do průměru 200/ tvarovek (30%)	bm	28,000	559,00	15 652,00	
K	M P1-200		Montáž potrubí a dopravné	bm	28,000	221,00	6 188,00	
<i>Poznámka :</i> Odvod kondenzátu ze stoupačků								
D 1-2a Izolace (cena dodávky vč. montáže):							7 900,00	
K	I Z1 TI 100P		Tepelná izolace - minerální vata tl.40mm s oplechováním ušlechtilým plechem 0,6mm	m2	2,000	975,000	1 950,00	
K	I Z1 TI 40		Tepelná izolace - min.vata tl.40mm s Al polepem	m2	9,000	650,000	5 850,00	
D D1 Společné							14 092,00	
D Mont Montážní materiál společný pro všechna zařízení:							14 092,00	
M	Monts		- spojovací	kg	7,000	156,00	1 092,00	
M	Montg		- gumové těsnění	kg	3,000	260,00	780,00	
M	Montz		- materiál na závěsy, uložení potrubí a jednotek	kg	20,000	156,00	3 120,00	
K	M Montz		- montáž závěsů uložení potrubí a jednotek	kg	20,000	195,00	3 900,00	
K	Hmoty potr.		Přesun hmot potrubí	t	0,300	2 600,00	780,00	
K	Hmoty ost.		Přesun hmot ostatní	t	0,700	2 600,00	1 820,00	
K	HZS		HZS - zprovoznění, zaregulování a zaučení obsluhy. Práce lze fakturovat dle skutečně odpracovaných hodin potvrzených v montážním deníku.	hod.	5,000	520,00	2 600,00	