


KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Objekt :	Název objektu : skladovací objekt "A"	JKSO :
Stavba :	Název stavby : NOVOSTAVBA SKLADOVÝCH OBJEKTŮ V AREÁLU SBĚRNÉHO DV	SKP :
Projektant :	Počet měrných jednotek :	0
Objednatel : Obec Mořkov	Náklady na MJ :	0
Počet listů :	Zakázkové číslo 683 B 09/14	
Zpracovatel projektu :	Zhotovitel : Femont Opava s.r.o	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Rozpočtové náklady II. a III. hlavy			Vedlejší rozpočtové náklady	
	Dodávka celkem	0	Zařízení staveniště	38 135.18
Z	Montáž celkem	433 236.00		
R	HSV celkem	1 607 209.46		
N	PSV celkem	1 773 072.50		
	ZRN celkem	3 813 517.96		
	HZS	0		
	RN II.a III.hlavy	3 813 517.96	Ostatní VRN	0
	ZRN+VRN+HZS	3 851 653.13	VRN celkem	38 135.18
Vypracoval	Za zhotovitele		Za objednatele	
Datum : 19.9.2014	Jméno : Michal Belás Datum : 19.9.2014 Podpis: 		Jméno : Datum : Podpis :	
				
Základ pro DPH	21 % činí :		3 851 653.13 Kč	
DPH	21 % činí :		808 847.00 Kč	
CENA ZA OBJEKT CELKEM			4 660 500.13 Kč	

Poznámka :

Stavba :	NOVOSTAVBA SKLADOVÝCH OBJEKTŮ V AREÁLU SBĚRNÉHO DV
Objekt :	skladovací objekt "A"

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

	Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1	Zemní práce	178 812	0	0	0	0
18	Povrchové úpravy terénu	436 164	0	0	0	0
2	Základy, zvláštní zakládání	110 067	0	0	0	0
3	Svislé a kompletní konstrukce	163 602	0	0	0	0
5	Komunikace	624 320	0	0	0	0
62	Upravy povrchů vnější	56 690	0	0	0	0
63	Podlahy a podlahové konstrukce	21 678	0	0	0	0
91	Doplňující práce na komunikaci	15 876	0	0	0	0
711	Izolace proti vodě	0	13 095	0	0	0
764	Konstrukce klempířské	0	7 880	0	0	0
767	Konstrukce zámečnické	0	1 752 097	0	0	0
M21	Elektromontáže	0	0	0	433 236	0
	CELKEM OBJEKT	1 607 209	1 773 073	0	433 236	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Zařízení staveniště		1.00	3 813 518.0	38 135.18
CELKEM VRN				38 135.18

Položkový rozpočet

Stavba :		NOVOSTAVBA SKLADOVÝCH OBJEKTŮ V AREÁLU SBĚRNÉH				
Objekt :		skladovací objekt "A"				
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	122 20-1101.R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3 ;odkop terénu za halou horní strana 2,5*0,25*30	m3	18.75	133.00	2 493.75
2	113 10-7144.R00	Odstranění podkladu pl.do 200 m2, živice tl. 20 cm ;patky (1,2*1,2)*8+(1,2*2,2)*6+(0,5*0,5)*7 ;pasy 116,8/2*0,6 Mezisoučet	m2	64.15 29.11 35.04 64.15	372.00	23 863.80
3	113 10-7122.R00	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.20 cm	m2	64.15	269.00	17 256.35
4	133 20-1102.R00	Hloubení šachet v hor.3 nad 100 m3 ;horní strana haly (1,2*1,2*1,25)*2+(1,2*2,2*1,25)*3+(0,5*0,5*1,25) ;vnitřní patky (0,5*0,5*0,75)*3 ;střed haly (1,2*1,2*1,35)*4 ;spodní strany haly (1,2*1,2*1,35)*2+(1,2*2,2*1,35)*3+(0,5*0,5*1,35)*3 Mezisoučet	m3	37.74 13.81 0.56 7.78 15.59 37.74	485.00	18 305.60
5	133 20-1109.R00	Příplatek za lepivost - hloubení šachet v hor.3	m3	37.74	122.00	4 604.71
6	132 20-1101.R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm v hor.3 do 100 m3 ;obvodový pás haly mezi patkama 0,6*1,25*(3,15+1,05+4,775*4+4,7*3+3,15*4+4,08*2)	m3	43.62 43.62	580.00	25 299.60
7	132 20-1109.R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 60 cm v hor.3	m3	43.62	164.00	7 153.68
8	174 10-1101.R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním ;odsyp základových stěn ztraceného bednění (25,25*2+8,16)*0,9*0,3	m3	15.84 15.84	91.50	1 449.20
9	162 50-1152.R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.5-7 do 3000 m ;asfalt, podklad, výkopek patek, pasů a odkop za halou (64,15*0,2)*2+37,7435+43,62+18,75	m3	125.77 125.77	206.00	25 909.34
10	583-41902.3	Kamenivo drcené frakce 32/63 B 15,8382*1,8	T	28.51 28.51	370.50	10 562.51
11	199 00-0002.R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4 ;patky, pásy a odkop za halou 37,7435+43,62+18,75	m3	100.11 100.11	168.30	16 849.10
12	979 99-0113.R00	Poplatek za skládku suti - asfalt ;vybouraný asfalt a opdklad 64,15*0,4*2,2	t	56.45 56.45	444.00	25 064.69
Celkem za		1 Zemní práce				178 812.32
Díl: 18		Povrchové úpravy terénu				
13	001	Odvodnění objektu a terénní úpravy - viz samostatný projekt a rozpočet	soubor	1.00	436 164.00	436 164.00
Celkem za		18 Povrchové úpravy terénu				436 164.00
Díl: 2		Základy,zvláštní zakládání				
14	215 90-1101.R00	Zhutnění podloží z hornin nesoudržných do 92% PS ;plocha rýh a patek 34,896+29,107	m2	64.00 64.00	7.50	480.02
15	273 31-3711.R00	Beton základových desek prostý C 25/30 (B 30) ;podkladní pás pod ztracené bednění 0,15*0,4*58,16 ;ztátné lití na terén 10% 2,3264*0,1 Mezisoučet	m3	3.72 3.49 0.23 3.72	2 210.00	8 226.06
16	273 35-1215.R00	Bednění stěn základových desek - zařízení ;podkladní pás pod ztracené bednění 58,16*0,2 ;betonové prahy pod vraty (0,25*2*5,008)*2+(0,25*2*2)	m2	17.64 11.63 6.01	198.00	3 492.72

Položkový rozpočet

Stavba :	NOVOSTAVBA SKLADOVÝCH OBJEKTŮ V AREÁLU SBĚRNÉH
Objekt :	skladovací objekt "A"

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		Mezisoučet		17.64		
17	273 35-1216.R00	Bednění stěn základových desek - odstranění	m2	17.64	47.50	837.90
18	275 32-1411.R00	Železobeton základových patek C 25/30 (B 30)	m3	33.33	2 235.00	74 499.93
		Začátek provozního součtu				
		;patky horní strana haly ((1,2*1,2)*2+(1,2*2,2)*3+0,5*0,5)*0,9		9.95		
		;vnitřní patky (0,5*0,5*3)*0,6		0.45		
		;střed haly ((1,2*1,2)*4)*1,1		6.34		
		;spodní stana haly ((1,2*1,2)*2+(1,2*2,2)*3+(0,5*0,5)*3)*1,3		15.02		
		Konec provozního součtu		31.75		
		;celkem 31 746		31.75		
		;ztrátne lití do terénu 5% 31,746*0,05		1.59		
		Mezisoučet		33.33		
19	274 32-1411.R00	Železobeton základových pasů C 25/30 (B 30)	m3	0.48	2 235.00	1 074.14
		;prahy pod vraty (5,008*0,2*0,2)*2		0.40		
		;práh dveří uvnitř haly 2*0,2*0,2		0.08		
		Mezisoučet		0.48		
20	274 36-1821.R00	Výztuž základových pasů z betonářské oceli 10 505	t	0.06	29 900.00	1 796.99
		;výztuž prahů pod vraty 4xR12 + třmínky E6 á=200 ((4*5)*2+4*2)*0,888/1000*1,1		0.05		
		(12/0,2)*0,9*0,222/1000*1,1		0.01		
21	275 35-1215.R00	Bednění stěn základových patek - zřízení	m2	33.48	198.00	6 629.04
		;ucpání výkopu při napojení patek na pasy (0,6*1,2*14)*2+(0,2*2+0,5)*1,2*4		24.48		
		;obšalování patek trčících nad terén- spodní strana haly 0,25*(4*1,2*2+4*0,5*3+(1,2*2+2,2*2)*3)		9.00		
		Mezisoučet		33.48		
22	275 35-1216.R00	Bednění stěn základových patek - odstranění	m2	33.48	47.50	1 590.30
23	275 36-1921.RT9	Výztuž základových patek ze svařovaných sítí svařovanou sítí - drát 8,0 oka 150/150	t	0.35	32 500.00	11 440.00
		;výztuž patek KARI 150/150 -d8 29,107*2*5,3983*1,12/1000		0.35		
	Celkem za	2 Základy,zvláštní zakládání				110 067.10
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				
24	311 10-1211.R00	Vytvoření prostupů pl. do 0,02 m2 v nosných zdech	m	0.50	65.00	32.50
25	311 11-2120.RT4	Stěna z tvárníc ztraceného bednění, tl. 20 cm zalití tvárníc betonem C 25/30	m2	108.83	1 285.00	139 841.41
		;okolo haly nad hranou patek ((24,32*2+14,132*2)-5,008*2)*0,75		50.17		
		;mezi patkami horní strana haly 0,75*(3,15*2+4,7*2+4,775*2)		18.94		
		;střed haly 1*(4,08*2)		8.16		
		;spodní stana 1,25*(3,15*2+4,7*2+4,775*2)		31.56		
		Mezisoučet		108.83		
26	311 36-1821.R00	Výztuž nadzákladových zdí z betonářské oceli 10505	t	0.74	32 000.00	23 728.00
		Začátek provozního součtu				
		;délka výztuže d8mm vodorovně v každé řadě				
		;horní stana 25,25*3		75.75		
		;střed 8,16*4		32.64		

Položkový rozpočet

Stavba :	NOVOSTAVBA SKLADOVÝCH OBJEKTŮ V AREÁLU SBĚRNÉH
Objekt :	skladovací objekt "A"

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		;spodní strana 25,25*5 ;nad hranou patek 66,888*3 Konec provozního součtu ;celková ostrá délka výztuže d8mm bez prořezu a ztrátého 435,304m 435,304*0,395*1,03/1000 Začátek provozního součtu ;svíslá výztuž stěn d12mm ;horní strana 25,25/0,2*1 ;střed 8,16/0,2*1,25 ;spodní strana 25,25/0,2*1,5 ;nad hranou patek 66,8/0,2*0,75 Konec provozního součtu ;celková ostrá délka výztuže d12mm bez prořezu 617,125m 617,125*0,888*1,03/1000 Mezisoučet		126.25 200.66 435.30 0.18 126.25 51.00 189.38 250.50 617.13 0.56 0.74		
	Celkem za	3 Svislé a kompletní konstrukce				163 601.91
Díl: 5		Komunikace				
27	564 25-1111.R00	Podklad ze štěrkopísku po zhutnění tloušťky 15 cm	m2	64.00	102.00	6 528.31
28	565 19-1221.R00	Podklad kamen.obal.asfaltem tř.2 nad 3 m, tl.20 cm	m2	374.28	1 116.15	417 756.08
		;hrubá výplň prostoru uvnitř haly jako podklad pod asfaltový kryt 14,132*23,902 ;hrubý tvar nájezdů do haly (5*3,65)*2 Mezisoučet		337.78 36.50 374.28		
29	577 11-5128.RT3	Asfaltový koberec uvnitř haly tl. 9 cm plochy 101-200 m2	m2	374.28	534.45	200 035.60
	Celkem za	5 Komunikace				624 319.99
Díl: 62		Upravy povrchů vnější				
30	622 31-9121.RU1	Kontaktní zateplovací systém, sokl, EPS P 80 mm s omítkou mozaikovou 6,0 kg/m2 spodní 50,166+0,15*(3,15+4,7*2+4,775*2)	m2	53.48 53.48	1 060.00	56 689.86
	Celkem za	62 Upravy povrchů vnější				56 689.86
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				
31	632 45-1023.R00	Vyrovnávací potěr MC 15, v pásu, tl. 40 mm ;ukončení podezdívky ztraceného bednění 0,2*66,88	m2	13.38 13.38	160.00	2 140.16
32	632 45-1034.R00	Vyrovnávací potěr MC 15, v ploše, tl. 50 mm ;potěr na vyspádování trčících patek nad terén spodní strana haly 1,2*0,6*3+1,2*0,25*4+0,75*0,25*2	m2	3.74 3.74	201.00	750.74
33	631 31-5711.R00	Mazanina betonová tl. 12 - 24 cm C 25/30 (B 30) ;vyplnění a vyspádování prostoru mezi patkami horní strana haly do žlab 0,6*0,2*(25+2*1,2) ;přední strana haly 0,15*0,6*(3,15+4,7*2+4,775*2) Mezisoučet	m3	5.28 3.29 1.99 5.28	2 735.00	14 432.60
34	631 31-9185.R00	Příplatek za sklon mazaniny do 35 st. tl.12 - 24cm	m3	5.28	41.00	216.36
35	631 31-9165.R00	Příplatek za konečnou úpravu mazanin tl. 24 cm	m3	5.28	200.00	1 055.40
36	631 35-1101.R00	Bednění stěn, rýh a otvorů v podlahách - zařízení ;spodní a horní strana haly 0,2*(25+3,15/2*2)+0,2*(25+1,2*2)	m2	11.11 11.11	225.00	2 499.75
37	631 35-1102.R00	Bednění stěn, rýh a otvorů v podlahách od straně 3 z 4	m2	11.11	52.50	583.28

Položkový rozpočet

Stavba :	NOVOSTAVBA SKLADOVÝCH OBJEKTŮ V AREÁLU SBĚRNÉH
Objekt :	skladovací objekt "A"

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
	Celkem za	63 Podlahy a podlahové konstrukce				21 678.27
Díl: 38	91 919 73-5112.R00	Doplňující práce na komunikaci Řezání stávajícího živичného krytu tl. 5 - 10 cm Začátek provozního součtu ;patky 1,2*1,2m (1,2*4)*8 ;patky 1,2*2,2m (1,2*2+2,2*2)*6 ;patky 0,5*0,5m (0,5*4)*7 ;pasy obvodové 2*(24,5+14,7)+2*(23,7+13,9)-(1,2*2)*10-(1*2+0,6*2)*4 ;pasy vnitřní 2*3 Konec provozního součtu ;řery celkem 216 ;prořezy v rozích +5% 216/100*5 Mezisoučet	m	226.80 38.40 40.80 14.00 116.80 6.00 216.00 10.80 226.80	70.00	15 876.00
	Celkem za	91 Doplnující práce na komunikaci				15 876.00
Díl: 39	711 711 21-2115.R00	Izolace proti vodě Nátěr hydroizolační proti vlhkosti bitumen. ;izolace proti vodě stěrkou spodní 50,166+0,15*(3,15+4,7*2+4,775*2) ;vodorovná izolace horní strany patek (nechápu co to má za význam) 1,5*1,2*6+1*1,2*4+1*1*4+0,5*0,5*7 Mezisoučet	m2	74.83 53.48 21.35 74.83	175.00	13 095.43
	Celkem za	711 Izolace proti vodě				13 095.43
Díl: 40	764 764 90-8301.R00	Konstrukce klempířské Oplechování parapetů, Pz plech poplastovaný rš 200 mm ;oplechování zídky a izolace XPS 80mm trčící přes obvodový plášť haly 66 888	m	66.89 66.89	117.81	7 880.08
	Celkem za	764 Konstrukce klempířské				7 880.08
Díl: 41	767 001	Konstrukce zámečnické Dodávka a montáž O.K. haly - viz příloha	kg	14 569.00	50.69	738 557.00
42	002	Dodávka a montáž opláštění haly vč. klempíř. prvků - viz příloha	m2	769.50	1 020.90	785 580.00
43	003	Garážová vrata sekční 5000x4500 s větrací mřížkou	kus	1.00	77 440.00	77 440.00
44	004	Garážová vrata sekční 5000*4500 s dveřmi a větrací mřížkou	kus	1.00	92 070.00	92 070.00
45	006	Hlavice odvětrávací rotační	kus	2.00	9 300.00	18 600.00
46	005	Dveře plastové typové, bílé, bezpečností zámek, plné 90 x 200 cm	kus	1.00	19 900.00	19 900.00
47	007	Žebřík požární se suchovodem	m	6.65	3 000.00	19 950.00
	Celkem za	767 Konstrukce zámečnické				1 752 097.00
Díl: 48	M21 001	Elektromontáže Elektroinstalace haly včetně uzemění - viz samostatný projekt a rozpočet	soubor	1.00	433 236.00	433 236.00
	Celkem za	M21 Elektromontáže				433 236.00

FEMONT OPAVA s.r.o. 18
Vávrovická 274/90, 747 75 Opava-Vávrovice
IČ: 47154918, DIČ: CZ47154918
Tel.: 553 793 181, Fax: 553 793 068