PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
121	K	764011614	Podkladní plech z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou rš 330 mm	m	10,900	260,00	2 834,00	CS ÚRS 2016 02
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Rozvinutá šířka podkladního plechu se určuje z rš střešního prvku.*					
	VV		5,95+4,95		10,900			
	VV		Součet		10,900			
122	K	764212634	Oplechování střešních prvků z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou štítu závětrnou lištou rš 330 mm	m	4,950	290,00	1 435,50	CS ÚRS 2016 02
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách 764 21-1605 až - 3642 nejsou započteny náklady na podkladní plech, tento se oceňuje cenami souboru cen 764 01-16.. Podkladní plech z pozinkovaného plechu s upraveným povrchem v rozvinuté šířce dle rš střešního prvku.*					
	VV		4,95		4,950			
	VV		Součet		4,950			
123	K	764212664	Oplechování střešních prvků z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou okapu okapovým plechem střechy rovné rš 330 mm	m	5,950	290,00	1 725,50	CS ÚRS 2016 02
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách 764 21-1605 až - 3642 nejsou započteny náklady na podkladní plech, tento se oceňuje cenami souboru cen 764 01-16.. Podkladní plech z pozinkovaného plechu s upraveným povrchem v rozvinuté šířce dle rš střešního prvku.*					
	VV		5,95		5,950			
	VV		Součet		5,950			
124	K	764215604	Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou celoplošně lepené rš 330 mm	m	5,950	320,00	1 904,00	CS ÚRS 2016 02
	VV		1+4,95		5,950			
	VV		Součet		5,950			
125	K	764216641	Oplechování parapetů z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou rovných celoplošně lepené, bez rohů rš 160 mm	m	5,700	250,00	1 425,00	CS ÚRS 2016 02
	VV		0,75+0,7+0,7+1,4+1,4+0,75		5,700			
	VV		Součet		5,700			
126	K	764511602	Žlab podokapní z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou včetně háků a čel půlkruhový rš 330 mm	m	6,000	500,00	3 000,00	CS ÚRS 2016 02
	VV		6		6,000			
	VV		Součet		6,000			
127	K	764511642	Žlab podokapní z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou včetně háků a čel kotlík oválný (trychtýřový), rš žlabu/průměr svodu 330/100 mm	kus	1,000	400,00	400,00	CS ÚRS 2016 02
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
128	K	764518622	Svod z pozinkovaného plechu s upraveným povrchem včetně objímek, kolen a odskoků kruhový, průměru 100 mm	m	3,200	460,00	1 472,00	CS ÚRS 2016 02
	VV		3,2		3,200			
	VV		Součet		3,200			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
129	K	998764201	Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	%	141,960	1,52	215,78	CS ÚRS 2016 02
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -4181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.*					
	D	766	Konstrukce truhlářské				37 920,65	
130	K	766000001	Montáž oken plastových plochy do 1 m2 včetně montáže rámu na polyuretanovou pěnu otevíravých nebo sklápěcích do zdiva	kpl	1,000	3 853,00	3 853,00	vlastní
131	*M*	*766001*	*okno plastové jednokřídlé OS 75 x 120 cm*	*kus*	*2,000*	*3 344,20*	*6 688,40*	*vlastní*
132	*M*	*766002*	*okno plastové jednokřídlé vyklápěcí 70 x 55 cm*	*kus*	*2,000*	*2 253,30*	*4 506,60*	*vlastní*
133	*M*	*766003*	*okno plastové dvoukřídlé vyklápěcí se sloupkem 140 x 55 cm*	*kus*	*2,000*	*3 598,60*	*7 197,20*	*vlastní*
134	K	766660001	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky do 800 mm	kus	7,000	400,00	2 800,00	CS ÚRS 2016 02
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Cenami -0021 až -0031, -0161 až -0163, -0181 až -0183, se oceňují dveře s protipožární odolností do 30 min. 2. V cenách -0201 až -0272 je započtena i montáž okopného plechu, stavěče křídel a držadel kyvných dveří. 3. V cenách -0311 až -0324 jsou započtené i náklady na osazení kování, vodícího trnu, dorazů, seřízení pojezdů a následné vyrovnání a seřízení dveřních křídel. 4. V cenách -0351 až -0358 jsou započtené i náklady na osazení kování, vodícího trnu, dorazů, seřízení pojezdů na stěnu a následné vyrovnání a seřízení dveřních křídel. 5. V ceně -0722 je započtena montáž zámku, zámkové vložky a osazení štítku s klikou 6. V cenách -0311 až -0324 nejsou započtené náklady na sestavení a osazení stavebního pouzdra, tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 642 94-6 . . . Osazení stavebního pouzdra posuvných dveří do zděné příčky, katalogu 801-1 Budovy a haly - zděné a monolitické.*					
	VV		7		7,000			
	VV		Součet		7,000			
135	*M*	*611601620*	*dveře dřevěné vnitřní hladké plné 1křídlové bílé solo 70x197 cm*	*kus*	*7,000*	*1 300,00*	*9 100,00*	*CS ÚRS 2016 02*
	VV		7		7,000			
	VV		Součet		7,000			
136	K	766660002	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky přes 800 mm	kus	2,000	400,00	800,00	CS ÚRS 2016 02

VV Součet

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
129	K	998764201	Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	%	141,960	1,52	215,78	CS ÚRS 2016 02

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -4181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.

D 766 Konstrukce truhlářské — 37 920,65

130	K	766000001	Montáž oken plastových plochy do 1 m2 včetně montáže rámu na polyuretanovou pěnu otevíravých nebo sklápěcích do zdiva	kpl	1,000	3 853,00	3 853,00	vlastní
131	*M*	*766001*	*okno plastové jednokřídlé OS 75 x 120 cm*	*kus*	*2,000*	*3 344,20*	*6 688,40*	*vlastní*
132	*M*	*766002*	*okno plastové jednokřídlé vyklápěcí 70 x 55 cm*	*kus*	*2,000*	*2 253,30*	*4 506,60*	*vlastní*
133	*M*	*766003*	*okno plastové dvoukřídlé vyklápěcí se sloupkem 140 x 55 cm*	*kus*	*2,000*	*3 598,60*	*7 197,20*	*vlastní*
134	K	766660001	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky do 800 mm	kus	7,000	400,00	2 800,00	CS ÚRS 2016 02

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Cenami -0021 až -0031, -0161 až -0163, -0181 až -0183, se oceňují dveře s protipožární odolností do 30 min. 2. V cenách -0201 až -0272 je započtena i montáž okopného plechu, stavěče křídel a držadel kyvných dveří. 3. V cenách -0311 až -0324 jsou započtené i náklady na osazení kování, vodícího trnu, dorazů, seřízení pojezdů a následné vyrovnání a seřízení dveřních křídel. 4. V cenách -0351 až -0358 jsou započtené i náklady na osazení kování, vodícího trnu, dorazů, seřízení pojezdů na stěnu a následné vyrovnání a seřízení dveřních křídel. 5. V ceně -0722 je započtena montáž zámku, zámkové vložky a osazení štítku s klikou 6. V cenách -0311 až -0324 nejsou započtené náklady na sestavení a osazení stavebního pouzdra, tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 642 94-6 . . . Osazení stavebního pouzdra posuvných dveří do zděné příčky, katalogu 801-1 Budovy a haly - zděné a monolitické.

VV 7
VV Součet 7,000
7,000

135	*M*	*611601620*	*dveře dřevěné vnitřní hladké plné 1křídlové bílé solo 70x197 cm*	*kus*	*7,000*	*1 300,00*	*9 100,00*	*CS ÚRS 2016 02*

VV 7
VV Součet 7,000
7,000

136	K	766660002	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky přes 800 mm	kus	2,000	400,00	800,00	CS ÚRS 2016 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Cenami -0021 až -0031, -0161 až -0163, -0181 až -0183, se oceňuji dveře s protipožární odolností do 30 min. 2. V cenách -0201 až -0272 je započtena i montáž okopného plechu, stavěče křídel a držadel kyvných dveří. 3. V cenách -0311 až -0324 jsou započtené i náklady na osazení kování, vodícího trnu, dorazů, seřízení pojezdů a následné vyrovnání a seřízení dveřních křídel. 4. V cenách -0351 až -0358 jsou započtené i náklady na osazení kování, vodiciho trnu, dorazů, seřízení pojezdů na stěnu a následné vyrovnání a seřízení dveřních křídel. 5. V ceně -0722 je započtena montáž zámku, zámkové vložky a osazení štítku s klikou 6. V cenách -0311 až -0324 nejsou započtené náklady na sestavení a osazení stavebního pouzdra, tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 642 94-6 . . . Osazení stavebního pouzdra posuvných dveří do zděné příčky, katalogu 801-1 Budovy a haly - zděné a monolitické.*					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
137	*M*	*611601920*	*dveře dřevěné vnitřní hladké plné 1křídlové bílé 80x197 cm*	*kus*	*2,000*	*1 300,00*	*2 600,00*	*CS ÚRS 2016 02*
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
138	K	998766201	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	%	375,452	1,00	375,45	CS ÚRS 2016 02
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -6181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemisťuje.*					
	D	771	Podlahy z dlaždic				23 432,87	
139	K	771574113	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem režných nebo glazovaných hladkých přes 9 do 12 ks/ m2	m2	23,700	320,00	7 584,00	CS ÚRS 2016 02
	VV		4,9+1,9+3,4+1,4+1,4+2,6+1,6+3,2+3,3		23,700			
	VV		Součet		23,700			
140	*M*	*597611100*	*dlaždice keramické - koupelny (bílé i barevné) 33,3 x 33,3 x 0,8 cm I. j.*	*m2*	*26,070*	*320,00*	*8 342,40*	*CS ÚRS 2016 02*
	VV		4,9+1,9+3,4+1,4+1,4+2,6+1,6+3,2+3,3		23,700			
	VV		Součet		23,700			
	VV		23,7*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		26,070			
141	K	771579191	Montáž podlah z dlaždic keramických Příplatek k cenám za plochu do 5 m2 jednotlivě	m2	23,700	8,55	202,64	CS ÚRS 2016 02
	VV		4,9+1,9+3,4+1,4+1,4+2,6+1,6+3,2+3,3		23,700			
	VV		Součet		23,700			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
142	K	771591111	Podlahy - ostatní práce penetrace podkladu	m2	23,700	25,00	592,50	CS ÚRS 2016 02
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Množství měrných jednotek u ceny -1185 se stanoví podle počtu řezaných dlaždic, nezávisle na jejich velikosti. 2. Položkou -1185 lze ocenit provádění více řezů na jednom kusu dlažby.*					
	VV		4,9+1,9+3,4+1,4+1,4+2,6+1,6+3,2+3,3		23,700			
	VV		Součet		23,700			
143	K	771591191	Podlahy - ostatní práce Příplatek k cenám za diagonální kladení dlažby	m2	23,700	31,90	756,03	CS ÚRS 2016 02
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Množství měrných jednotek u ceny -1185 se stanoví podle počtu řezaných dlaždic, nezávisle na jejich velikosti. 2. Položkou -1185 lze ocenit provádění více řezů na jednom kusu dlažby.*					
	VV		4,9+1,9+3,4+1,4+1,4+2,6+1,6+3,2+3,3		23,700			
	VV		Součet		23,700			
144	K	771990112	Vyrovnání podkladní vrstvy samonivelační stěrkou tl. 4 mm, min. pevnosti 30 MPa	m2	23,700	200,00	4 740,00	CS ÚRS 2016 02
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách souboru cen 771 99-01 jsou započteny i náklady na dodání samonivelační stěrky.*					
	VV		4,9+1,9+3,4+1,4+1,4+2,6+1,6+3,2+3,3		23,700			
	VV		Součet		23,700			
145	K	998771201	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	%	222,176	5,47	1 215,30	CS ÚRS 2016 02
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemisťuje.*					
	D	781	Dokončovací práce - obklady				74 414,95	
146	K	781474114	Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem režných nebo glazovaných hladkých přes 19 do 22 ks/m2	m2	108,042	320,00	34 573,44	CS ÚRS 2016 02
	VV		1 chodba					
	VV		2,95*2,35+3*2,35+1,65*2,35		17,860			
	VV		-(0,7*2,1)*3		-4,410			
	VV		-(0,8*2,1)		-1,680			
	VV		2 úklidová místnost					
	VV		1*2,35*2+1,9*2,35		9,165			
	VV		-0,7*2,1		-1,470			
	VV		3 umývárna ženy					
	VV		1,81*2,35*2+1,9*2,35+1,9*2,35		17,437			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		-(0,7*2,1)*3		-4,410			
	VV		-0,75*1,2		-0,900			
	VV		(1,2*2)*0,1		0,240			
	VV		4 WC ženy					
	VV		1,6*2,35+1,6*2,35		7,520			
	VV		0,9*2,35		2,115			
	VV		0,9*2,35		2,115			
	VV		-(0,7*2,1)		-1,470			
	VV		-(0,7*0,5)		-0,350			
	VV		(0,55*2)*0,1		0,110			
	VV		5 WC ženy					
	VV		1,6*2,35*2		7,520			
	VV		0,9*2,35		2,115			
	VV		0,9*2,35		2,115			
	VV		-(0,7*2,1)		-1,470			
	VV		-(0,7*0,5)		-0,350			
	VV		(0,55*2)*0,1		0,110			
	VV		6 WC vozíčkáři					
	VV		1,6*2,35*2		7,520			
	VV		1,61*2,35*2		7,567			
	VV		-(0,8*2,1)		-1,680			
	VV		-(1,4*0,55)		-0,770			
	VV		(0,55*2)*0,1		0,110			
	VV		7 WC muži					
	VV		1,81*2,35+1,81*2,35		8,507			
	VV		0,9*2,35		2,115			
	VV		-(0,7*2,1)		-1,470			
	VV		-(0,55*1,4)		-0,770			
	VV		(0,55*2)*0,1		0,110			
	VV		8 WC muži					
	VV		1,81*2,35+1,81*2,35		8,507			
	VV		1,75*2,35*2		8,225			
	VV		-(0,7*2,1)		-1,470			
	VV		9 umývárna muži					
	VV		1,81*2,35		4,254			
	VV		1,8*2,35*2		8,460			
	VV		-(0,7*2,1)		-1,470			
	VV		-(1,2*2+0,75)		-3,150			
	VV		(1,2*2)*0,1		0,240			
	VV		obvodová stěna klubovny					
	VV		1,9*2,35		4,465			
	VV		1,65*2,35		3,878			
	VV		-0,8*2,1		-1,680			
	VV		1,81*2,35		4,254			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		přizdívka WC					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		přizdívka WC		0,378			
	VV		0,9*0,14*3		108,042			
	VV		Součet					
147	*M*	*597610000*	*obkládačky keramické - koupelny (bílé i barevné) 25 x 33 x 0,7 cm I. j.*	*m2*	*118,846*	*300,00*	*35 653,80*	*CS ÚRS 2016 02*
	VV		1 chodba		17,860			
	VV		2,95*2,35+3*2,35+1,65*2,35		-4,410			
	VV		-(0,7*2,1)*3		-1,680			
	VV		-(0,8*2,1)					
	VV		2 úklidová místnost		9,165			
	VV		1*2,35*2+1,9*2,35		-1,470			
	VV		-0,7*2,1					
	VV		3 umývárna ženy		17,437			
	VV		1,81*2,35*2+1,9*2,35+1,9*2,35		-4,410			
	VV		-(0,7*2,1)*3		-0,900			
	VV		-0,75*1,2		0,240			
	VV		(1,2*2)*0,1					
	VV		4 WC ženy		7,520			
	VV		1,6*2,35+1,6*2,35		2,115			
	VV		0,9*2,35		2,115			
	VV		0,9*2,35		-1,470			
	VV		-(0,7*2,1)		-0,350			
	VV		-(0,7*0,5)		0,110			
	VV		(0,55*2)*0,1					
	VV		5 WC ženy		7,520			
	VV		1,6*2,35*2		2,115			
	VV		0,9*2,35		2,115			
	VV		0,9*2,35		-1,470			
	VV		-(0,7*2,1)		-0,350			
	VV		-(0,7*0,5)		0,110			
	VV		(0,55*2)*0,1					
	VV		6 WC vozíčkáři		7,520			
	VV		1,6*2,35*2		7,567			
	VV		1,61*2,35*2		-1,680			
	VV		-(0,8*2,1)		-0,770			
	VV		-(1,4*0,55)		0,110			
	VV		(0,55*2)*0,1					
	VV		7 WC muži		8,507			
	VV		1,81*2,35+1,81*2,35		2,115			
	VV		0,9*2,35		-1,470			
	VV		-(0,7*2,1)		-0,770			
	VV		-(0,55*1,4)		0,110			
	VV		(0,55*2)*0,1					
	VV		8 WC muži					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		1,81*2,35+1,81*2,35		8,507			
	VV		1,75*2,35*2		8,225			
	VV		-(0,7*2,1)		-1,470			
	VV		9 umývárna muži					
	VV		1,81*2,35		4,254			
	VV		1,8*2,35*2		8,460			
	VV		-(0,7*2,1)		-1,470			
	VV		-(1,2*2+0,75)		-3,150			
	VV		(1,2*2)*0,1		0,240			
	VV		obvodová stěna klubovny					
	VV		1,9*2,35		4,465			
	VV		1,65*2,35		3,878			
	VV		-0,8*2,1		-1,680			
	VV		1,81*2,35		4,254			
	VV		přizdívka WC					
	VV		0,9*0,14*3		0,378			
	VV		Součet		108,042			
	VV		108,042*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		118,846			
148	K	781479191	Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě	m2	108,042	20,00	2 160,84	CS ÚRS 2016 02
	VV		1 chodba					
	VV		2,95*2,35+3*2,35+1,65*2,35		17,860			
	VV		-(0,7*2,1)*3		-4,410			
	VV		-(0,8*2,1)		-1,680			
	VV		2 úklidová místnost					
	VV		1*2,35*2+1,9*2,35		9,165			
	VV		-0,7*2,1		-1,470			
	VV		3 umývárna ženy					
	VV		1,81*2,35*2+1,9*2,35+1,9*2,35		17,437			
	VV		-(0,7*2,1)*3		-4,410			
	VV		-0,75*1,2		-0,900			
	VV		(1,2*2)*0,1		0,240			
	VV		4 WC ženy					
	VV		1,6*2,35+1,6*2,35		7,520			
	VV		0,9*2,35		2,115			
	VV		0,9*2,35		2,115			
	VV		-(0,7*2,1)		-1,470			
	VV		-(0,7*0,5)		-0,350			
	VV		(0,55*2)*0,1		0,110			
	VV		5 WC ženy					
	VV		1,6*2,35*2		7,520			
	VV		0,9*2,35		2,115			
	VV		0,9*2,35		2,115			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		-(0,7*2,1)		-1,470			
	VV		-(0,7*0,5)		-0,350			
	VV		(0,55*2)*0,1		0,110			
	VV		6 WC vozíčkáři					
	VV		1,6*2,35*2		7,520			
	VV		1,61*2,35*2		7,567			
	VV		-(0,8*2,1)		-1,680			
	VV		-(1,4*0,55)		-0,770			
	VV		(0,55*2)*0,1		0,110			
	VV		7 WC muži					
	VV		1,81*2,35+1,81*2,35		8,507			
	VV		0,9*2,35		2,115			
	VV		-(0,7*2,1)		-1,470			
	VV		-(0,55*1,4)		-0,770			
	VV		(0,55*2)*0,1		0,110			
	VV		8 WC muži					
	VV		1,81*2,35+1,81*2,35		8,507			
	VV		1,75*2,35*2		8,225			
	VV		-(0,7*2,1)		-1,470			
	VV		9 umývárna muži					
	VV		1,81*2,35		4,254			
	VV		1,8*2,35*2		8,460			
	VV		-(0,7*2,1)		-1,470			
	VV		-(1,2*2+0,75)		-3,150			
	VV		(1,2*2)*0,1		0,240			
	VV		obvodová stěna klubovny					
	VV		1,9*2,35		4,465			
	VV		1,65*2,35		3,878			
	VV		-0,8*2,1		-1,680			
	VV		1,81*2,35		4,254			
	VV		přizdívka WC					
	VV		0,9*0,14*3		0,378			
	VV		Součet		108,042			
149	K	998781201	Přesun hmot pro obklady keramické stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	%	723,881	2,80	2 026,87	CS ÚRS 2016 02

VV		0,9*2,35			2,115			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			-(0,7*2,1)		-1,470			
VV			-(0,7*0,5)		-0,350			
VV			(0,55*2)*0,1		0,110			
VV			6 WC vozíčkáři					
VV			1,6*2,35*2		7,520			
VV			1,61*2,35*2		7,567			
VV			-(0,8*2,1)		-1,680			
VV			-(1,4*0,55)		-0,770			
VV			(0,55*2)*0,1		0,110			
VV			7 WC muži					
VV			1,81*2,35+1,81*2,35		8,507			
VV			0,9*2,35		2,115			
VV			-(0,7*2,1)		-1,470			
VV			-(0,55*1,4)		-0,770			
VV			(0,55*2)*0,1		0,110			
VV			8 WC muži					
VV			1,81*2,35+1,81*2,35		8,507			
VV			1,75*2,35*2		8,225			
VV			-(0,7*2,1)		-1,470			
VV			9 umývárna muži					
VV			1,81*2,35		4,254			
VV			1,8*2,35*2		8,460			
VV			-(0,7*2,1)		-1,470			
VV			-(1,2*2+0,75)		-3,150			
VV			(1,2*2)*0,1		0,240			
VV			obvodová stěna klubovny					
VV			1,9*2,35		4,465			
VV			1,65*2,35		3,878			
VV			-0,8*2,1		-1,680			
VV			1,81*2,35		4,254			
VV			přizdívka WC					
VV			0,9*0,14*3		0,378			
VV			Součet		108,042			
149	K	998781201	Přesun hmot pro obklady keramické stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	%	723,881	2,80	2 026,87	CS ÚRS 2016 02

						7,520		
						2,115		
VV		0,9*2,35				2,115		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			-(0,7*2,1)		-1,470			
VV			-(0,7*0,5)		-0,350			
VV			(0,55*2)*0,1		0,110			
VV			6 WC vozíčkáři					
VV			1,6*2,35*2		7,520			
VV			1,61*2,35*2		7,567			
VV			-(0,8*2,1)		-1,680			
VV			-(1,4*0,55)		-0,770			
VV			(0,55*2)*0,1		0,110			
VV			7 WC muži					
VV			1,81*2,35+1,81*2,35		8,507			
VV			0,9*2,35		2,115			
VV			-(0,7*2,1)		-1,470			
VV			-(0,55*1,4)		-0,770			
VV			(0,55*2)*0,1		0,110			
VV			8 WC muži					
VV			1,81*2,35+1,81*2,35		8,507			
VV			1,75*2,35*2		8,225			
VV			-(0,7*2,1)		-1,470			
VV			9 umývárna muži					
VV			1,81*2,35		4,254			
VV			1,8*2,35*2		8,460			
VV			-(0,7*2,1)		-1,470			
VV			-(1,2*2+0,75)		-3,150			
VV			(1,2*2)*0,1		0,240			
VV			obvodová stěna klubovny					
VV			1,9*2,35		4,465			
VV			1,65*2,35		3,878			
VV			-0,8*2,1		-1,680			
VV			1,81*2,35		4,254			
VV			přizdívka WC					
VV			0,9*0,14*3		0,378			
VV			Součet		108,042			
149	K	998781201	Přesun hmot pro obklady keramické stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	%	723,881	2,80	2 026,87	CS ÚRS 2016 02

VV		0,9*2,35			2,115			
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			-(0,7*2,1)		-1,470			
VV			-(0,7*0,5)		-0,350			
VV			(0,55*2)*0,1		0,110			
VV			6 WC vozíčkáři					
VV			1,6*2,35*2		7,520			
VV			1,61*2,35*2		7,567			
VV			-(0,8*2,1)		-1,680			
VV			-(1,4*0,55)		-0,770			
VV			(0,55*2)*0,1		0,110			
VV			7 WC muži					
VV			1,81*2,35+1,81*2,35		8,507			
VV			0,9*2,35		2,115			
VV			-(0,7*2,1)		-1,470			
VV			-(0,55*1,4)		-0,770			
VV			(0,55*2)*0,1		0,110			
VV			8 WC muži					
VV			1,81*2,35+1,81*2,35		8,507			
VV			1,75*2,35*2		8,225			
VV			-(0,7*2,1)		-1,470			
VV			9 umývárna muži					
VV			1,81*2,35		4,254			
VV			1,8*2,35*2		8,460			
VV			-(0,7*2,1)		-1,470			
VV			-(1,2*2+0,75)		-3,150			
VV			(1,2*2)*0,1		0,240			
VV			obvodová stěna klubovny					
VV			1,9*2,35		4,465			
VV			1,65*2,35		3,878			
VV			-0,8*2,1		-1,680			
VV			1,81*2,35		4,254			
VV			přizdívka WC					
VV			0,9*0,14*3		0,378			
VV			Součet		108,042			
149	K	998781201	Přesun hmot pro obklady keramické stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	%	723,881	2,80	2 026,87	CS ÚRS 2016 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.*					
	D	783	Dokončovací práce - nátěry				1 304,10	
150	K	783314101	Základní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický	m2	4,830	150,00	724,50	CS ÚRS 2016 02
	VV		zárubně					
	VV		(0,7+2,1*2)*0,1*7		3,430			
	VV		(0,8+2,1*2)*0,14*2		1,400			
	VV		Součet		4,830			
151	K	783317101	Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní	m2	4,830	120,00	579,60	CS ÚRS 2016 02
	VV		zárubně					
	VV		(0,7+2,1*2)*0,1*7		3,430			
	VV		(0,8+2,1*2)*0,14*2		1,400			
	VV		Součet		4,830			
	D	784	Dokončovací práce - malby a tapety				1 377,70	
152	K	784211101	Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra otěruvzdorné výborně v místnostech výšky do 3,80 m	m2	43,053	32,00	1 377,70	CS ÚRS 2016 02
	VV		23,7+19,353		43,053			
	VV		Součet		43,053			
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				16 568,73	
153	K	VRN 01	Zařízení staveniště	%	5 522,910	3,00	16 568,73	

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:
Přístavba sociálního zařízení hřiště TJ Mořkov

Objekt:
002 - Zdravotně technické instalace

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 27.3.2017

Zadavatel:
Obec Mořkov, Horní 10, 742 72 Mořkov

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
JVAgro Morava s.r.o., Meziříčská 2304, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm

IČ: 26826411
DIČ: CZ26826411

Projektant:
Ing. arch. Jan Siuda

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			**160 005,51**
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	160 005,51	21,00%	33 601,16
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		**v CZK**	**193 606,67**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Přístavba sociálního zařízení hřiště TJ Mořkov

Objekt:

002 - Zdravotně technické instalace

Místo:

Datum: 27.3.2017

Zadavatel: Obec Mořkov, Horní 10, 742 72 Mořkov

Uchazeč: JVAgro Morava s.r.o., Meziříčská 2304, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm

Projektant: Ing. arch. Jan Siuda

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem	**160 005,51**
PSV - Práce a dodávky PSV	158 421,30
721 - Zdravotechnika	158 421,30
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	1 584,21

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Přístavba sociálního zařízení hřiště TJ Mořkov

Objekt:

002 - Zdravotně technické instalace

Místo:

Datum: 27.3.2017

Zadavatel: Obec Mořkov, Horní 10, 742 72 Mořkov

Projektant: Ing. arch. Jan Siuda

Uchazeč: JVAgro Morava s.r.o., Meziříčská 2304, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**160 005,51**	
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				158 421,30	
	D	721	Zdravotechnika				158 421,30	
1	K	721001	Bourání konstrukcí	kpl	1,000		0,00	vlastní
2	K	721002	Vnitřní kanalizace	kpl	1,000		0,00	vlastní
3	K	721003	Venkovní kanalizace	kpl	1,000		0,00	vlastní
4	K	721004	Vnitřní vodovod	kpl	1,000		0,00	vlastní
5	K	721005	Zařizovací předměty	kpl	1,000		0,00	vlastní
6	K	721006	Nepředvídatelné skutečnosti stavby	kpl	1,000	158 421,30	158 421,30	vlastní
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				1 584,21	
7	K	VRN01	Zařízení staveniště	%	1 584,213	1,00	1 584,21	vlastní

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Přístavba sociálního zařízení hřiště TJ Mořkov

Objekt:

003 - Vytápění

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 27.3.2017

Zadavatel:

Obec Mořkov, Horní 10, 742 72 Mořkov

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

JVAgro Morava s.r.o., Meziříčská 2304, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm

IČ: 26826411

DIČ: CZ26826411

Projektant:

Ing. arch. Jan Siuda

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			**53 907,28**
DPH základní	Základ daně 53 907,28	Sazba daně 21,00%	Výše daně 11 320,53
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		**v CZK**	**65 227,81**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Přístavba sociálního zařízení hřiště TJ Mořkov

Objekt:

003 - Vytápění

Místo:

Zadavatel: Obec Mořkov, Horní 10, 742 72 Mořkov
Uchazeč: JVAgro Morava s.r.o., Meziříčská 2304, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm

Datum: 27.3.2017
Projektant: Ing. arch. Jan Siuda

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem	
PSV - Práce a dodávky PSV	**53 907,28**
731 - Ústřední vytápění	53 373,54
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	53 373,54
	533,74

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Přístavba sociálního zařízení hřiště TJ Mořkov

Objekt:

003 - Vytápění

Místo:

Datum: 27.3.2017

Zadavatel: Obec Mořkov, Horní 10, 742 72 Mořkov

Projektant: Ing. arch. Jan Siuda

Uchazeč: JVAgro Morava s.r.o., Meziříčská 2304, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**53 907,28**	
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				53 373,54	
	D	731	Ústřední vytápění				53 373,54	
1	K	731001	Bourání konstrukcí	kpl	1,000		0,00	vlastní
2	K	731002	Rozvod potrubí	kpl	1,000		0,00	vlastní
3	K	731003	Otopná tělesa	kpl	1,000		0,00	vlastní
4	K	731004	Nepředvídatelné skutečnosti stavby	kpl	1,000	53 373,54	53 373,54	vlastní
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				533,74	
5	K	VRN01	Zařízení staveniště	%	533,735	1,00	533,74	vlastní

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Přístavba sociálního zařízení hřiště TJ Mořkov

Objekt:

004 - Elektroinstalace

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 27.3.2017

Zadavatel:
Obec Mořkov, Horní 10, 742 72 Mořkov

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
JVAgro Morava s.r.o., Meziříčská 2304, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm

IČ: 26826411
DIČ: CZ26826411

Projektant:
Ing. arch. Jan Siudá

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH	**70 806,46**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	70 806,46	21,00%	14 869,36
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	**v CZK**	**85 675,82**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Přístavba sociálního zařízení hřiště TJ Mořkov

Objekt:

004 - Elektroinstalace

Místo:

Datum: 27.3.2017

Zadavatel: Obec Mořkov, Horní 10, 742 72 Mořkov

Uchazeč: JVAgro Morava s.r.o., Meziříčská 2304, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm

Projektant: Ing. arch. Jan Siuda

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem	**70 806,46**
PSV - Práce a dodávky PSV	70 806,46
740 - Elektromontáže	70 806,46

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Přístavba sociálního zařízení hřiště TJ Mořkov

Objekt:

004 - Elektroinstalace

Místo:

Datum: 27.3.2017

Zadavatel: Obec Mořkov, Horní 10, 742 72 Mořkov

Uchazeč: JVAgro Morava s.r.o., Meziříčská 2304, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm

Projektant: Ing. arch. Jan Siuda

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**70 806,46**	
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				70 806,46	
	D	740	Elektromontáže				70 806,46	
1	K	740001	Elektroinstalace - viz samostatný výkaz výměr	kpl	1,000	70 806,46	70 806,46	vlastní

VÝKAZ VÝMĚR

Rozpočet	**D. TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB**	JKSO	
Objekt	Název objektu	SKP	
	Zdravotně technické instalace	Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby	Počet jednotek	
	PŘÍSTAVBA SOCIÁLNÍHO ZAŘÍZENÍ HŘIŠTĚ TJ MOŘKOV	Náklady na m.j.	
Projektant	Martin Maléř, Hájov č.p.111, Příbor 742 58	Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	Martin Maléř, Hájov č.p.111, Příbor 742 58		
Objednatel	Obec Mořkov, Horní 10, 742 72 Mořkov, IČ: 00298191		
Dodavatel		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval		Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	21 572,02	Ztížené výrobní podmínky	
Z	PSV celkem	136 849,27	Oborová přirážka	
R	M práce celkem		Přesun stavebních kapacit	
N	M dodávky celkem		Mimostaveništní doprava	
ZRN celkem		158 421,30	Zařízení staveniště	
			Provoz investora	
HZS			Kompletační činnost (IČD)	
ZRN+HZS		158 421,30	Ostatní náklady neuvedené	
ZRN+ost.náklady+HZS		158 421,30	Ostatní náklady celkem	

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :	Jméno : Jaroslav Bolcek	Jméno :
Datum :	Datum : 3.čerevence 2017	Datum :
Podpis :	Podpis:	Podpis:

Základ pro DPH	21,0	%	158 421,30
DPH	21,0	%	33 268,00
Základ pro DPH		%	
DPH		%	
CENA ZA OBJEKT CELKEM			**191 689,00**

Poznámka :

Stavba :	PŘISTAVBA SOCIÁLNÍHO ZAŘÍZENÍ HŘIŠTĚ TJ MOŘKOV	Rozpočet :
Objekt :	Zdravotně technické instalace	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
Zemní práce	8 205,69				
Bourání konstrukcí	9 045,40				
Vnitřní kanalizace		19 908,36			
Venkovní kanalizace		4 840,50			
Vnitřní vodovod		25 423,50			
Venkovní vodovod		3 878,90			
Izolace tepelné		2 853,14			
Zařizovací předměty		79 944,87			
Přesuny suti a vybouraných hmot	1 620,93				
Ostatní	2 700,00				
CELKEM OBJEKT	**21 572,02**	**136 849,27**			

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna		Kč
Ztížené výrobní podmínky			158 421,30		
Oborová přirážka			158 421,30		
Přesun stavebních kapacit			158 421,30		
Mimostaveništní doprava			158 421,30		
Zařízení staveniště			158 421,30		
Provoz investora			158 421,30		
Kompletační činnost (IČD)			158 421,30		
Rezerva rozpočtu			158 421,30		
CELKEM VRN					

Výkaz výměr

Stavba :	**PŘÍSTAVBA SOCIÁLNÍHO ZAŘÍZENÍ HŘIŠTĚ TJ MOŘKOV**	
Objekt :	**Zdravotně technické instalace**	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:		***Zemní práce***				
1	121100002	Sejmutí ornice a uložení na deponii, zpětný přesun, rozprostření, osetí	m3	1,64	350,00	574,00
		3,00*0,60*0,20+16,00*0,40*0,20		1,64		
2	132201101	Hloubení rýh šířky do 60 cm v hor.3 do 1000m3	m3	8,20	380,00	3 116,00
		3,00*0,60*1,00+16,00*0,40*1,00		8,20		
3	132201209	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200 cm v hor.3	m3	9,84	19,60	192,86
4	161101101	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	9,84	62,90	618,94
5	162201101	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 20 m	m3	9,84	25,50	250,92
6	174101101	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	9,84	73,80	726,19
7	175101101	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	2,82	289,00	814,98
8	5833721300	Písek kopaný	m3	3,12	400,00	1 248,00
9	5724100	Osivo směs travní parková rekreační	kg	6,00	100,00	600,00
10	181006111	Rozprostření zemin schopných zúrodnění v rovině a sklonu do 1:5, tl vrstvy do 0,1 m	m2	11,00	5,80	63,80
		1,00*3,00+0,50*16		11,00		
	Celkem za	***Zemní práce***				**8 205,69**
Díl:		**Bourání konstrukcí**				
11	974031153	Vysekání rýh ve zdi cihelné 10 x 10 cm	m	10,00	60,00	600,00
		úklid.k.:1,50, umyvárna :4,00, wc:4,50		10,00		
12	974031123	Vysekání rýh ve zdi cihelné 3 x 10 cm	m	16,50	51,60	851,40
		úklid.k.:2,50, umyvárna :3,00, wc:4,50,šatna:6,50,		16,50		
13	974042543	Vysekání rýh betonová, monolitická dlažba, podl. 7 x 10 cm	m	17,50	90,00	1 575,00
		umývárna:8,00, wc: 2,00, úklidk.um:2,00,chodba:4,50 m, šatna:1,00		17,50		
14	974042575	Vysekání rýh betonová,monolitická dlažba, podl. 20 x 20 cm	m	15,90	260,00	4 134,00
		umývárna:4,50, wc: 8,20, úklidk.um:1,50,chodba:1,70 m		15,90		
15	961044111	Bourání základů z betonu prostého	m^3	0,59	1 500,00	885,00
		prostup základem 0,35*0,35*0,60 m, 0,15*0,15*0,60*2		0,59		
16	01	Stavební přípomoci, sekání drážek, vrtání prostupů	kpl	1,00	1 000,00	1 000,00
	Celkem za	***Bourání konstrukcí***				**9 045,40**
Díl:		**Vnitřní kanalizace**				
17	721176101	Kanal potrubí PP připoj HT D 32	m	0,50	150,00	75,00
		včetně tvarovek:1,00		1,00		
		koleno 32/87st. - 1,00:				
18	721176102	Kanal potrubí PP připoj HT D 40	m	2,00	160,00	320,00
		včetně tvarovek:4,00		4,00		
		koleno 40/87st. - 4,00:				
19	721176103	Kanal potrubí PP připoj HT D 50	m	4,00	170,00	680,00
		včetně tvarovek: 12,00		12,00		
		koleno 50/45st. - 1,00:				
		odbočka 50/40/45 st. - 2,00:				
		odbočka 50/50/87 st. - 6,00:				
		redukce 50/32 - 1,00:				
		Redukce 50/40 – 2,00:				
20	721176114	Kanal potrubí PP odpadní HT D 75	m	1,00	270,00	270,00
		včetně tvarovek: 2,00		2,00		
		odbočka 75/50/87 st. - 2,00:				
21	721176115	Kanal potrubí PP odpadní HT DN 100	m	6,00	350,00	2 100,00
		včetně tvarovek: 7,00		7,00		
		odbočka 100/50/87 st. - 1,00:				
		odbočka 100/100/87 st. - 2,00:				
		redukce 100/50 – 3,00:				
		redukce 100/75 – 1,00:				

Výkaz výměr

Stavba :	PŘÍSTAVBA SOCIÁLNÍHO ZAŘÍZENÍ HŘIŠTĚ TJ MOŘKOV
Objekt :	Zdravotně technické instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
22	721176125	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi D 110 x 3,2 mm	m	13,00	360,00	4 680,00
		včetně tvarovek: 10,00		10,00		
		koleno 100/45st. - 9,00:				
		odbočka 100/100/45st. - 1,00:				
23	721176126	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi D 125 x 3,2 mm	m	11,00	440,00	4 840,00
		včetně tvarovek: 23,00		23,00		
		koleno 125/45st. - 14,00:				
		odbočka 125/100/45 st. - 2,00:				
		odbočka 125/125/45 st. - 2,00:				
		redukce 125/100 – 5,00				
24	721176127	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi D 160 x 4,0 mm	m	4,70	490,00	2 303,00
		včetně tvarovek: 4,00		4,00		
		odbočka 150/125/45 st. - 3,00:				
		redukce 150/100 – 1,00:				
25	721273150	Hlavice ventilační z PVC DN 100	kus	1,00	160,00	160,00
		Ve:1,00		1,00		
26	721290111	Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 125	m	61,20	12,00	734,40
		potrubí PP DN 32:0,50		0,50		
		potrubí PP DN 40:2,00		2,00		
		potrubí PP DN 50:4,00		4,00		
		potrubí PP DN 100:6,00		11,00		
		potrubí PVC DN 100:13,00		28,00		
		potrubí PVC DN 125:11,00		11,00		
		potrubí PVC DN 150:4,70		4,70		
27	721290112	Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 200	m	2,00	15,00	30,00
		potrubí PP DN v150:2,00		2,00		
28	721152218	Čisticí kus, potrubí odpadní svislé D 110	kus	1,00	100,00	100,00
29	28615422	Zátka HTM D 75	kus	1,00	15,00	15,00
30	28615423	Zátka HTM D 100	kus	1,00	17,00	17,00
31	721100906	Pročistění hrdla odpadního potrubí DN 200	kus	2,00	200,00	400,00
32	721110917	Propojení dosavadního potrubí DN 150	kus	1,00	250,00	250,00
33	721194104	Vyvedení odpadních výpustek D 40 x 1,8	kus	5,00	50,10	250,50
34	721194105	Vyvedení odpadních výpustek D 50 x 1,8	kus	3,00	55,50	166,50
35	721194109	Vyvedení odpadních výpustek D 110 x 2,3	kus	5,00	82,60	413,00
36	725980122	Dvířka z plastu 150x300 mm	kus	2,00	63,10	126,20
37	998721102	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 12 m	%	988,88	2,00	1 977,76
	Celkem za	***Vnitřní kanalizace***				**19 908,36**
Díl:		**Venkovní kanalizace**				
38	721176127	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi D 160 x 4,0 mm	m	2,30	520,00	1 196,00
		včetně tvarovek: 2,00		2,00		
		koleno 150/45 st. - 1,00:				
		redukce 150/100 – 1,00:				
39	721290112	Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 200	m	2,30	15,00	34,50
		potrubí PP DN v150:2,30		2,30		
40	01	Osazení kanalizační šachty plastové	kus	1,00	1 200,00	1 200,00
41	02	Šachtové dno z PP D315/DN150-typ II (sběrné 45°)	kus	1,00	1 129,00	1 129,00
42	03	Korugovaná roura D315x1250 mm	kus	1,00	856,00	856,00
43	04	PP poklop A15	kus	1,00	425,00	425,00
	Celkem za	***Venkovní kanalizaci***				**4 840,50**
Díl:		**Vnitřní vodovod**				
44	722130803	Demontáž vodovodního potrubí z oceli do DN 50	m	1,00	60,70	60,70
45	722174310	Potrubí z PP-R 80 PN 20, DN 15	m	28,00	190,00	5 320,00
46	722174311	Potrubí z PP-R 80 PN 20, DN 20	m	14,00	195,00	2 730,00
47	722174312	Potrubí z PP-R 80 PN 20, DN 25	m	6,00	230,00	1 380,00

Výkaz výměr

Stavba :	**PŘÍSTAVBA SOCIÁLNÍHO ZAŘÍZENÍ HŘIŠTĚ TJ MOŘKOV**	
Objekt :	**Zdravotně technické instalace**	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
48	722174315	Potrubí z PP-R 80 PN 20, DN 50	m	10,00	320,00	3 200,00
49	722190226	Přípojky vodovodní pro pevné připojení DN 50	soubor	1,00	250,00	250,00
50	722190401	Vyvedení a upevnění výpustek DN 15	kus	19,00	135,00	2 565,00
51	722220111	Nástěnka K 247, pro výtokový ventil G 1/2	kus	19,00	137,00	2 603,00
52	722130901	Zazátkování vývodu	kus	19,00	21,00	399,00
53	722190901	Uzavření/otevření vodovodního potrubí při opravě	kus	2,00	52,60	105,20
54	722223181	Kohout kulový výtokový DN 15	kus	1,00	54,00	54,00
55	722237135	Kohout kulový DN 40 s vypouštěním	kus	1,00	421,00	421,00
56	734243412	Klapka zpětná DN 20	kus	1,00	90,00	90,00
57	734253114	Ventil pojistný DN 15/6 bar	kus	1,00	300,00	300,00
58	722237122	Kohout kulový,2xvnitřní záv. DN 20	kus	2,00	80,00	160,00
59	722237123	Kohout kulový,2xvnitřní záv. DN 40	kus	1,00	280,00	280,00
60	734209103	Montáž armatur závitových,s 1závitem, G 1/2	kus	1,00	18,90	18,90
61	734209112	Montáž armatur závitových,se 2závity, G 1/2	kus	1,00	54,90	54,90
62	734209114	Montáž armatur závitových,se 2závity, G 3/4	kus	3,00	69,40	208,20
63	734209117	Montáž armatur závitových,se 2závity, G 6/4	kus	2,00	120,00	240,00
64	722_02	DG přechodka s kovovým závitem DN 6/4"/D50 PPr	kus	2,00	290,00	580,00
65	722_02	DG přechodka s kovovým závitem DN 2"/D63 PPr	kus	2,00	390,00	780,00
66	722_03	T-kus redukovaný PPr D63/2"	kus	1,00	250,00	250,00
67	722290234	Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí	m	58,00	28,20	1 635,60
68	722280106	Tlaková zkouška vodovodního potrubí do DN 32	m	48,00	12,00	576,00
		28+14+6		48,00		
69	722280107	Tlaková zkouška vodovodního potrubí do DN 50	m	10,00	14,00	140,00
		10,00		10,00		
70	998722102	Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 12 m	%	511,00	2,00	1 022,00
	Celkem za	***Vnitřní vodovod***				**25 423,50**
Díl:		**Venkovní vodovod**				
71	28613422	Trubka tlaková PE 100 d 50x46 mm	m	17,00	95,00	1 615,00
72	286138130	Chránička HDPE 100	m	4,00	110,00	440,00
73	210900541	Vodič AY 4 mm2 uložený pevně včetně dodávky vodiče	m	17,00	27,70	470,90
74	28322062C	Fólie tl. 1,0 x 1300 mm zemní	m	15,00	12,00	180,00
75	871241121	Montáž potrubí polyetylenového ve výkopu	m	16,00	37,30	596,80
76	722290234	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí	m	17,00	15,00	255,00
77	892241111	Tlaková zkouška vodovodního potrubí	m	17,00	11,10	188,70
78	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení plastové	t	0,53	250,00	132,50
	Celkem za	***Venkovní vodovod***				**3 878,90**
Díl:		**Izolace tepelné**				
79	283771026	Izolace potrubí 20x9 mm	m	17,00	10,00	170,00
80	283771028	Izolace potrubí 20x20 mm	m	11,00	28,00	308,00
81	28377108	Izolace potrubí 25x9 mm	m	7,00	10,00	70,00
82	283771094	Izolace potrubí 25x25 mm	m	7,00	45,00	315,00
83	283771126	Izolace potrubí 32x9 mm	m	6,00	14,00	84,00
84	283771165	Izolace potrubí 50x9 mm	m	10,00	20,00	200,00
85	713463411	Izol tep potrubí ohyb návlek pouzdr	m	58,00	28,00	1 624,00
		28,00+14,00+6+10		58,00		
86	998713202	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m	%	42,12	1,95	82,14
	Celkem za	***Izolace tepelné***				**2 853,14**
Díl:		**Zařizovací předměty**				
87	725014141	Klozet závěsný + sedátko, bílý + montážní prvek pro závěsné WC	soubor	3,00	5 410,00	16 230,00
88	725032122	Klozet kombi pro invalidy + sedátko, bílý + montážní prvek pro závěsné WC	soubor	1,00	7 600,00	7 600,00
89	725017132	Umyvadlo na šrouby 55 x 42 cm, bílé	soubor	4,00	654,00	2 616,00

Výkaz výměr

Stavba :	**PŘÍSTAVBA SOCIÁLNÍHO ZAŘÍZENÍ HŘIŠTĚ TJ MOŘKOV**
Objekt :	**Zdravotně technické instalace**

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
90	721226312	Zápachová uzávěrka umyvadlo DN 40	kus	4,00	160,00	640,00
91	725017151	Umyvadlo invalidní, bílé (65 cm)	soubor	1,00	1 272,00	1 272,00
92	01	Podomítkový sifon (pro potřebu těl.postižených) DN 40	kus	1,00	450,00	450,00
93	725219401	Montáž umyvadel na šrouby do zdiva	soubor	5,00	550,00	2 750,00
94	02	Madlo vodorovné kolem klozetu pro invalidy	soubor	2,00	744,00	1 488,00
95	03	Madlo svislé k umyvadlu pro invalidy	soubor	1,00	423,00	423,00
96	725017168	Kryt na sifon umyvadel	soubor	4,00	637,00	2 548,00
97	725823111	Baterie umvadlová směšovací stojánková	kus	5,00	750,00	3 750,00
98	7258592	Montáž baterie umyvadlových a dřezových stojánkové	kus	5,00	150,00	750,00
99	722191132	Hadice sanitární flexibilní, DN 15, délka 0,4 m	soubor	10,00	75,00	750,00
100	725810401	Ventil rohový bez přípoj. trubičky G 1/2	soubor	11,00	80,00	880,00
101	725819402	Montáž ventilu rohového bez trubičky G 1/2	soubor	11,00	60,00	660,00
102	725019101	Výlevka stojící, s plastovou mříží	soubor	1,00	3 049,00	3 049,00
103	725111	Nádrže splachovací + splachovací trubice Ø 32	soubor	1,00	758,00	758,00
104	725716139	Montáž výlevky	soubor	1,00	600,00	600,00
105	55145415	Baterie dřezová nástěnná směšovací	kus	1,00	1 100,00	1 100,00
106	04	Výtoková hubice l=270 mm	kus	1,00	250,00	250,00
107	725829202	Montáž baterie umyv. a dřezové nástěnné	kus	1,00	150,00	150,00
108	725016123	Urinál přívod svislý, bílý s radarovým senzorem, síťové napájení	soubor	2,00	7 200,00	14 400,00
109	725139101	Montáž pisoárových stání ostatních	soubor	2,00	650,00	1 300,00
110	725860168	Zápachová uzávěrka pro pisoáry DN 50	kus	2,00	220,00	440,00
111	541322422	Ohřívač vody el. zásobníkový o V=80,00 l	kus	1,00	4 400,00	4 400,00
112	725539102	Montáž el. ohřívačů, V=80,00 l	soubor	1,00	700,00	700,00
113	55162150	Vtok se zápachovou uzávěrkou a kuličkou pro suchý stav DN 32	kus	1,00	80,00	80,00
114	725291511	Doplňky zařízení koupelen a záchodů plastové dávkovač tekutého mýdla na 350 ml	soubor	8,00	280,00	2 240,00
115	725291521	Doplňky zařízení koupelen a záchodů plastové zásobník toaletních papírů	soubor	5,00	350,00	1 750,00
116	725291531	Doplňky zařízení koupelen a záchodů plastové zásobník papírových ručníků	soubor	5,00	360,00	1 800,00
117	725291631	Doplňky zařízení koupelen a záchodů zrcadlo vč.montáže	soubor	3,00	345,00	1 035,00
118	554310790	Koš odpadkový nášlapný (plast), 6 litrů	kus	5,00	320,00	1 600,00
119	554310791	Štětka do WC plast	kus	4,00	150,00	600,00
120	998725202	Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 12 m	%	738,23	1,20	885,87
	Celkem za	***Zařizovací předměty***				**79 944,87**
Díl:		**Přesuny suti a vybouraných hmot**				
121	979011111	Svislá doprava suti a vybour. hmot	t	2,13	220,00	468,60
122	979081111	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	2,13	190,00	404,70
123	979081121	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	2,13	9,00	19,17
124	979082111	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	2,13	180,00	383,40
125	979082121	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	2,13	12,00	25,56
126	979990001	Poplatek za skládku stavební suti	t	2,13	150,00	319,50
	Celkem za	***Přesuny suti a vybouraných hmot***				**1 620,93**
Díl:		**Ostatní**				
127	799362859	Likvidace odpadu (papír.obaly, plechovky od barev,plast)	kpl	2,00	500,00	1 000,00
128	799362859	Úklid staveniště	kpl	1,00	500,00	500,00
129	125	Hzs - nezměřitelné práce	hodina	8,00	150,00	1 200,00
	Celkem za	***Ostatní***				**2 700,00**

VÝKAZ VÝMĚR

Rozpočet	D. TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB	JKSO	
Objekt	Název objektu	SKP	
	Vytápění	Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby	Počet jednotek	
	PŘÍSTAVBA SOCIÁLNÍHO ZAŘÍZENÍ HŘIŠTĚ TJ MOŘKOV	Náklady na m.j.	
Projektant	Martin Maléř, Hájov č.p.111, Příbor 742 58	Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	Martin Maléř, Hájov č.p.111, Příbor 742 58		
Objednatel	Obec Mořkov, Horní 10, 742 72 Mořkov, IČ: 00298191		
Dodavatel		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval		Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	16 839,69	Ztížené výrobní podmínky	
Z	PSV celkem	36 533,85	Oborová přirážka	
R	M práce celkem		Přesun stavebních kapacit	
N	M dodávky celkem		Mimostaveništní doprava	
ZRN celkem		53 373,54	Zařízení staveniště	
			Provoz investora	
HZS			Kompletační činnost (IČD)	
ZRN+HZS		53 373,54	Ostatní náklady neuvedené	
ZRN+ost.náklady+HZS		53 373,54	Ostatní náklady celkem	

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno : Datum : Podpis :	Jméno : Datum : Podpis:	Jméno : Datum : Podpis:

Základ pro DPH	21,0	%	53 373,54
DPH	21,0	%	11 208,44
Základ pro DPH		%	
DPH		%	
CENA ZA OBJEKT CELKEM			**64 581,99**

Poznámka :

Stavba :	PŘISTAVBA SOCIÁLNÍHO ZAŘÍZENÍ HŘIŠTĚ TJ MOŘKOV	Rozpočet :
Objekt :	Vytápění	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
Bourání konstrukcí	2 966,80				
Demontáž konstrukcí – rozvod potrubí	420,00				
Rozvod potrubí		18 659,66			
Armatury		5 014,36			
Otopná tělesa		12 859,83			
Přesuny suti a vybouraných hmot	372,89				
Ostatní	13 080,00				
CELKEM OBJEKT	**16 839,69**	**36 533,85**			

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna		Kč
Ztížené výrobní podmínky			53 373,54		
Oborová přirážka			53 373,54		
Přesun stavebních kapacit			53 373,54		
Mimostaveništní doprava			53 373,54		
Zařízení staveniště			53 373,54		
Provoz investora			53 373,54		
Kompletační činnost (IČD)			53 373,54		
Rezerva rozpočtu			53 373,54		
CELKEM VRN					

Výkaz výměr

Stavba :	**PŘÍSTAVBA SOCIÁLNÍHO ZAŘÍZENÍ HŘIŠTĚ TJ MOŘKOV**	
Objekt :	**Vytápění**	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:		***Bourání konstrukcí***				
1	974031123	Vysekání rýh ve zdi cihelné 3 x 10 cm	m	9,00	51,60	464,40
		Úklid.k.:1,00, umyvárna :4,00, wc:4,00		9,00		
2	974031124	Vysekání rýh ve zdi cihelné 3 x 15 cm	m	12,00	62,20	746,40
		Klubovna:12,00		12,00		
3	974042533	Vsekání rýh betonová, monolitická dlažba, podl. 5 x 10 cm	m	3,20	80,00	256,00
		Wc: 3,20		3,20		
4	01	Stavební přípomoci, sekání drážek, vrtání prostupů	kpl	1,00	1 500,00	1 500,00
	Celkem za	***Bourání konstrukcí***				**2 966,80**
		Demontáž konstrukcí – rozvod potrubí				
5	733160801	Demontáž potrubí z měděných trubek	m	14,00	30,00	420,00
	Celkem za	***Demontáž konstrukcí – rozvod potrubí***				**420,00**
Díl:		**Rozvod potrubí**				
6	733161104	Potrubí měděné 15 x 1 mm, polotvrdé	m	34,00	240,00	8 160,00
7	733161106	Potrubí měděné 18 x 1 mm, polotvrdé	m	17,00	270,00	4 590,00
8	733161107	Potrubí měděné 22 x 1 mm, polotvrdé	m	7,00	320,00	2 240,00
9	733190108	Tlaková zkouška potrubí	m	58,00	10,50	609,00
10	733113113	Příplatek za zhotovení přípojky DN 15	kus	6,00	75,50	453,00
11	722182011	Montáž izolačních skruží na potrubí přímé DN 25 lepící páska, sponky ve specifikaci	m	58,00	27,00	1 566,00
12	15-15	Izolace návleková 15-15 mm	m	34,00	15,00	510,00
13	18-15	Izolace návleková 18-15 mm	m	17,00	18,00	306,00
14	22-20	Izolace návleková 22-20 mm	m	7,00	32,00	224,00
15	998733103	Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 24 m	t	0,83	2,00	1,66
	Celkem za	***Rozvod potrubí***				**18 659,66**
Díl:		**Armatury**				
16	5512727191	Připojovací šroubení rohové pro otopná tělesa s ventilem se spodním připojením	kus	6,00	260,00	1 560,00
17	02	Vypouštěcí přípravek k radiátorovému šroubení 1/2"	kus	2,00	90,00	180,00
18	734211120	Ventil odvzd G1/2 PN14-120°C autom	kus	2,00	170,00	340,00
19	734263511	Svěrné šroubení na měděné potrubí 15x1	kus	12,00	70,00	840,00
20	734 03	Termostatická hlavice	kus	6,00	240,00	1 440,00
21	734209103	Montáž armatur závitových,s 1závitem, G 1/2 včetně kul.kohoutu vypouštěcího, ventilu odvzdušňovacího automatického	kus	10,00	40,00	400,00
22	998734203	Přesun hmot pro armatury, výšky do 24 m	%	254,36	1,00	254,36
	Celkem za	***Armatury***				**5 014,36**
Díl:		**Otopná tělesa**				
23	735159111	Montáž panelových těles	kus	6,00	500,00	3 000,00
24	735157262	Otopná tělesa panelová s ventilem se spodním připojením 11 600/600	kus	1,00	1 231,00	1 231,00
25	735157265	Otopná tělesa panelová s ventilem se spodním připojením 11 600/900	kus	1,00	1 440,00	1 440,00
26	735157662	Otopná tělesa panelová s ventilem se spodním připojením 22 600/600	kus	1,00	1 664,00	1 664,00
27	735157160L	Otopná tělesa panelová s ventilem se spodním připojením 10 600/400 (levé připojení)	kus	2,00	988,00	1 976,00
28	735157662L	Otopná tělesa panelová s ventilem se spodním připojením 22 600/600 (levé připojení)	kus	1,00	1 666,00	1 666,00
29	48441500	Konzola navrtávací 15/120	kus	12,00	70,00	840,00
30	735000912	Vyregulování ventilů s termost.ovládáním	kus	6,00	85,40	512,40
31	735191905	Odvzdušnění otopných těles	kus	6,00	17,70	106,20
32	998767202	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m	%	237,00	1,79	424,23
	Celkem za	***Otopná tělesa***				**12 859,83**
Díl:		**Přesuny suti a vybouraných hmot**				

Výkaz výměr

Stavba :	**PŘÍSTAVBA SOCIÁLNÍHO ZAŘÍZENÍ HŘIŠTĚ TJ MOŘKOV**	
Objekt :	**Vytápění**	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
33	979011111	Svislá doprava suti a vybour. hmot	t	0,49	220,00	107,80
34	979081111	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	0,49	190,00	93,10
35	979081121	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	0,49	9,00	4,41
36	979082111	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	0,49	180,00	88,20
37	979082121	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	0,49	12,00	5,88
38	979990001	Poplatek za skládku stavební suti	t	0,49	150,00	73,50
	Celkem za	***Přesuny suti a vybouraných hmot***				**372,89**
Díl:		**Ostatní**				
39	03	Zednické, malířské práce	hod	16,00	170,00	2 720,00
40	04	Napuštění a vypuštění systému	hod	1,00	160,00	160,00
41	05	Topná zkouška dle ČSN 06 03 10	hod	72,00	100,00	7 200,00
42	06	Hzs - nezměřitelné práce	hodina	10,00	150,00	1 500,00
43	799362859	Likvidace odpadu (papír.obaly, plechovky od barev,plast)	kpl	1,00	1 000,00	1 000,00
44	799362859	Úklid staveniště	kpl	1,00	500,00	500,00
	Celkem za	***Ostatní***				**13 080,00**

Moravia s.r.o.
STAVEBNÍ SPOLEČNOST

TJ MOŘKOV - Přístavba sociálního zařízení hřiště - elektroinstalace

SOUHRN

		Materiál Kč	Montáž Kč
A1.	Úprava rozvaděče R1	548,72	200,00
B1.	Rozvaděč R2	6 105,01	897,50
B2.	Svítidla	15 228,00	1 350,00
B3.	Přístroje	11 777,19	1 930,00
B4.	Instalační materiál	1 334,68	1 825,00
B5.	Kabely, vodiče	6 448,36	6 762,00
C1.	Drážky, průrazy, zednické práce	500,00	15 900,00
	Celkem (bez DPH)	**41 941,96**	**28 864,50**

REKAPITULACE

		Kč
A.	Materiál	41 941,96
B.	Montáže	28 864,50
C.	Vedlejší rozpočtové náklady, doprava, podružný materiál	
D.	Revize	
E.	HZS	
F.	Dokumentace realiazční + dokumentace skutečného stavu	

CELKEM - náklady bez DPH	***70 806,46***	***Kč***
DPH 21%	***14 869,36***	***Kč***
CELKEM - náklady včetně DPH	***85 675,82***	***Kč***

VÝKAZ, VÝMĚR, ROZPOČET - TJ MOŘKOV - PŘÍSTAVBA SOC. ZAŘ. - ELEKTROINSTALACE

P.č.	Název materiálu :	MATERIÁL				MONTÁŽ		SUMA
A.	**ÚPRAVA ROZVADĚČE R1**							
1.	**Název položky :**	**MJ**	**Počet**	**Cena/Ks**	**Celkem**	**Cena/Ks**	**Celkem**	**Suma**
1.	Úprava rozvaděče R1	kpl.	1	50,00	50,00	140,00	140,00	190,00
2.	Jistič třífázový LTN 20B/3	ks	1	498,72	498,72	60,00	60,00	558,72
					548,72		200,00	748,72
B.	**DODÁVKY S MONTÁŽÍ**							
1.	**ROZVADĚČ R2.1**	**MJ**	**Počet**	**Cena/Ks**	**Celkem**	**Cena/Ks**	**Celkem**	**Suma**
1.	Plastový domovní rozvaděč EATON, plná plastová dvířka, typ BC-A-2/26-TW-A - pod omítku, rozměry 250x350x125 mm, 26(2x13) mod. IP30, bílý	ks	1	791,92	791,92	200,00	200,00	991,92
2.	Vypínač třífázový APN-32-3 (32A), OEZ Minia	ks	1	497,28	497,28	60,00	60,00	557,28
3.	Fázová propojovací lišta - 3f-16A	m	0,5	138,66	69,33	75,00	37,50	106,83
4.	Svorkovnice N - modrá	ks	2	31,76	63,52	35,00	70,00	133,52
5.	Svorkovnice PE - zelenožlutá	ks	2	31,76	63,52	35,00	70,00	133,52
6.	Jistič jednofázový LTN 6B/1	ks	1	128,53	128,53	20,00	20,00	148,53
7.	Jistič jednofázový LTN 16B/1	ks	6	93,05	558,30	20,00	120,00	678,30
8.	Stykač instalační RSI 20/10-A230, 25A/230V - 2-pólový	ks	1	282,54	282,54	80,00	80,00	362,54
9.	Proudový chránič OLI 10B-1N-030, 10A, In=0,03A	ks	2	1 232,88	2 465,76	60,00	120,00	2 585,76
10.	Proudový chránič OFI 40-4-030, 40A, In=0,03A	ks	1	1 184,31	1 184,31	120,00	120,00	1 304,31
					6 105,01		897,50	7 002,51
2.	**SVÍTIDLA**	**MJ**	**Počet**	**Cena/Ks**	**Celkem**	**Cena/Ks**	**Celkem**	**Suma**
1.	A LED koupelnové svítidlo, typ EGLO 91718, BARI, 350 mm, IP44, kov/sklo, senzor, výrobce PHILIPS	ks	9	1 692,00	15 228,00	150,00	1 350,00	16 578,00
					15 228,00		1 350,00	16 578,00
3.	**PŘÍSTROJE**	**MJ**	**Počet**	**Cena/Ks**	**Celkem**	**Cena/Ks**	**Celkem**	**Suma**
1.	Vypínač č.1, TANGO, typ 3558A-01940B, IP44, bíly, ABB Praha	ks	8	125,12	1 000,96	70,00	560,00	1 560,96
2.	Vypínač č.6, TANGO, typ 3558A-06940B, IP44, bíly, ABB Praha	ks	2	126,32	252,64	75,00	150,00	402,64
3.	Spínáková kombinace, TANGO, typ 3425A-0344B - bílá, ABB Praha	ks	1	336,34	336,34	150,00	150,00	486,34
4.	Zásuvka jednonás. 230V/16A, TANGO, typ 5518A-2989B, IP44, ABB Praha	ks	4	112,53	450,12	80,00	320,00	770,12
5.	Elektrický vysoušeč rukou, typ MERIDA M88AP, Junior Plus, 230V/1640W, IP23	ks	3	3 245,71	9 737,13	250,00	750,00	10 487,13
					11 777,19		1 930,00	13 707,19
4.	**INSTALAČNÍ MATERIÁL**	**MJ**	**Počet**	**Cena/Ks**	**Celkem**	**Cena/Ks**	**Celkem**	**Suma**
1.	Krabice přístrojová KU68/2 - 1901	ks	15	5,53	82,95	30,00	450,00	532,95
2.	Krabice protahovací KU68/2 - 1903	ks	12	6,21	74,52	30,00	360,00	434,52
3.	Krabice KR97/5	ks	5	103,57	517,85	45,00	225,00	742,85
4.	Svorka WAGO 273 - 101	ks	30	3,36	100,80	5,00	150,00	250,80
5.	Svorka WAGO 273 - 104	ks	20	2,58	51,60	5,00	100,00	151,60
6.	Svorka WAGO 273 - 105	ks	18	7,82	140,76	5,00	90,00	230,76
7.	Svorka pospojovací FIXNARD na uzemění potrubí	ks	10	14,56	145,60	20,00	200,00	345,60
8.	Páska Cu 20x	ks	10	22,06	220,60	25,00	250,00	470,60
					1 334,68		1 825,00	3 159,68
5.	**KABELY, VODIČE**	**MJ**	**Počet**	**Cena/Ks**	**Celkem**	**Cena/Ks**	**Celkem**	**Suma**
1.	Kabel silový CYKY	m	30	11,42	342,60	12,00	360,00	702,60
2.	Kabel silový CYKY	m	100	10,42	1 042,00	12,00	1 200,00	2 242,00
3.	Kabel silový CYKY	m	100	16,56	1 656,00	15,00	1 500,00	3 156,00
4.	Kabel silový CYKY	m	30	76,45	2 293,50	30,00	900,00	3 193,50
5.	Vodič pospojování CYA	m	50	9,95	497,50	12,00	600,00	1 097,50
6.	Vodič pospojování CYA	m	30	16,41	492,30	15,00	450,00	942,30
7.	Ukončení kabelu CYKY	ks	20	0,84	16,80	15,00	300,00	316,80
8.	Ukončení kabelu CYKY	ks	40	0,84	33,60	15,00	600,00	633,60
9.	Ukončení kabelu CYKY	ks	30	0,95	28,50	18,00	540,00	568,50
10.	Ukončení kabelu CYKY	ks	4	3,24	12,96	18,00	72,00	84,96
11.	Ukončení vodiče CYA	ks	20	0,51	10,20	6,00	120,00	130,20
12.	Ukončení vodiče CYA	ks	20	1,12	22,40	6,00	120,00	142,40
					6 448,36		6 762,00	13 210,36
C.	**MONTÁŽE BEZ DODÁVKY A DALŠÍ ČINNOSTI**							
1.	**POLOŽKA**	**MJ**	**Počet**	**Cena/Ks**	**Celkem**	**Cena/Ks**	**Celkem**	**Suma**
1.	Drážky, průrazy, zednické práce	kpl.	1	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
2.	HZS - napojení na stávající zařízení	ks	1	0,00	0,00	600,00	600,00	600,00
3.	HZS - spolupráce s revizním technikem	ks	1	0,00	0,00	400,00	400,00	400,00
4.	Podružný materiál	ks	1	500,00	500,00	300,00	300,00	800,00
5.	Lešení, plošina	ks	1	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
6.	PPV	ks	1	0,00	0,00	400,00	400,00	400,00
7.	Likvidace demontovaných částí	kpl	1	0,00	0,00	800,00	800,00	800,00
8.	Projektová dokumentace	ks	1	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
9.	Projektová dokumentace skutečného stavu	ks	1	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
10.	Revize	ks	1	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
11.	Doprava	kpl	1	0,00	0,00	400,00	400,00	400,00
					500,00		15 900,00	16 400,00
					41 941,96		**28 864,50**	**70 806,46**