

Obec Mořkov				A8-082	30.01.2018
Opravy MK v obci Mořkov					
č.pol.	název položky	m.j.	množství	cena m.j.	celkem
objekt 1 ul. Horní					
11315-1214	Frézování přes 500m2 bez překážek tl. 5 cm - s odvozem a skládkou	m2	4 400,00		
93890-9311	Očištění povrchu živичného krytu	m2	4 400,00		
57271-3112	Vyrovnaní povrchu podkladů ACP 16 (OKS)	t	50,00		
57323-1111	Postřik živичný spojovací emulze 0,5-0,8 kg/m2	m2	4 400,00		
57714-4121	Beton asfaltový ACO 11 (ABS) tl. 5 cm	m2	4 400,00		
89943-1111	Výšková úprava šoupáků zvýšením	kus	58,00		
89933-1111	Výšková úprava poklopu šachty zvýšením	kus	23,00		
89923-1111	Výšková úprava mříže uliční vpusti zvýšením	kus	5,00		
91973-5111	Řezání stávajícího živичného krytu tl. do 50 mm	m	100,00		
91973-1121	Zarovnaní styčné plochy živичné tl. do 50 mm	m	100,00		
59911-3111	Asfaltová zálivka spar živичných ploch	m	100,00		
91579-1111	Předznačení dělicí čáry, vodících proužků	m	1 200,00		
91571-R	Vodorovné značení dělicích čar šířky 125 mm - barvou	m2	150,00		
PC	Přesun strojů (finišer, válec, kropička)	kpl	1,00		
PC	Přesun strojů (fréza)	kpl	1,00		
R1	Dopravní inženýrská opatření (DIO)	kpl	1,00		
CELKEM : objekt 1 ul. Horní					

objekt 2 škola					
11320-1111	Vytrhání obrub chodníkových betonových	m	46,00		
97908-2213	Vodorovná doprava suti do 1 km	t	7,48		
97908-2219	Příplatek za další 1 km - 19 km	t	142,12		
97908-1191	Poplatek za skládku - beton	t	7,48		
91626-1111	Osazení obrub s opěrou	m	46,00		
91810-1111	Lože pod obruby, krajníky, kostky z betonu B 15	m3	2,07		
59217410	Obrubník chod. ABO 100/10/20	ks	46,46		
17410-1101	Zásyp sypaninou se zhutněním	m3	6,90		
18200-1231R	Úprava terénu kolem obrub do 0.2m vč dosypání ornice	m2	69,00		
18040-2112	Založení trávníku parkového výsevem na svahu	m2	69,00		
005-72400	Směs travní parková	kg	1,38		
11315-1214	Frézování přes 500m2 bez překážek tl. 5 cm	m2	150,00		
93890-9311	Očištění povrchu živичného krytu	m2	150,00		
57323-1111	Postřik živичný spojovací emulze 0,5-0,8 kg/m2	m2	150,00		
57714-4121	Beton asfaltový ACO 11 (ABS) tl. 5 cm	m2	150,00		
89923-1111	Výšková úprava mříže uliční vpusti zvýšením	kus	1,00		
91973-5111	Řezání stávajícího živичného krytu tl. do 50 mm	m	15,00		
91973-1121	Zarovnaní styčné plochy živичné tl. do 50 mm	m	15,00		
59911-3111	Asfaltová zálivka spar živичných ploch	m	15,00		
PC	Přesun strojů (finišer, válec, kropička)	kpl	1,00		
PC	Přesun strojů (fréza)	kpl	1,00		
R1	Dopravní inženýrská opatření (DIO)	kpl	1,00		
Poznámka:					
!!! Demontáž zábradlí si zajistí objednatel !!!					
CELKEM : objekt 2 škola					

objekt 3 ul. Polní					
13220-1101	Hloubení rýh do 60 cm hor 3 do 100 m3	m3	0,60		
13220-1109	Příplatek za lepivost hor 3	m3	0,60		
97908-2213	Vodorovná doprava suti do 1 km	t	1,08		
97908-2219	Příplatek za další 1 km - 19 km	t	20,52		
97908-1191	Poplatek za skládku - zemina a suti	t	1,08		
91776-2111	Osazení obruby chodníkové ležaté s opěrou	m	5,00		
91810-1111	Lože pod obruby, krajníky, kostky z betonu B 15	m3	0,40		

č.pol.	název položky	m.j.	množství	cena m.j.	celkem
59217410	Obrubník chod. ABO 100/10/25	ks	5,05		
17410-1101	Zásyp sypaninou se zhutněním	m3	0,31		
12230-1101	Odkopávky pro silnice hor 4 do 100 m3	m3	185,00		
12230-1109	Příplatek za lepivost hor.4	m3	185,00		
97908-2213	Vodorovná doprava suti do 1 km	t	333,00		
97908-2219	Příplatek za další 1 km - 19 km	t	6 327,00		
97908-1191	Poplatek za skládku - zemina a sutě	t	333,00		
18110-1102	Srovnání a zaválcování pláň	m2	370,00		
28997-1211	Zřízení vrstvy z geotextilie do šířky 3,0m - s dodáním materiálu	m2	370,00		
56488-1111	Podklad ze štěrku tl. 30 cm	m2	370,00		
57311-1112	Postřik živичný infiltrační z asfaltu silničního 1,0 kg/m2	m2	370,00		
57271-3112	Vyrovnání povrchu podkladů ACP 16 (OKS)	t	45,00		
57323-1111	Postřik živичný spojovací emulze 0,5-0,8 kg/m2	m2	370,00		
57714-4121	Beton asfaltový ACO 11 (ABS) tl. 5 cm	m2	370,00		
91973-5111	Řezání stávajícího živичného krytu tl. do 50 mm	m	10,00		
91973-1121	Zarovnání styčné plochy živичné tl. do 50 mm	m	10,00		
59911-3111	Asfaltová zálivka spar živичných ploch	m	10,00		
PC	Přesun strojů (finišer, válec, kropička)	kpl	1,00		
R1	Dopravní inženýrská opatření (DIO)	kpl	1,00		
CELKEM : objekt 3 ul. Polní					

	CELKEM			#ODKAZ!
	Vedlejší rozpočtové náklady	%	0,00%	#ODKAZ!
	Celkový součet bez daně			#ODKAZ!
	Daň z přidané hodnoty	%	21,00%	#ODKAZ!
	CELKEM S DANÍ			#ODKAZ!