

**MĚSTSKÝ ÚŘAD NOVÝ JIČÍN**  
**ODBOR ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ A STAVEBNÍHO ŘÁDU**  
**ODDĚLENÍ STAVEBNÍHO ŘÁDU**  
Masarykovo nám. 1/1, 741 01 Nový Jičín

Váš dopis zn.:  
Ze dne:  
Naše č.j.: ÚPSŘ/80206/2017  
Spis. značka: 71414/2017Vit  
  
Vyřizuje: Bc. Radek Vítek  
Telefon: 556 768 363  
Mobil:  
E-mail: rvitek@novyjicin-town.cz  
  
Datum: 30.11.2017

**DLE ROZDĚLOVNÍKU**

**ROZHODNUTÍ**  
**STAVEBNÍ POVOLENÍ**

Toto rozhodnutí nabylo právní moci  
dne 28.12.2017

V Novém Jičíně dne 2.1.2018



**VÝROKOVÁ ČÁST:**

Městský úřad Nový Jičín, odbor územního plánování a stavebního řádu, oddělení stavebního řádu, jako silniční správní úřad příslušný podle § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o pozemních komunikacích") a speciální stavební úřad příslušný podle § 16 odst. 1 a § 40 odst. 4 písm. a) zákona o pozemních komunikacích, a § 15 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších změn a doplňků (dále jen "stavební zákon"), ve stavebním řízení přezkoumal podle § 108 až 114 stavebního zákona žádost o stavební povolení, kterou dne 25.10.2017 podala **Obec Mořkov, IČO 00298191, Horní č.p. 10, 742 72 Mořkov**, kterou zastupuje RSE Project s.r.o., IČO 29398266, Ruská č.p. 83/24, 703 00 Ostrava (dále jen "stavebník"), a na základě tohoto přezkoumání rozhodl takto:

**Výrok:**

Městský úřad Nový Jičín, odbor územního plánování a stavebního řádu, oddělení stavebního řádu (dále jen „speciální stavební úřad“), jako silniční správní úřad příslušný podle § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o pozemních komunikacích") a speciální stavební úřad příslušný podle § 16 odst. 1 a § 40 odst. 4 písm. a) zákona o pozemních komunikacích, a § 15 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších změn a doplňků (dále jen "stavební zákon"), vydává podle § 115 stavebního zákona a § 18c vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisů

**stavební povolení na stavbu:**

**"společná stezka pro chodce a cyklisty Mořkov"**

(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 400/36, 400/37, 400/38, 400/39, 400/40, 400/45, 400/47, 1238/1, 1238/4, 1238/8, 1295/1, 1295/8 v katastrálním území Mořkov.

**BANKOVNÍ SPOJENÍ**

KB, a. s., pobočka Nový Jičín  
č.ú.: 19 - 326801 / 0100 (příjmy)  
č.ú.: 326801 / 0100 (výdaje)  
IČ: 00298212

**ÚŘEDNÍ DNY A HODINY**

Po, St	8.00 – 11.00	12.00 – 17.00 hod.
Út, Čt	8.00 – 11.00	12.00 – 15.00 hod.
Pá	8.00 – 11.00	

<http://www.novyjicin.cz>

ID DS: ywmb4nc

e-podatelna: e-podatelna@novyjicin-town.cz

tel. ústředna: 556 768 222, fax: 556 768 289

**Stavba obsahuje:****SO 101 Společná stezka pro chodce a cyklisty**

Objekt řeší návrh nové společné stezky pro chodce v délce cca 720m. Stezka je navržena v souběhu se silnicí III/483 oddělená zvýšeným obrubníkem v celé její délce. Výstavbou stezky dojde ke zvýšení bezpečnosti chodců a cyklistů v oblasti a celkovému zkvalitnění dostupnosti západní části obce Mořkov. Součástí stezky je návrh dvou autobusových zálivů včetně přístupového chodníku k zastávkám. Zálivy se nacházejí za značkou obce, tedy v extravilánu. Pro přístup k zastávce autobusu je navrženo místo pro přecházení, které bude doplněno o nové nasvětlení. Stezka bude asfaltová, nástupiště u zastávek ze zámkové dlažby, autobusové zálivy včetně sjezdů budou asfaltové. Dále je součástí objektu výstavba chodníků v nejnútnejším rozsahu a sjezdů křížících stezku.

Technické parametry zpevněné plochy jsou následující:

➤ šířka stezky v místech bez zeleného ostrůvku	2,5m
➤ šířka stezky v místech s ochranným zeleným pásem	2m
➤ šířka zeleného pásu	3m

Autobusové zálivy:

➤ délka nájezdového a výjezdového klínu	25m
➤ délka nástupní hrany	12m
➤ šířka autobusového zálivu	3,25m
➤ šířka nástupiště	2m (1,7m)

**Skladba konstrukce společné stezky pro chodce a cyklisty je navržena jako typ D2-N-3-VI-PIII:**

Asfaltový beton střednězrný	ACO 11	50mm
R-materiál	R-mat	50 mm
Štěrkodrt' fr. 0-63	ŠD <sub>b</sub>	min 200 mm
Konstrukce stezky celkem		min. 300 mm
Zhutněná zemní pláň E <sub>def2</sub> = 30 MPa.		

Chodníkový obrubník je navržen typu BO 5/20 usazený do betonového lože z C16/20-XF1. Chodníková obruba bude zvýšená vůči stezce o 60mm (funkce vodící linie) a vůči zeleni o 50mm tak, aby byla zajištěna přetoková hrana a případně zajištěna ochrana proti zarůstání travou. Komunikace bude lemována betonovými obrubníky BO 10/25 uloženými do betonového lože s betonovou boční opěrkou z betonu C20/25-XF2 při zachování minimální tloušťky lože 100mm. Výška obruby nad vozovkou vyjma míst se sníženou obrubou je 150mm.

**Konstrukce chodníků bez pojezdu vozidel je navržena jako typ D2-D-1-CH-PIII:**

Betonová zámková dlažba	DL	60 mm
Lože pod dlažbu	L	30 mm
E <sub>def,2</sub> = 50MPa		
Štěrkodrt' (fr. 0-32)	ŠD <sub>b</sub>	150 mm
Konstrukce chodníku celkem		min. 240 mm
Zhutněná zemní pláň E <sub>def2</sub> = 30 MPa.		

Konstrukce komunikace v místě asfaltového zálivu je navržena jako typ D1-N-6-IV-PIII:

Asfaltový beton střednězrný	ACO 11	40mm
Spojovací postřík emulzí	PS-E	0,3kg/m <sup>2</sup>
Obalované kamenivo	ACL 16+	70mm
Infiltrační postřík asfaltový	PI-E	1,0kg/m <sup>2</sup>
Kamenivo zpevněné cementem	SC-C8/10	130mm
<u>Štěrkodrt' (fr. 32-63)</u>	<u>ŠD</u>	<u>200mm</u>
Konstrukce vozovky celkem		min. 440 mm
Zhutněná zemní pláň $E_{def2} = 45$ MPa.		

Konstrukce komunikace v místech sjezdů je navržena jako typ D1-N-V-PII:

Asfaltový beton střednězrný	ACO 11	40mm
Spojovací postřík emulzí	PS-E	0,3kg/m <sup>2</sup>
Obalované kamenivo	ACP 16+	60mm
Infiltrační postřík asfaltový	PI-E	1,0kg/m <sup>2</sup>
Štěrkodrt'	ŠDA	150mm
<u>Štěrkodrt'</u>	<u>ŠD<sub>B</sub></u>	<u>150mm</u>
Konstrukce sjezdů celkem		min.400mm
Zhutněná zemní pláň $E_{def2} = 45$ MPa.		

Komunikace bude lemována betonovými obrubníky BO 15/25 uloženými do betonového lože s betonovou boční opěrkou z betonu C20/25-XF2 při zachování minimální tloušťky lože 100mm. Výška obruby nad vozovkou vyjma míst se sníženou obrubou je 100-150mm. Snížený obrubník je navržen v šířkách míst pro přecházení na výšku nášlapu 20mm, bude použit obrubník o rozměru 150x150mm s náběhy (levý, pravý) k usnadnění napojení na stávající/nové výšky silničních obrub.

**SO 201 Propustek pod silnicí III/483**

Součástí stavebního objektu SO 201 je odstranění stávajícího propustku DN 400 včetně betonových čel na vtoku a výtoku, vtokové a výtokové jímky a stavba nového propustku ve stejné poloze z TBH-Q 600/2500 do betonového lože z B10 tl. minimálně 150mm včetně jejich odřezání do požadovaného tvaru. Na výtoku z propustku je navržena výtoková jímka, která bude napojena na stávající závlahový systém okolních pozemků. Dále dojde k úpravě svahů, které budou obloženy lomovým kamenem uloženým do betonového lože z C20/25n- XF3 tl. 150mm.

Zemní práce prodloužení propustku spočívají ve vybourání stávajícího čela propustku a odtěžení části svahu. Čelo propustku bude provedeno vysvahováním s obkladem z lomového kamene uloženého do betonového lože z C20/25n-XF3 tl. 150mm. Ohumusování se provede v tl. 150mm včetně osetí travním semenem.

**SO 301 Zatrubnění příkopu**

Předmětem technického řešení tohoto stavebního objektu je likvidace dešťových vod v souvislosti s výstavbou navrhované společné stezky. Budou vybudovány 3 větve dešťové kanalizace z plastových trub DN 200-250mm. Kanalizace je navržena z trub PP ULRA-RIB 2 pevnostní třídy SN 10. Řad "1" DN 250 v délce 160,0 m - spád uložení 1,5 - 3,0 %, Řad "2" DN 250 v délce 205,0 m - spád uložení 1,0 - 3,0 %, Řad "3" DN 200 v délce 78,0 m - spád uložení 1,0 - 3,0 %. Na trase kanalizace jsou dle potřeby osazeny uliční vpusti, které jsou napojeny do revizních šachet nebo přímo do kanalizačního potrubí pomocí standardních tvarovek. Řad "1" a Řad "3" jsou svedeny do stávajících odvodňovacích příkopů. Řad "2" je napojen do stávajícího propustku, na který navazuje stávající dešťová kanalizace.

Nové kanalizační potrubí, hrdlové trouby v délkách 3,0 nebo 6,0m, bude uloženo na 100mm pískovou vrstvu s následným obsypem pískem 300 mm nad vrchol potrubí. Úhel uložení trub  $\alpha = 60^\circ$  a obsypáno pískem 30cm nad vrcholem trouby. Zhutnění na  $ID \geq 0,95$ . Výkop rýhy pro kanalizaci je navržen pažený, šířka dna rýhy 1,0m. Dosypání do úrovně terénu bude provedeno tříděným výkopkem do vel. zrna max. 63 mm. Potrubí bude ukládáno v hloubkách 1,3 – 1,95m dle konfigurace terénu. Na dešťové kanalizaci budou intervalu cca 50m nebo v lomových bodech osazeny revizní šachtice plastové průměru 600mm. Šachty jsou vodotěsné. Šachty budou opatřeny poklopem B 125.

#### Řad „1“

Napojení řadu „1“ bude do stávající betonové šachtice DN 1000, za kterou je potrubí vedeno přes stávající propustek do odvodňovacího rigolu. Napojení se provede útesem DN 250 s osazením šachtové vložky. Řad „1“ je navržen z potrubí PP SN10 DN250.

Na potrubí budou osazeny plastové šachtice TEGRA 600. Do této větve budou napojeny přípojky od uličních vpustí UV4, UV5, UV6, UV7, UV10, AC1, AC2 od povrchových žlabů osazených v místech upravených stávajících vjezdů a od horské vpustě HV 1. Napojení přípojek DN 150 bude buď do osazených odboček, případně do navržených šachtic. Napojení UV7 bude do stávající šachtice útesem DN 150 s osazením šachtové vložky. Montáž potrubí bude od napojení do stávající šachtice proti spádu, kdy bude po obnažení ověřena hloubka napojení.

#### Délka potrubí – Řad „1“

- délka hlavního potrubí PP SN10 – DN 250 141,60m
- délka přípojek PP SN10 – DN 150 30,95m
- délka přípojek PP SN10 – DN 200 4,50m

#### Řad „2“

Napojení řadu „2“ bude do stávající stávající kanalizace v místě ozn.ND. Napojení se provede propojením na stávající kanalizaci, způsob bude upřesněn při realizaci, kdy dojde k obnažení stávajícího potrubí. Řad „2“ je navržen z potrubí PP SN10 DN250.

Na potrubí budou osazeny plastové šachtice TEGRA 600. Do této větve budou napojeny přípojky od uličních vpustí UV1, UV2, UV3 a AC3 od povrchového žlabu osazeného v místě upraveného stávajícího vjezdu. Napojení přípojek DN 150 bude buď do osazených odboček, případně do navržených šachtic. Montáž potrubí bude od napojení do stávající kanalizace proti spádu, kdy bude po obnažení ověřena hloubka napojení.

#### Délka potrubí – Řad „2“

- délka hlavního potrubí PP SN10 – DN 250 126,35 m
- délka přípojek PP SN10 – DN 150 18,15 m

#### Řad „3“

Řad „3“ bude do propojovat stávající otevřené rigoly pod navrženou autobusovou zastávkou. Řad „3“ je navržen z potrubí PP SN10 DN200.

Na potrubí bude osazena plastová šachtice TEGRA 600. Do této větve budou napojeny přípojky od uličních vpustí UV8 a UV9. Napojení přípojek DN 150 bude buď do osazené odbočky a do navržené šachtice.

#### Délka potrubí – Řad „3“

- délka hlavního potrubí PP SN10 – DN 200 82,10 m
- délka přípojek PP SN10 – DN 150 7,45 m

### Čela propustků

V místech vtoku a výtoku zatrubněného rigolu bude osazeno typové čelo TBM-Q 650/750/300 pro potrubí DN 300. Čelo zatrubnění bude osazeno do podkladního šterkopísku. Kolem čela zatrubnění bude provedena terénní úprava ve sklonu čela a povrchová úprava bude zatravněním. Před vyústěním potrubí zatrubnění bude provedeno vyčištění rigolu a v délce 1,50 m budou osazeny do šterkopískového lože příkopové tvárnice.

Parcelní čísla a druh pozemků podle katastru nemovitostí, na nichž se stavba povoluje, popřípadě číslo popisné či evidenční stavby, jejíž změna se povoluje:

- pozemek parc. č. 400/36 (orná půda) v katastrálním území Mořkov;
- pozemek parc. č. 400/37 (orná půda) v katastrálním území Mořkov;
- pozemek parc. č. 400/38 (orná půda) v katastrálním území Mořkov;
- pozemek parc. č. 400/39 (orná půda) v katastrálním území Mořkov;
- pozemek parc. č. 400/40 (orná půda) v katastrálním území Mořkov;
- pozemek parc. č. 400/45 (orná půda) v katastrálním území Mořkov;
- pozemek parc. č. 400/47 (orná půda) v katastrálním území Mořkov;
- pozemek, parc. č. 1238/1 (ostatní plocha) v katastrálním území Mořkov;
- pozemek parc. č. 1238/4 (ostatní plocha) v katastrálním území Mořkov;
- pozemek parc. č. 1238/8 (ostatní plocha) v katastrálním území Mořkov;
- pozemek parc. č. 1295/1 (ostatní plocha) v katastrálním území Mořkov;
- pozemek parc. č. 1295/8 (ostatní plocha) v katastrálním území Mořkov.

Ke stavbě vydaly závazná stanoviska tyto dotčené orgány, jejichž podmínky nutno respektovat:

- koordinované závazné stanovisko MěÚ Nový Jičín, odbor životního prostředí, ze dne 24.04.2017, č.j. OŽP/18852/2017 – viz příloha č. 2 tohoto rozhodnutí.
- závazné stanovisko – souhlas orgánu ochrany zemědělského půdního fondu (dále jen ZPF) k trvalému odnětí půdy ze ZPF pro nezemědělské účely vydané MěÚ Nový Jičín, odbor životního prostředí, ze dne 30.03.2017, č.j.:OŽP/18850/2017 – viz příloha č. 3 tohoto rozhodnutí.
- závazné stanovisko HZS MSK, územní odbor Nový Jičín zn. HSOS-9055-6/2017 ze dne 18.08.2017 – viz příloha č. 4 tohoto rozhodnutí.

### Pro provedení stavby se stanoví tyto podmínky:

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace ověřené ve stavebním řízení, kterou vypracoval Ing. Jiří Talášek, autorizovaný inženýr pro dopravní stavby, ČKAIT: 1103528; případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení speciálního stavebního úřadu.
2. Stavba bude osazena a provedena v souladu s podmínkami územního rozhodnutí o umístění stavby ze dne 28.06.2017, sp.zn.: 29392/2017Vit, č.j.: ÚPSŘ/44066/2017, které nabylo právní moci dne 02.08.2017, které pro tuto stavbu vydal stavební úřad.
3. Stavba bude realizována na pozemku parc. č. 400/36, 400/37, 400/38, 400/39, 400/40, 400/45, 400/47, 1238/1, 1238/4, 1238/8, 1295/1, 1295/8 v katastrálním území Mořkov dle koordinační situace, výkres č. B.2 a B.3 v měřítku 1:250, kterou vyhotovil Ing. Jiří Talášek, autorizovaný inženýr pro dopravní stavby, ČKAIT: 1103528 – viz příloha č. 1 tohoto rozhodnutí; případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení speciálního stavebního úřadu.
4. Stavebník oznámí speciálnímu stavebnímu úřadu termín zahájení stavby a název a sídlo stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět.
5. Stavba bude prováděna stavebním podnikatelem, který při její realizaci zabezpečí odborné vedení provádění stavby stavbyvedoucím.

6. Stavebník oznámí speciálnímu stavebnímu úřadu tyto fáze výstavby pro kontrolní prohlídky stavby:
  - 6.1. Zahájení stavby.
  - 6.2. Závěrečná kontrolní prohlídka stavby.
7. Stavba bude dokončena do 2 let ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.
8. Po dobu realizace stavby bude zajištěn přístup a příjezd k sousedním pozemkům a stavbám na nich.
9. Veškeré stavební odpady vzniklé při stavbě budou průběžně likvidovány a evidovány dle platných zákonů o odpadech.
10. Toto rozhodnutí nenahrazuje povolení ke skládkám materiálu na veřejném prostranství.
11. Stavba bude prováděna tak, aby nedošlo k znehodnocení sousedních pozemků a staveb a po ukončení stavby budou veškeré pozemky uvedeny do původního stavu.
12. Investor je povinen vést přehledně stavební deník.
13. Staveniště a celá stavba v době realizace bude řádně zabezpečena oplocením proti možnému vniknutí cizích osob na staveniště a na okolní pozemky ve vlastnictví sousedů.
14. Okolí stavby nesmí být obtěžováno hlukem, prachem a jinými škodlivinami nad míru přípustnou.
15. Stavbou nesmí být ohrožen provoz a bezpečnost provozu na přilehlé komunikaci ani ohrožena bezpečnost občanů, procházejících kolem stavby.
16. Stavebník zajistí vytyčení prostorové polohy stavby subjektem oprávněným zeměměřičem.
17. Před zahájením zemních prací je třeba zajistit u správců sítí vytyčení těchto vedení a zajistit jejich neporušení. Je třeba dodržet vzájemné ochranné vzdálenosti mezi jednotlivými vedeními (včetně přípojek) a dodržovat předpisy pro práci v ochranných pásmech podzemních vedení.
18. V průběhu provádění stavby budou respektována příslušná ustanovení zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) v platném znění a Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci a na staveništích.
19. Před zahájením výkopových prací si stavebník vyžádá rozhodnutí o zvláštním užívání místních komunikací dle § 25 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších změn a doplňků, které vydává MěÚ Nový Jičín, odbor dopravy.
20. **Dokončenou stavbu lze užívat pouze na základě žádosti o vydání kolaudačního souhlasu, který vydá na žádost stavebníka zdejší speciální stavební úřad.**
21. Při realizaci stavby budou plně respektovány podmínky a stanoviska dotčených orgánů, vlastníků a správců inženýrských sítí:
  - 21.1. koordinované závazné stanovisko MěÚ Nový Jičín, odbor životního prostředí, ze dne 24.04.2017, č.j. OŽP/18852/2017 – viz příloha č. 2 tohoto rozhodnutí;
  - 21.2. závazné stanovisko – souhlas orgánu ochrany zemědělského půdního fondu (dále jen ZPF) k trvalému odnětí půdy ze ZPF pro nezemědělské účely vydané MěÚ Nový Jičín, odbor životního prostředí, ze dne 30.03.2017, č.j.:OŽP/18850/2017 – viz příloha č. 3 tohoto rozhodnutí;
  - 21.3. závazné stanovisko HZS MSK, územní odbor Nový Jičín zn. HSOS-9055-6/2017 ze dne 18.08.2017 – viz příloha č. 4 tohoto rozhodnutí;
  - 21.4. sdělení ČEZ Distribuce a.s. ze dne 29.08.2017 zn. 0100796690 – viz příloha č. 5 tohoto rozhodnutí;

- 21.5. stanovisko ČEZ Distribuce a.s. ze dne 07.08.2017 zn. 1093894456 – viz příloha č. 6 tohoto rozhodnutí;
- 21.6. stanovisko GridServices, s.r.o. ze dne 17.08.2017 zn. 500155081 – viz příloha č. 7 tohoto rozhodnutí;
- 21.7. vyjádření Česká telekomunikační infrastruktura a.s. ze dne 13.01.2016 č.j. 508567/16 – viz příloha č. 8 tohoto rozhodnutí;
- 21.8. vyjádření Česká telekomunikační infrastruktura a.s. ze dne 31.07.2017 zn.: 336/17dm – viz příloha č. 9 tohoto rozhodnutí.

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu (§ 27 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších změn a doplňků (dále jen „správní řád“)):

- Obec Mořkov, IČO 00298191, Horní č.p. 10, 742 72 Mořkov.

### ODŮVODNĚNÍ:

Dne 25.10.2017 podal stavebník žádost o vydání stavebního povolení na výše uvedenou stavbu. Uvedeným dnem bylo zahájeno stavební řízení.

Stavební úřad vydal územní rozhodnutí o umístění stavby dne 28.06.2017, sp.zn.: 29392/2017Vit, č.j.: ÚPSŘ/44066/2017, které nabylo právní moci dne 02.08.2017.

Speciální stavební úřad oznámil opatřením ze dne 30.10.2017 a 06.11.2017 zahájení stavebního řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům, ve kterém upustil od ohledání na místě a ústního jednání, protože mu jsou dobře známy poměry v území a žádost poskytuje dostatečný podklad pro posouzení záměru. V oznámení speciální stavební úřad upozornil, že dotčené orgány mohou uplatnit závazná stanoviska a účastníci řízení své námitky, popřípadě důkazy do 15 dnů od doručení tohoto oznámení, a že k později uplatněným závazným stanoviskům, námitkám, popřípadě důkazům nebude přihlédnuto.

Speciální stavební úřad současně s oznámením o zahájení stavebního řízení umožnil, v souladu s ustanovením § 36 odst. 3 správního řádu, účastníkům řízení seznámit se před vydáním rozhodnutí s jeho podklady s tím, že tak mohou učinit 11 – 15 den od doručení oznámení o zahájení stavebního řízení.

#### Jako účastníci řízení byli pojeti ve smyslu § 109 stavebního zákona:

- stavebník, vlastník stavby, vlastník pozemku, na kterém má být stavba prováděna:
  - ❑ vlastník stavebního pozemku parc. č. 400/36 v katastrálním území Mořkov – MVDr. Lubomír Kocian, Beskydská č.p. 145, 741 01 Nový Jičín;
  - ❑ vlastník stavebního pozemku parc. č. 400/37 v katastrálním území Mořkov – MVDr. Lubomír Kocian, Beskydská č.p. 145, 741 01 Nový Jičín;
  - ❑ spoluvlastník stavebního pozemku parc. č. 400/38 v katastrálním území Mořkov – Česká republika – Státní pozemkový úřad, Husinecká č.p. 1024/11a, 130 00 Praha 3-Žižkov;
  - ❑ spoluvlastník stavebního pozemku parc. č. 400/38 v katastrálním území Mořkov – Antonín Geryk, adresa neznámá v zastoupení opatrovníka: Jiří Géryk, Obchodní č.p. 520, 742 72 Mořkov;
  - ❑ spoluvlastník stavebního pozemku parc. č. 400/38 v katastrálním území Mořkov – Jan Geryk, adresa neznámá v zastoupení opatrovníka: Jiří Géryk, Obchodní č.p. 520, 742 72 Mořkov;

- spoluvlastník stavebního pozemku parc. č. 400/38 v katastrálním území Mořkov – Jaroslav Géryk, Krátká č.p. 222/3, Horní Heršpice, 619 00 Brno 19;
- spoluvlastník stavebního pozemku parc. č. 400/38 v katastrálním území Mořkov – Jiří Géryk, Obchodní č.p. 520, 742 72 Mořkov;
- spoluvlastník stavebního pozemku parc. č. 400/38 v katastrálním území Mořkov – Josef Geryk, U Koupaliště č.p. 507, 664 82 Říčany u Brna;
- spoluvlastník stavebního pozemku parc. č. 400/38 v katastrálním území Mořkov – Mojmir Geryk, Podlesí č.p. 418, 739 61 Třinec v zastoupení opatrovníka: Jiří Géryk, Obchodní č.p. 520, 742 72 Mořkov;
- spoluvlastník stavebního pozemku parc. č. 400/38 v katastrálním území Mořkov – Mgr. Iva Podskalská, Černopolní č.p. 222/32, Černá Pole, 613 00 Brno 13;
- vlastník stavebního pozemku parc. č. 400/39 v katastrálním území Mořkov – MVDr. Lubomír Kocian, Beskydská č.p. 145, 741 01 Nový Jičín;
- vlastník stavebního pozemku parc. č. 400/40 v katastrálním území Mořkov – Marie Pítrová, Osvobození č.p. 604, 742 72 Mořkov;
- vlastník stavebního pozemku parc. č. 400/45 v katastrálním území Mořkov – Marie Pítrová, Osvobození č.p. 604, 742 72 Mořkov;
- spoluvlastník stavebního pozemku parc. č. 400/47 v katastrálním území Mořkov – Česká republika – Státní pozemkový úřad, Husinecká č.p. 1024/11a, 130 00 Praha 3-Žižkov;
- spoluvlastník stavebního pozemku parc. č. 400/47 v katastrálním území Mořkov – Antonín Geryk, adresa neznámá v zastoupení opatrovníka: Jiří Géryk, Obchodní č.p. 520, 742 72 Mořkov;
- spoluvlastník stavebního pozemku parc. č. 400/47 v katastrálním území Mořkov – Jan Geryk, adresa neznámá v zastoupení opatrovníka: Jiří Géryk, Obchodní č.p. 520, 742 72 Mořkov;
- spoluvlastník stavebního pozemku parc. č. 400/47 v katastrálním území Mořkov – Jaroslav Géryk, Krátká č.p. 222/3, Horní Heršpice, 619 00 Brno 19
- spoluvlastník stavebního pozemku parc. č. 400/47 v katastrálním území Mořkov – Jiří Géryk, Obchodní č.p. 520, 742 72 Mořkov
- spoluvlastník stavebního pozemku parc. č. 400/47 v katastrálním území Mořkov – Josef Geryk, U Koupaliště č.p. 507, 664 82 Říčany u Brna;
- spoluvlastník stavebního pozemku parc. č. 400/47 v katastrálním území Mořkov – Mojmir Geryk, Podlesí č.p. 418, 739 61 Třinec v zastoupení opatrovníka: Jiří Géryk, Obchodní č.p. 520, 742 72 Mořkov;
- spoluvlastník stavebního pozemku parc. č. 400/47 v katastrálním území Mořkov – Mgr. Iva Podskalská, Černopolní č.p. 222/32, Černá Pole, 613 00 Brno 13
- vlastník stavebního pozemku parc. č. 1238/1 v katastrálním území Mořkov – Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova č.p. 795/1, Přívoz, 702 00 Ostrava 2;
- vlastník stavebního pozemku parc. č. 1238/4 v katastrálním území Mořkov – Obec Mořkov, Horní č.p. 10, 742 72 Mořkov;
- vlastník stavebního pozemku parc. č. 1238/8 v katastrálním území Mořkov – Obec Mořkov, Horní č.p. 10, 742 72 Mořkov;
- vlastník stavebního pozemku parc. č. 1295/1 v katastrálním území Mořkov – Svazek obcí Cyklostezka Nový Jičín - Hostašovice, Masarykovo nám. č.p. 1/1, 741 01 Nový Jičín 1;

- vlastník stavebního pozemku parc. č. 1295/8 v katastrálním území Mořkov – Obec Mořkov, Horní č.p. 10, 742 72 Mořkov;
- vlastník sousedního pozemku nebo stavby na něm, může-li být jeho vlastnické právo navrhovanou stavbou přímo dotčeno,
  - vlastník sousedního pozemku parc. č. 358/125 v katastrálním území Mořkov – HORAL MOŘKOV a.s., Životice u Nového Jičína č.p. 103, 742 72 Mořkov;
  - vlastník sousedního pozemku parc. č. 358/126 v katastrálním území Mořkov – Jaroslav Mička, Zahradní č.p. 361, 742 72 Mořkov;
  - spoluvlastník sousedního pozemku parc. č. 358/127 v katastrálním území Mořkov – Ladislav Bartek, Bezručova č.p. 427/34, 741 01 Nový Jičín 1;
  - spoluvlastník sousedního pozemku parc. č. 358/127 v katastrálním území Mořkov – Kateřina Bartková, Bezručova č.p. 427/34, 741 01 Nový Jičín 1;
  - spoluvlastník sousedního pozemku parc. č. 358/128 v katastrálním území Mořkov – Ladislav Bartek, Bezručova č.p. 427/34, 741 01 Nový Jičín 1;
  - spoluvlastník sousedního pozemku parc. č. 358/128 v katastrálním území Mořkov – Kateřina Bartková, Bezručova č.p. 427/34, 741 01 Nový Jičín 1;
  - vlastník sousedního pozemku parc. č. 400/6 v katastrálním území Mořkov – Obec Mořkov, Horní č.p. 10, 742 72 Mořkov;
  - vlastník sousedního pozemku parc. č. 400/22 v katastrálním území Mořkov – Marie Géryková, Družstevní č.p. 85, 742 72 Mořkov;
  - vlastník sousedního pozemku parc. č. 400/33 v katastrálním území Mořkov – Marie Géryková, Družstevní č.p. 85, 742 72 Mořkov;
  - vlastník sousedního pozemku parc. č. 400/34 v katastrálním území Mořkov – Marie Géryková, Družstevní č.p. 85, 742 72 Mořkov;
  - spoluvlastník sousedního pozemku parc. č. 400/35 v katastrálním území Mořkov – Antonín Kunc, Horní č.p. 33, 742 72 Mořkov;
  - spoluvlastník sousedního pozemku parc. č. 400/35 v katastrálním území Mořkov – Milada Kuncová, Horní č.p. 33, 742 72 Mořkov;
  - vlastník sousedního pozemku parc. č. 400/46 v katastrálním území Mořkov – Helena Hrušková, Dolní č.p. 315, 742 72 Mořkov;
  - vlastník sousedního pozemku parc. č. 402/6 v katastrálním území Mořkov – Obec Mořkov, Horní č.p. 10, 742 72 Mořkov;
  - vlastník sousedního pozemku parc. č. 405/5 v katastrálním území Mořkov – Obec Mořkov, Horní č.p. 10, 742 72 Mořkov;
  - vlastník sousedního pozemku parc. č. 410/2 v katastrálním území Mořkov – Bedřich Klos, Na Drážkách č.p. 142, Loučka, 741 01 Nový Jičín 1;
  - vlastník sousedního pozemku parc. č. 410/5 v katastrálním území Mořkov – Marie Géryková, Družstevní č.p. 85, 742 72 Mořkov;
  - vlastník sousedního pozemku parc. č. 470/15 v katastrálním území Mořkov – Marie Géryková, Družstevní č.p. 85, 742 72 Mořkov;
  - spoluvlastník sousedního pozemku parc. č. 1295/4 v katastrálním území Mořkov – Bedřich Klos, Na Drážkách č.p. 142, Loučka, 741 01 Nový Jičín 1;
  - spoluvlastník sousedního pozemku parc. č. 1295/4 v katastrálním území Mořkov – Anna Klosová, Na Drážkách č.p. 142, Loučka, 741 01 Nový Jičín 1;

- vlastníci a správci inženýrských sítí:
  - ❖ Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská č.p. 2681/6, 130 00 Praha 3-Žižkov;
  - ❖ ČEZ Distribuce, a. s., Teplická č.p. 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2;
  - ❖ GridServices, s.r.o., Plynárenská č.p. 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno 2.

Vlastníci vzdálenějších sousedních pozemků a staveb nebyli za účastníky řízení pojeti, protože jejich práva stavbou nemohou být přímo dotčena a to jednak z důvodu velké vzdálenosti těchto sousedních pozemků a staveb od stavby povolované a také z důvodu rozsahu povolované stavby.

Při rozhodování ve věci speciální stavební úřad dále vycházel z níže uvedených podkladů, vyjádření, stanovisek a rozhodnutí:

- dokumentace ke stavebnímu řízení, kterou vyhotovil Ing. Jiří Talášek, autorizovaný inženýr pro dopravní stavby, ČKAIT: 1103528;
- smlouva o právu k provedení stavby na pozemku parc. č. 400/36, 400/37, 400/39 v katastrálním území Mořkov, kterou uzavřeli vlastník pozemku MVDr. Lubomír Kocian, Beskydská č.p. 145, 741 01 Nový Jičín a stavebník;
- nájemní smlouva č. 58 N 17/56, kterou uzavřeli spoluvlastníci pozemku parc. č. 400/38, 400/47 v katastrálním území Mořkov a stavebník. Spoluvlastníci pozemku parc. č. 400/38, 400/47 v katastrálním území Mořkov jsou:
  - Antonín Geryk, adresa neznámá v zastoupení opatrovníka: Jiří Géryk, Obchodní č.p. 520, 742 72 Mořkov
  - Jan Geryk, adresa neznámá v zastoupení opatrovníka: Jiří Géryk, Obchodní č.p. 520, 742 72 Mořkov
  - Jaroslav Géryk, Krátká č.p. 222/3, Horní Heršpice, 619 00 Brno 19
  - Jiří Géryk, Obchodní č.p. 520, 742 72 Mořkov
  - Josef Geryk, U Koupaliště č.p. 507, 664 82 Říčany u Brna
  - Mojmír Geryk, Podlesí č.p. 418, 739 61 Třinec v zastoupení opatrovníka: Jiří Géryk, Obchodní č.p. 520, 742 72 Mořkov
  - Mgr. Iva Podskalská, Černopolní č.p. 222/32, Černá Pole, 613 00 Brno 13
  - Státní pozemkový úřad, Husinecká č.p. 1024/11a, 130 00 Praha 3-Žižkov;
- smlouva o právu k provedení stavby na pozemku parc. č. 400/38, 400/47 v katastrálním území Mořkov, kterou uzavřeli spoluvlastník pozemku Antonín Geryk, adresa neznámá v zastoupení opatrovníka: Jiří Géryk, Obchodní č.p. 520, 742 72 Mořkov a stavebník;
- smlouva o právu k provedení stavby na pozemku parc. č. 400/38, 400/47 v katastrálním území Mořkov, kterou uzavřeli spoluvlastník pozemku Jan Geryk, adresa neznámá v zastoupení opatrovníka: Jiří Géryk, Obchodní č.p. 520, 742 72 Mořkov a stavebník;
- smlouva o právu k provedení stavby na pozemku parc. č. 400/38, 400/47 v katastrálním území Mořkov, kterou uzavřeli spoluvlastník pozemku Jaroslav Géryk, Krátká č.p. 222/3, Horní Heršpice, 619 00 Brno 19 a stavebník;
- smlouva o právu k provedení stavby na pozemku parc. č. 400/38, 400/47 v katastrálním území Mořkov, kterou uzavřeli spoluvlastník pozemku Jiří Géryk, Obchodní č.p. 520, 742 72 Mořkov a stavebník;
- smlouva o právu k provedení stavby na pozemku parc. č. 400/38, 400/47 v katastrálním území Mořkov, kterou uzavřeli spoluvlastník pozemku Josef Geryk, U Koupaliště č.p. 507, 664 82 Říčany u Brna a stavebník;

- smlouva o právu k provedení stavby na pozemku parc. č. 400/38, 400/47 v katastrálním území Mořkov, kterou uzavřeli spoluvlastník pozemku Mojmír Geryk, Podlesí č.p. 418, 739 61 Třinec v zastoupení opatrovníka: Jiří Géryk, Obchodní č.p. 520, 742 72 Mořkov a stavebník;
- smlouva o právu k provedení stavby na pozemku parc. č. 400/38, 400/47 v katastrálním území Mořkov, kterou uzavřeli spoluvlastník pozemku Mgr. Iva Podskalská, Černopolní č.p. 222/32, Černá Pole, 613 00 Brno 13 a stavebník;
- smlouva o právu k provedení stavby na pozemku parc. č. 400/40, 400/45 v katastrálním území Mořkov, kterou uzavřeli vlastník pozemku Marie Pítrová, Osvobození č.p. 604, 742 72 Mořkov a stavebník;
- smlouva o uzavření budoucí smlouvy darovací č. NJ/56/i/2017/Ja na pozemku parc. č. 1238/1 v katastrálním území Mořkov, kterou uzavřeli vlastník pozemku Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova č.p. 795/1, Přívoz, 702 00 Ostrava 2 středisko Nový Jičín a stavebník;
- smlouva o právu k provedení stavby na pozemku parc. č. 1295/1 v katastrálním území Mořkov, kterou uzavřeli vlastník pozemku Svazek obcí Cyklostezka Nový Jičín - Hostašovice, Masarykovo nám. č.p. 1/1, 741 01 Nový Jičín 1 a stavebník;
- usnesení ze dne 26.09.2016 č.j.: ÚPSŘ/67090/2016, které nabylo právní moci dne 28.10.2016 – ustanovení opatrovníka pro spoluvlastníka pozemku parc. č. 400/38, 400/47 v katastrálním území Mořkov, kterým je Antonín Geryk, adresa neznámá a Jan Geryk, adresa neznámá;
- usnesení ze dne 31.10.2016 č.j.: ÚPSŘ/75508/2016, které nabylo právní moci dne 02.12.2016 – ustanovení opatrovníka pro spoluvlastníka pozemku parc. č. 400/38, 400/47 v katastrálním území Mořkov, kterým je Mojmír Geryk, Podlesí č.p. 418, 739 61 Třinec;
- stanovisko Moravskoslezský kraj, odbor životního prostředí a zemědělství z hlediska zákona č. 114/1992 Sb., a z hlediska zákona č. 100/2001 Sb., ze dne 07.03.2017 č.j. MSK 22713/2017;
- vyjádření z hlediska územně plánovací dokumentace, které vydal MěÚ Nový Jičín, odbor územního plánování a stavebního řádu dne 06.12.2016 č.j. ÚPSŘ/79370/2016;
- vyjádření Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje, územní odbor Nový Jičín, dopravní inspektorát ze dne 08.09.2017 č.j.: KRPT-163799/ČJ-2017-070406;
- vyjádření Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, středisko Nový Jičín ze dne 06.10.2017 zn. II/210/27097/10/2017;
- stanovisko NIPi Bezbariérové prostředí, o.p.s. zn. 133170037(FM128/M37/17) ze dne 27.07.2017;
- sdělení KHS MSK se sídlem v Ostravě, územní pracoviště Nový Jičín ze dne 04.08.2017 zn.: KHSMS38202/2017/NJ/HOK;

#### závazných stanovisek dotčených orgánů:

- koordinované závazné stanovisko MěÚ Nový Jičín, odbor životního prostředí, ze dne 24.04.2017, č.j. OŽP/18852/2017;
- závazné stanovisko – souhlas orgánu ochrany zemědělského půdního fondu (dále jen ZPF) k trvalému odnětí půdy ze ZPF pro nezemědělské účely vydané MěÚ Nový Jičín, odbor životního prostředí, ze dne 30.03.2017, č.j.:OŽP/18850/2017;
- závazné stanovisko HZS MSK, územní odbor Nový Jičín zn. HSOS-9055-6/2017 ze dne 18.08.2017;

#### stanovisek vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury:

- sdělení ČEZ Distribuce, a.s. ze dne 29.08.2017 zn. 0100796690;
- stanovisko ČEZ Distribuce, a.s. ze dne 07.08.2017 zn. 1093894456;

- stanovisko RWE Distribuční služby, s.r.o. ze dne 13.01.2016 zn. 5001236735;
- stanovisko GridServices, s.r.o. ze dne 17.08.2017 zn. 500155081;
- vyjádření Česká telekomunikační infrastruktura a.s. ze dne 13.01.2016 č.j. 508567/16;
- vyjádření Česká telekomunikační infrastruktura a.s. ze dne 31.07.2017 zn.: 336/17dm;
- stanovisko SmVaK Ostrava a.s. ze dne 02.05.2017 č.j. 9773/V009952/2017/NO;
- vyjádření Obec Mořkov ze dne 13.01.2016 č.j. OB/88/2016;
- vyjádření 4M Rožnov spol. s.r.o. ze dne 06.01.2017.

Speciální stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.

Speciální stavební úřad v provedeném stavebním řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v § 111 stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány a zjistil:

- projektová dokumentace stavby je navržena v souladu s platnou územně plánovací dokumentací obce Mořkov, tj. Územního plánu Mořkov vydaného formou opatření obecné povahy č.j. 1324/2012 ze dne 12.12.2012, který nabyl účinnosti dne 4.1.2013. Předmětné pozemky parc. č. 400/36, 400/37, 400/38, 400/39, 400/40, 400/45, 400/47, 1238/1, 1238/4, 1238/8, 1295/1, 1295/8 v katastrálním území Mořkov se nachází převážně v nezastavěném území, méně zasahuje do území zastavěného, do plochy dopravní infrastruktury silniční (DS), plochy komunikačních prostorů (KP), plochy zemědělské (Z). Podmínky plochy dopravní silniční (DS) připouští komunikace pro chodce a cyklisty, zastávky hromadné dopravy, technickou infrastrukturu atd. Plochy komunikačních prostorů (KP) připouští chodníky, pásy pro cyklisty a technickou infrastrukturu atd. Plochy zemědělské (Z) umožňují komunikace tř. D tedy i D2 – stezky pro cyklisty a chodce, nezbytnou technickou infrastrukturu, dále jsou v ploše zemědělské obecně přípustné stavby cyklostezek. Na základě výše uvedených skutečností stavební úřad dospěl k závěru, že záměr je v souladu vydanou územně plánovací dokumentací obce Mořkov.
- projektová dokumentace je úplná, přehledná; obecné požadavky na výstavbu jsou řešeny v odpovídající míře;
- předložené podklady k žádosti o stavební povolení vyhovují požadavkům uplatněným dotčenými orgány.

Speciální stavební úřad v provedeném stavebním řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v § 111 stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy. Projektová dokumentace stavby splňuje obecné požadavky na výstavbu a podmínky územního rozhodnutí o umístění stavby. Speciální stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení stavby.

Speciální stavební úřad současně s oznámením o zahájení stavebního řízení ze dne 30.10.2017 a 06.11.2017 umožnil, v souladu s ustanovením § 36 odst. 3 správního řádu, účastníkům řízení seznámit se před vydáním rozhodnutí s jeho podklady a sdělil lhůtu, pro tento úkon.

#### Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:

- Účastníci neuplatnili návrhy a námítky.

**Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:**

- Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

Speciální tavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Součástí projektové dokumentace ověřené ve stavebním řízení, kterou vypracoval Ing. Jiří Talášek, autorizovaný inženýr pro dopravní stavby, ČKAIT: 1103528 jsou další stavební objekty:

- SO 401 VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ;
- SO 501 KABELOVÁ CHRÁNIČKA PRO OPTICKOU KABELÁŽ;
- SO 801 SADOVÉ ÚPRAVY.

Stavební objekt SO 401 VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ je možné realizovat na základě územního rozhodnutí o umístění stavby ze dne 28.06.2017, sp.zn.: 29392/2017Vit, č.j.: ÚPSŘ/44066/2017, které nabylo právní moci dne 02.08.2017, neboť dle § 103 odst. 1 písm. e) bodu 8 stavebního zákona, nevyžaduje tato stavba vydání ohlášení ani stavebního povolení.

Stavební objekt SO 501 KABELOVÁ CHRÁNIČKA PRO OPTICKOU KABELÁŽ je možné realizovat na základě územního rozhodnutí o umístění stavby ze dne 28.06.2017, sp.zn.: 29392/2017Vit, č.j.: ÚPSŘ/44066/2017, které nabylo právní moci dne 02.08.2017, neboť dle § 103 odst. 1 písm. e) bodu 10 stavebního zákona, nevyžaduje tato stavba vydání ohlášení ani stavebního povolení

Stavební objekt SO 801 SADOVÉ ÚPRAVY je možné realizovat, neboť tyto nevyžadují opatření stavebního úřadu.

V souladu s ustanovením § 69 odst. 2 správního řádu stavební úřad tímto uvádí jména a příjmení všech účastníků řízení: Obec Mořkov, kterou zastupuje RSE Project s.r.o., Ladislav Bartek, Kateřina Bartková, Antonín Geryk, Jan Geryk, Jaroslav Géryk, Jiří Géryk, Josef Geryk, Mojmír Geryk, Marie Géryková, Helena Hrušková, Bedřich Klos, Anna Klosová, MVDr. Lubomír Kocian, Antonín Kunc, Milada Kuncová, Jaroslav Mička, Marie Pítrová, Mgr. Iva Podskalská, Česká telekomunikační infrastruktura a.s., ČEZ Distribuce, a.s., GridServices, s.r.o., HORAL MOŘKOV a.s., Obec Mořkov, Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Státní pozemkový úřad, Svazek obcí Cyklostezka Nový Jičín – Hostašovice.

**POUČENÍ ÚČASTNÍKŮ:**

Proti tomuto rozhodnutí mohou účastníci řízení podat odvolání ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení.

O odvolání rozhoduje Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor dopravy a chytrého regionu.

Odvolání se podává u Městského úřadu Nový Jičín, odboru územního plánování a stavebního řádu, Masarykovo náměstí 1, 741 01 Nový Jičín.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.

Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.

Speciální stavební úřad po dni nabytí právní moci stavebního povolení zašle stavebníkovi jedno vyhotovení ověřené projektové dokumentace a štítek obsahující identifikační údaje o povolené stavbě. Další vyhotovení ověřené projektové dokumentace zašle vlastníkovi stavby, pokud není stavebníkem.

Stavebník je povinen štítek před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště a ponechat jej tam až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního souhlasu; rozsáhlé stavby se mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku.

Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci. Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci.

#### UPOZORNĚNÍ:

Stavebník je povinen při provádění stavby zajistit podle ustanovení § 14, § 15 zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů, činnost koordinátora (koordinátorů) bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi.

Podle § 122 odst. 1 stavebního zákona může být stavba užívána jen na základě kolaudačního souhlasu. Kolaudační souhlas vydává speciální stavební úřad, na základě žádosti stavebníka.

  
Bc. Radek Vitek  
oprávněná úřední osoba



#### Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů položky 18 odst. 1 písm. f) ve výši 10000 Kč byl zaplacen dne 15.11.2017.

#### Obdrží:

Účastníci řízení:

1. RSE Project s.r.o., IDDS: 2bca7pp  
sídlo: Ruská č.p. 83/24, Vítkovice, 703 00 Ostrava 3  
zastoupení pro: Obec Mořkov, Horní č.p. 10, 742 72 Mořkov
2. Ladislav Bartek, Bezručova č.p. 427/34, 741 01 Nový Jičín 1
3. Kateřina Bartková, Bezručova č.p. 427/34, 741 01 Nový Jičín 1
4. Jiří Géryk, Obchodní č.p. 520, 742 72 Mořkov  
zastoupení pro: Antonín Geryk, adresa neznámá
5. Jiří Géryk, Obchodní č.p. 520, 742 72 Mořkov  
zastoupení pro: Jan Geryk, adresa neznámá
6. Jaroslav Géryk, Krátká č.p. 222/3, Horní Heršpice, 619 00 Brno 19
7. Jiří Géryk, Obchodní č.p. 520, 742 72 Mořkov
8. Josef Geryk, IDDS: zxdsi55  
trvalý pobyt: U Koupaliště č.p. 507, 664 82 Říčany u Brna
9. Jiří Géryk, Obchodní č.p. 520, 742 72 Mořkov  
zastoupení pro: Mojmir Geryk, Podlesí č.p. 418, 739 61 Třinec
10. Marie Géryková, Družstevní č.p. 85, 742 72 Mořkov
11. Helena Hrušková, Dolní č.p. 315, 742 72 Mořkov
12. Bedřich Klos, Na Drážkách č.p. 142, Loučka, 741 01 Nový Jičín 1

13. Anna Klosová, Na Drážkách č.p. 142, Loučka, 741 01 Nový Jičín 1
14. MVDr. Lubomír Kocian, Beskydská č.p. 145, Žilina, 741 01 Nový Jičín 1
15. Antonín Kunc, Horní č.p. 33, 742 72 Mořkov
16. Milada Kuncová, Horní č.p. 33, 742 72 Mořkov
17. Jaroslav Mička, Zahradní č.p. 361, 742 72 Mořkov
18. Marie Pítrová, Osvobození č.p. 604, 742 72 Mořkov
19. Mgr. Iva Podskalská, Černopolní č.p. 222/32, Černá Pole, 613 00 Brno 13
20. Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IDDS: qa7425t  
sídlo: Olšanská č.p. 2681/6, 130 00 Praha 3-Žižkov
21. ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfý  
sídlo: Teplická č.p. 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2
22. GridServices, s.r.o., IDDS: jnnyjs6  
sídlo: Plynárenská č.p. 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno 2
23. HORAL MOŘKOV a.s., IDDS: n4defbp  
sídlo: Žitovice u Nového Jičína č.p. 103, 742 72 Mořkov
24. Obec Mořkov, IDDS: vn3bqan  
sídlo: Horní č.p. 10, 742 72 Mořkov
25. Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, IDDS: jytk8nr  
sídlo: Úprkova č.p. 795/1, Přívoz, 702 00 Ostrava 2
26. Státní pozemkový úřad, IDDS: z49per3  
sídlo: Husinecká č.p. 1024/11a, 130 00 Praha 3-Žižkov
27. Svazek obcí Cyklostezka Nový Jičín - Hostašovice, IDDS: 6jcg6w9  
sídlo: Masarykovo nám. č.p. 1/1, 741 01 Nový Jičín 1

Dotčené správní orgány:

28. Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje, územní odbor Nový Jičín, IDDS: spdaive  
sídlo: Zborovská č.p. 2096/5, 741 01 Nový Jičín 1
29. Městský úřad Nový Jičín, Odbor životního prostředí, Masarykovo nám. č.p. 1/1, 741 01 Nový Jičín 1
30. Moravskoslezský kraj, odbor životního prostředí a zemědělství, IDDS: 8x6bxsd  
sídlo: 28. října č.p. 2771/117, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava 2
31. Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje, územní odbor Nový Jičín, dopravní inspektorát, IDDS: n5hai7v  
sídlo: Svatopluka Čecha č.p. 1727/11, 741 01 Nový Jičín 1


Na vědomí:

32. NIPI bezbariérové prostředí, o.p.s., IDDS: 5ec62h6  
sídlo: Havlíčkova č.p. 4481/44, 586 01 Jihlava 1

## LEGENDA

	ZAMĚŘENÍ STÁVAJÍCÍHO STAVU
	ROZHRANÍ PARCEL
	OBVOD STAVBY
	TRVALÝ ZÁBOR STAVBY

## STÁVAJÍCÍ INŽENÝRSKÉ SÍTĚ

	STL PLYNOVOD
	VTL PLYNOVOD
	VODOVOD
	KANALIZACE
	KABEL NN
	KABEL VO
	SDĚLOVACÍ VEDENÍ

## NOVÉ INŽENÝRSKÉ SÍTĚ

	NOVÉ VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ (SO 401) + NASVĚTLENÍ MÍSTA PRO PŘECHÁZENÍ
	KABELOVÁ CHRÁNIČKA (SO 501)
	ZATRUBNĚNÍ PŘÍKOPU (SO 301)

## SADOVÉ ÚPRAVY



STÁVAJÍCÍ STROMY



KÁCENÍ Z DŮVODŮ STAVBY



NOVÁ VÝSADBA

## OBJEKTOVÁ SKLADBA

**SO 101** SPOLEČNÁ STEZKA PRO CHODCE A CYKLISTY

**SO 201** PROPUSTEK POD SILNICÍ III/483

**SO 301** ZATRUBNĚNÍ PŘÍKOPU

**SO 401** VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ

**SO 501** KABELOVÁ CHRÁNIČKA PRO OPTICKOU KABELAŽ

**SO 801** SADOVÉ ÚPRAVY



*PRÍLOHA č. 1*  
Tento doklad je nedílnou součástí rozhodnutí Městského úřadu Nový Jičín,  
č.j. 80206 ze dne 30.11.2017

Podpis: 

10

### ZMĚNA VÝKRESU:

Č.	PŘEDMĚT ZMĚNY	PROVEDL	PODPIS	DATUM
1				
2				
3				



Souřadný systém : JTSK

Výškový systém : BpV

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT ING. TALÁŠEK	VYPRACOVAL ING. TALÁŠEK	KONTROLOVAL ING. KOPŘIVA	 Ruská 83/25, 703 00 Ostrava e-mail: info@rseproject.cz
OBEC, KRAJ MOŘKOV, MORAVSKOSLEZSKÝ	INVESTOR / OBJEDNATEL OBEC MOŘKOV, HORNÍ 10, 742 72 MOŘKOV		
NÁZEV AKCE <b>SPOLEČNÁ STEZKA PRO CHODCE A CYKLISTY MOŘKOV</b>			
ČÁST PD B - SOUHRNNÉ ŘEŠENÍ STAVBY	STAVEBNÍ OBJEKT		DATUM ČERVENEC 2017
NÁZEV VÝKRESU KOORDINAČNÍ SITUACE - ČÁST 1			FORMÁT 10 x A4
			MĚŘÍTKO 1:250
			STUPEŇ PD DSP
			Č. SOUPRAVY <b>1</b>
			Č. VÝKRESU B.2

KM 0,000 KOMUNIKACE KE HRBITOVU

0,00857



SO 401

SO 301



VĚROVICE  
FRENŠTÁT POD RADHOŠTĚM

405/6

405/5

patrový chodník

OSVĚTLENÍ LED 75W

V 4 (0,25 - dl. 16,75m)

Vn=50 km/h

UV9

V 7b


PŘESUN  
IS12a

358/128

358/129

63.17


7



prostor hřbitova

+

u dlažbou



bez. čp/če  
m. č. 338  
st. 238  
R1A

chodník se zámkov

R=700.00  
+3.61%  
78.30  
+6.06%  
81.95

5  
0.00

4  
80.00

SO 501

400/6

KT 0.10284

TKD.09113


IJ4b

KT 0.07298

TKO.06756

hřbitov

OPĚRNÁ ZEĎ DL. 52m



VB3  
R 50,00 m

VB2  
R 50,00 m

NOŘKOV

IS12a

5-TI ŘČÁDEK ZE ŽULOVÝCH KOSTEK BUDE POLOŽEN PŘES CELOU DÉLKU AUTOBUSOVÝCH ZÁLIVŮ

358/124

67.08

358/125

66.33

00

+3.61%  
78.30

60.00  
8

40.00  
7

SO 401

KM 0,146 SJEZD NA POLE

20.00  
6

IS12b

B20a

KT 0,12022

VB4

R 30,00 m

TK 0,11271

TK 0,12644

LINIOVÝ ŽLAB: DL. 5m

5.00

58.62

0,20m

68.10

67.61

ŠD5

VB5

R 100,00 m

UV3

5.00

68.71

69.22

69.15

68.53

68.86

68.73

68.69

67.93

68.36

68.05

67.91

67.89

67.15

67.68

67.36

SO 301

68.81

358/123

68.37

67.72

R=

-1.62%  
83.85

10

0.00

9

80.00

400/42

68.78

68.73

TK 0,20937

KT 0,18655

400/46

68.20

0,35m

0,10m

0,30m

68.22

L=22.82m

0,2

0,30m

0,50m

358/195

510

boží mlka

69.17 69.15


69.16 69.18

68.95 68.96

68.06

68.67

69.06



13

R=3200.00

12

11

-0.44%  
58.91

-1.62%  
83.85

60.00

40.00

20.00

0,25066

68.76

68.80

68.85

400/40


KK 0,24900

KM 260  
67.40

KM 240  
67.66

400/45

KM 220  
67.92



37  
10,00 m

68.23

1238/1

68.44

VB6  
R 1000,00 m

68.06

68.29

67.83

68.00

66.83

67.22

66.93

67.32

358/122

R=4500.00  
+0.30%  
70.19  
-0.44%  
58.91

0,30956

KM 0,300 PROPUSTEK  
DN 600, DL. 15,25m VČETNĚ  
VTOKOVÉ JIMKY  
SO 201

400/38

14  
80.00

66.14

400/37


68.11

KT 0,29759

SO 401

KM 280  
67.14  
kral Dole

KM 300  
66.87



L=41.37m

68.06

68.14

7.72

67.97

67.99

67.84

67.82

66.98

66.64

PE/110

358/121

SO 201



66.91

66.68

66.58




# KOORDINAČNÍ SÍŤ M 1:250



## LEGENDA

———— ZAMĚŘENÍ STÁVAJÍCÍHO STAVU  
 ———— ROZHRANÍ PARCEL  
 - - - - - OBVOD STAVBY

 NÁSYPY, DOROVNÁVKY TERÉNU  
 VÝKOPY  
 ASFALTOVÝ POVRCH - ČERNÝ ASFALT  
 CHODNÍKY - ZÁMKOVÁ DLAŽBA TL. 6 cm  
 KOMUNIKACE - ASFALT  
 VAROVNÉ A SIGNÁLNÍ PÁSY  
 UMĚLÁ VODÍCÍ LINIE

## STÁVAJÍCÍ INŽENÝRSKÉ SÍTĚ

— — — — — STL PLYNOVOD  
 — — — — — VTL PLYNOVOD  
 — — — — — VODOVOD  
 — — — — — KANALIZACE  
 — — — — — KABEL NN  
 — — — — — KABEL VO  
 — — — — — SDĚLOVACÍ VEDENÍ

## NOVÉ INŽENÝRSKÉ SÍTĚ

— — — — — NOVÉ VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ (SO 401)  
 — — — — — KABELOVÁ CHRÁNIČKA (SO 501)  
 — — — — — ZATRUBNĚNÍ PŘÍKOPU (SO 301)

## SADOVÉ ÚPRAVY

 STÁVAJÍCÍ STROMY

 KÁCENÍ Z DŮVODŮ STAVBY



NOVÁ VÝSADBA

## OBJEKTOVÁ SKLADBA

**SO 101** SPOLEČNÁ STEZKA PRO CHODCE A CYKLISTY

**SO 401** VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ

**SO 201** PROPUSTEK POD SILNICÍ III/483

**SO 501** KABELOVÁ CHRÁNIČKA PRO OPTICKOU KABELAŽ

**SO 301** ZATRUBNĚNÍ PŘÍKOPU

**SO 801** SADOVÉ ÚPRAVY



### ZMĚNA VÝKRESU:

Č.	PŘEDMĚT ZMĚNY	PROVEDL	PODPIS	DATUM
1				
2				
3				

Souřadný systém : JTSK

Výškový systém : BpV

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT ING. TALÁŠEK	VYPRACOVAL ING. TALÁŠEK	KONTROLOVAL ING. KOPŘIVA	 Ruská 83/25, 703 00 Ostrava e-mail: info@rseproject.cz
OBEC, KRAJ MOŘKOV, MORAVSKOSLEZSKÝ	INVESTOR / OBJEDNATEL OBEC MOŘKOV, HORNÍ 10, 742 72 MOŘKOV		
NÁZEV AKCE <b>SPOLEČNÁ STEZKA PRO CHODCE A CYKLISTY MOŘKOV</b>			
ČÁST PD B - SOUHRNNÉ ŘEŠENÍ STAVBY	STAVEBNÍ OBJEKT		DATUM ČERVENEC 2017
NÁZEV VÝKRESU KOORDINAČNÍ SITUACE - ČÁST 2			FORMÁT 8 x A4
			MĚŘÍTKO 1:250
			STUPEŇ PD DSP
			Č. SOUPRAVY <b>1</b>
			Č. VÝKRESU B.3

21  
20.00

20  
0.00

R=1000.0

-2.13% +0  
91.79 70

0.37976

19  
80.00

KT 0.37712

TK 0.41180

KT 0.40355

TK 0.39457

KM 420  
67.54

KM 400  
67.92

LINIOVÝ ŽLAB D  
KM 380  
68.10

2 0,20m

L=8.26m

17.46m

0.45m



0,4


VB10  
R 500,00 m

7.60

66.87  
4x0,25m

VĚROVICE  
FRENŠTÁT POD RADHOŠTĚM  
358/118





26

400/32  
25

24

20.00

0.00

80.00

400

67.37

KT 0.48306

67.22

66.40

KM 520  
63.94

KM 500  
64.90


KM 480  
65.70

L=83.31m

0,5

483

358/114



R=5000.00

-3.85%  
55.26  
-4.83%  
90.53

0.56208

28

27

29

400/33

VB12  
R 500,00 m

KT 0.57115

TK 0.56637

63.46

SO 401

65.15

40.00

580  
15

KM 560  
62.05

59.73

SD4

UV4

61.20

62.00

62.85

SILNICE

26

61.21

61.16

60.28

60.82

61.92

61.85

61.08

61.66

61.67

358/113

60.47

62.36

62.41

61.66

62.43

62.79

62.62

62.11

62.57

62.79

R=1000.00

-4.44%  
44.97

-3.85%  
55.26

0,61735

31

20.00

30

0.00

SO 501

61.42

KT 0,62991

59.30


TK 0,60933

0.09

KM 620  
58.89

KM 600  
60.35

L=38.18m



VB13  
R 2000,00 m

0,6

60.62

60.57

59.80

60.23

59.42

59.41

59.35

59.36

58.46

59.36

59.80

59.15

59.17

59.33

59.77

59.45

59.69

59.57

59.54

59.46

59.61


59.27

59.63

358/108

59.75

357/5





# MĚSTSKÝ ÚŘAD NOVÝ JIČÍN

Masarykovo nám. 1/1, 741 01 Nový Jičín

Odbor životního prostředí

VÁŠ DOPIS ZN:  
 ZE DNE: 15.3.2017  
 ČÍSLO JEDNACÍ: OŽP/18852/2017  
 SPIS. ZNAČKA: 18852/2017  
 VYŘIZUJE: Ivana Boková  
 TELEFON: 556768265  
 MOBIL:  
 E-MAIL: ibokova@novyjicin-town.cz  
 DATUM: 24.04.2017

OBEC MOŘKOV

Horní 10

742 72 MOŘKOV

PRÍLOHA č. 2

Tento doklad je nedílnou součástí rozhodnutí Městského úřadu Nový Jičín,  
 č.j.: 80206 ze dne 30.11.2017

Podpis: ✓

ⓐ

Společná stezka pro chodce a cyklisty Mořkov  
 - koordinované závazné stanovisko

Městský úřad Nový Jičín ve smyslu §4, odst.2 a odst.7 zák.č.183/2006 Sb. o územním řízení a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů a na základě žádosti ze dne 15.3.2017 vydává

souhlasné  
 koordinované závazné stanovisko

pro záměr Společná stezka pro chodce a cyklisty Mořkov  
 na parc.č. 1238/1, 1238/8, 1238/4, 1295/8, 1295/1, 400/36, 400/37, 400/38, 400/39, 400/40, 400/45, 400/47 v k.ú. Mořkov

k dokumentaci zpracované firmou: RSE Project s.r.o., Ostrava  
 ze dne : 10/2016

pro účel : územní rozhodnutí - stavební povolení  
 pro žadatele: OBEC MOŘKOV, Horní 10, 742 72 MOŘKOV

za předpokladu respektování dílčích stanovisek:

1. Odpadové hospodářství (referent veřejné správy Mgr. Marta Klíšková)  
 Městský úřad Nový Jičín, odbor životního prostředí (dále jen "městský úřad"), jako věcně a místně příslušný správní orgán podle § 61 odst. 1 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, § 11 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), § 79 odst. 4 písm. b) a odst. 6 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o odpadech“) na základě žádosti ze dne 15. 3. 2017, o vyjádření k územnímu a stavebnímu řízení z hlediska nakládání s odpady pro účely stavby „Společná stezka pro chodce a cyklisty Mořkov“ umístěné na pozemku parc. č. 1238/1, 1238/8, 1238/4, 1295/8, 1295/1, 400/36, 400/37, 400/38, 400/39, 400/40, 400/45 a 400/47 v k. ú. Mořkov (dále též jen „záměr“):

souhlasí s umístěním a provedením záměru dle předložené dokumentace.  
 V případě uzavírání smluv o dílo mezi investorem a zhotovitelem díla je vhodné, aby zde byla zakotvena povinnost zhotovitele k zajištění nakládání s odpady dle platných právních předpisů na úseku odpadového hospodářství.

BANKOVNÍ SPOJENÍ  
 KB a.s. pobočka Nový Jičín  
 č. ú. 19 - 326801 / 0100 (příjmy)  
 č. ú. 326801 / 0100 (výdaje)  
 IČ 00298212

ÚŘEDNÍ DNY A HODINY  
 Po, St 08.00 – 11.00 a 12.00 – 17.00 hod.  
 Út, Čt 08.00 – 11.00 a 12.00 – 15.00 hod.  
 Pá 08.00 – 11.00

http://www.novy-jicin.cz  
 ID DS: ywmb4nc  
 e-podatelna: e-podatelna@novyjicin-town.cz  
 tel. ústředna: 556 768 222, fax: 556 768 289

### **Odůvodnění**

Městský úřad obdržel uvedenou žádost o vyjádření z hlediska nakládání s odpady pro účely záměru v zájmu žadatele. Městský úřad při posuzování předmětné žádosti postupoval především podle § 79 odst. 5 zákona o odpadech. Vydání žádaného vyjádření jako stanoviska představuje postup správního orgánu podle části čtvrté správního řádu.

Dle § 79 odst. 5 zákona o odpadech posuzuje městský úřad žádost z hlediska jejího souladu s povinnostmi vyplývajícími z tohoto zákona a prováděcích právních předpisů. Toto stanovisko nenahrazuje souhlasy vydávané podle uvedeného zákona.

K žádosti byla doložena projektová dokumentace, kdy nakládání s odpady je zde popsáno, konkrétně v části: Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana – likvidace odpadů. Z předložené dokumentace k záměru, městský úřad zjistil, že odpady vzniklé při předmětné stavební činnosti budou řádně separovány, využívány, zneškodňovány a předávány oprávněným osobám. Pouze v případě citace vyhlášky č. 381/2001 Sb., Katalog odpadů upozorňujeme, že došlo k nahrazení tohoto již neplatného právního předpisu. Nově se jedná o vyhlášku č. 93/2016 Sb., o Katalogu odpadů.

Z hlediska nakládání s odpady upozorňujeme, že v případě dodavatelských prací je třeba ve smlouvách upravit, kdo bude původcem vznikajících odpadů. Uskutečněním záměru při dodržení zmíněné dokumentace nejsou ohroženy zájmy chráněné zákonem o odpadech a jeho prováděcími předpisy.

**Závěr: Záměr lze realizovat.**

### **2. Ochrana ovzduší (referent veřejné správy Mgr. Mariana Mališková)**

Městský úřad Nový Jičín, odbor životního prostředí, jako věcně příslušný orgán ochrany ovzduší podle ustanovení §27 odst. 1 písm. f) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší (dále jen „zákon o ochraně ovzduší“) a jako místně příslušný podle ustanovení §11 zákona č.500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) vydává závazné stanovisko k územnímu a stavebnímu řízení a k řízení o vydání kolaudačního souhlasu z hlediska ochrany ovzduší u stacionárních zdrojů neuvedených v příloze č. 2 k zákonu 201/2012 o ochraně ovzduší ve znění pozdějších předpisů. Protože takový stacionární zdroj znečišťování ovzduší podle předložené projektové dokumentace záměr neobsahuje, zdejší úřad závazné stanovisko z hlediska ochrany ovzduší nevydává.

### **3. Ochrana zemědělského půdního fondu (ZPF) (referent veřejné správy Ing. Danuše Rybářová)**

Záměr řeší společnou stezku pro chodce a cyklisty Mořkov na pozemcích parc. č. 1238/1, 1238/8, 1238/4, 1295/8, 1295/1 (ostatní plocha), 400/36, 400/37, 400/38, 400/39, 400/40, 400/45 a 400/47 (orná půda) v k.ú. Mořkov. Dotčené pozemky parc. č. 400/36, 400/37, 400/38, 400/39, 400/40, 400/45 a 400/47 jsou součástí zemědělského půdního fondu a nachází se mimo zastavěné území.

Pro záměr na pozemcích parc. č. 400/36, 400/37, 400/38, 400/39, 400/40, 400/45 a 400/47 platí samostatné závazné stanovisko orgánu ochrany zemědělského půdního fondu – souhlas s trvalým odnětím půdy ze zemědělského půdního fondu dle § 9 odst. 8 zák. č. 334/1992 Sb., o ochraně ZPF ve znění pozdějších předpisů ze dne 30.3.2017 č.j.:OŽP/18850/2017. Orgán ochrany zemědělského půdního fondu upozorňuje, že případná výsadba dřevin je možná pouze na pozemcích bez ochrany zemědělského půdního fondu nebo plochách odňatých výše uvedeným souhlasem.

**Závěr: Záměr lze realizovat za splnění výše uvedeného.**

#### 4. Orgán ochrany přírody (referent veřejné správy Ing. Hana Hůlová)

Městský úřad Nový Jičín, odbor životního prostředí jako orgán ochrany přírody věcně a místně příslušný podle § 61 odst. 1 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů (obecní zřízení), § 10, 11 odst. 1, § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (správní řád), § 75 odst. 1 písm. c), § 77 odst. 1 písm. j) a § 90 odst. 15 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny (v platném znění, dále jen „zákon“), na základě podané žádosti ze dne 14.3.2017, předložených a doplněných podkladových materiálů a po vyhodnocení záměru z hlediska zájmů ochrany přírody a krajiny uděluje tímto k věci ve vztahu k ochraně krajinného rázu ve smyslu ustanovení § 12 odst. 2 zákona pro účely projednání záměru u stavebního úřadu

**s o u h l a s n é z á v a z n é s t a n o v í s k o .**

#### Podmínky:

1. Při přípravě a realizaci stavby musí být dodržena zákonná ochrana dřevin rostoucích mimo les a respektována norma ČSN „Technologie vegetačních úprav v krajině - ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních činnostech“, tak aby nedošlo k poškození nebo zničení dřevin rostoucích na dotčených nebo sousedících pozemcích, které mají zůstat ponechány na místě.
2. Nezbytné odstranění dřevin rostoucích mimo les, jejichž kácení podléhá rozhodnutí podle § 8 odst. 1 zákona, musí být předem pravomocně povoleno místně příslušným orgánem ochrany přírody. Ke kácení lze přistoupit pouze v období vegetačního klidu, tedy mezi 1. říjnem až 31. březnem kalendářního roku.

#### Odůvodnění:

Na základě konfrontace připravovaného záměru, kterým je umístění a následná realizace společné stezky pro chodce a cyklisty Mořkov na pozemcích parc. č. 1238/1, 1238/8, 1238/4, 1295/8, 1295/1 (*ostatní plocha*), 400/36, 400/37, 400/38, 400/39, 400/40, 400/45 a 400/47 (*orná půda*) v k.ú. Mořkov, s podkladovými materiály, které jsou orgánu ochrany přírody pro posouzení věci k dispozici, a po vyhodnocení vlivu záměru na zájmy chráněné citovaným zákonem bylo zjištěno, že realizací záměru v souladu s předloženým návrhem bude změněna, nebude však snížena (neúnosně negativně ovlivněna) přírodní a estetická hodnota krajinného rázu jako dochované přírodní, kulturní a historické charakteristiky daného místa a oblasti.

Nepříznivé dotčení dalších zákonných zájmů v působnosti zdejšího orgánu ochrany přírody (mj. ekologicko-stabilizační funkce významných krajinných prvků, obecné druhové ochrany rostlin a živočichů včetně volně žijících ptáků, památných stromů, územního systému ekologické stability krajiny na lokální úrovni) se v souvislosti se záměrem při dodržení ochrany dřevin rostoucích mimo les nepředpokládá.

Ve vztahu k ochraně dřevin je v projektové dokumentaci (textová část B - *Souhrnná technické zpráva*, str. 10-11, dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby, 09/2016, SO 801 *Sadové úpravy a výkresová část*) rozpracováno zajištění ochrany dřevin rostoucích mimo les, které musí být nezbytně v rámci stavby odstraněny. Orgánem ochrany přírody byly stanoveny výše uvedené zákonné podmínky s tím, že návrh nové výsadby podél stezky na přilehlých pozemcích umístěné dle daných prostorových možností lze akceptovat (druhově *Fraxinus excelsior* 'Nana') a její dokončení bude prověřeno před vydáním kolaudačního souhlasu ke stavbě. Nezbytné odstranění dřevin, jejichž kácení podléhá rozhodnutí podle § 8 odst. 1 zákona, musí být předem pravomocně povoleno místně příslušným orgánem ochrany přírody, který může ke kompenzaci ekologické újmy vzniklé povoleným kácením uložit v souladu s § 9 odst. 1 zákona povinnost přiměřené náhradní výsadby. Časové upřesnění vegetačního klidu, která zároveň zajišťuje ochranu obecně chráněných živočichů včetně volně žijících ptáků je

stanoveno na základě § 5 vyhlášky č. 189/2013 Sb., o ochraně dřevin a povolování jejich kácení, ve znění pozdějších předpisů.

Správní orgán využil k posouzení věci a vyhodnocení vlivu záměru na přírodu a krajinu kromě předložených podkladů a znalosti území z vlastní správní činnosti následující materiály: ústřední seznam ochrany přírody se soupisem zvláště chráněných území a památných stromů, seznam evropsky významných lokalit a ptačích oblastí vyhlášených v rámci soustavy NATURA 2000, vymezení hranic přírodních parků, evidenci významných krajinných prvků (kartotéku a mapové podklady v měřítku 1:5000), ortofoto snímky z informačního systému městského úřadu s údaji o parcelách, územně analytické podklady ORP Nový Jičín s vyznačením územního systému ekologické stability a limitů v území.

Tímto stanoviskem nejsou posouzeny další zákonné zájmy ochrany přírody a krajiny, které by mohly být záměrem ovlivněny a jejichž posouzení přísluší jiným správním orgánům, mj. zvláštní druhová ochrana rostlin a živočichů, která je v kompetenci krajského úřadu. O výskytu zvláště chráněných druhů v posuzovaném území nemá zdejší orgán ochrany přírody informace. Pokud by při přípravě nebo realizaci stavby byl zjištěn výskyt těchto druhů, nelze zásah do přirozených podmínek jejich vývoje provést bez předchozího projednání s krajským úřadem. Stanovisko nenahrazuje další případná stanoviska, souhlasy, vyjádření, opatření nebo rozhodnutí jiných dotčených subjektů a správních orgánů.

**Závěr: Záměr lze realizovat.**

**5. Státní správa lesů (referent veřejné správy Mgr. Mariana Mališková)**

Městský úřad Nový Jičín, odbor životního prostředí, jako orgán státní správy lesů, věcně a místně příslušný podle ustanovení § 61 odst. 1) písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zařízení) a podle § 48 odst. 2 písm. c) zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů, v platném znění shledal, že předložená dokumentace neřeší dotčení pozemků určených k plnění funkcí lesa ani umístění stavby do vzdálenosti 50 m od okraje lesa. Zájmy chráněné zák. č. 289/1995 Sb., o lesích nejsou tímto záměrem dotčeny.

**6. Orgán státní památkové péče (referent veřejné správy Eva Slováčková)**

Městský úřad Nový Jičín, odbor územního plánování a stavebního řádu, oddělení stavební úřad, jako příslušný orgán státní památkové péče podle ustanovení § 29 odst. 2 písm. b) zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o státní památkové péči“) a podle ustanovení § 10 a § 11 odst. 1 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) sděluje, že výše uvedenou stavbou nebudou dotčeny zájmy památkové péče. Orgán státní památkové péče není dotčeným orgánem, neboť předložený záměr se nenachází v městské památkové rezervaci, ani jejím ochranném pásmu a nejedná se o práce prováděné na kulturní památce. Na základě těchto skutečností nebude závazné stanovisko vydáváno.

Zároveň upozorňujeme na skutečnost, že podle § 22 odst. 2 zákona o státní památkové péči má-li se provádět stavební činnost na území s archeologickými nálezy, jsou stavebníci již od doby přípravy stavby povinni tento záměr oznámit Archeologickému ústavu AV ČR, Praha a umožnit jemu nebo oprávněné organizaci provést na dotčeném území záchranný archeologický výzkum.

**Závěr: Z hlediska zákona o státní památkové péči lze záměr realizovat.**

**7. Vodoprávní úřad** (referent veřejné správy Mgr. Martin Petrušek)

Městský úřad Nový Jičín, odbor životního prostředí jako věcně a místně příslušný vodoprávní úřad podle § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách, a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen vodní zákon), v souladu s ustanovením § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb. vydává k žádosti ze dne 15.3.2017

**souhlasné závazné stanovisko**

podle § 104 odst. 9 vodního zákona v souladu s § 4 odst. 7 zákona č. 183/2006 Sb., o územním řízení a stavebním řádu ve znění pozdějších předpisů (stavební zákon) ke stavbě:

**„Společná stezka pro chodce a cyklisty Mořkov“**

umístěné na pozemku parc. č. 1238/1, 1238/8, 1238/4, 1295/8, 1295/1, 400/36, 400/37, 400/38, 400/39, 400/40, 400/45 a 400/47 v k.ú. Mořkov za této podmínky:

1. V případě porušení odvodňovacího zařízení (meliorací) bude toto uvedeno zpět do funkčního stavu.

**Odůvodnění:**

Dne 15.3.2017 podal žadatel na MÚ Nový Jičín, odbor ŽP, žádost o vydání koordinovaného závazného stanoviska pro územní rozhodnutí a stavební povolení. K žádosti byla doložena projektová dokumentace pro vydání územního rozhodnutí zpracovaná fy RSE Project s.r.o., v říjnu 2016. Rozsah stavby: řešeno je umístění nové stezky pro chodce a cyklisty podél silnice III/483. Umístěním dojde k posunutí silniční příkopy za těleso nové stezky a současně k zajištění odvodnění pláňe zemního tělesa komunikace podélným trativodem. Podél silnice v délce úpravy bude osazen betonový obrubník včetně dvojřádku z žulových kostek. Součástí stavby jsou 2 nové zálivy pro autobusovou dopravu včetně přístupového chodníku k zastávkám. Sjezdy, které nová stezka kříží, budou zachovány. Součástí stavby je i nové veřejné osvětlení a nová dešťová kanalizace. Stávající propustek přes silnici III/483 bude rekonstruován.

**Posouzení vodoprávního úřadu:**

Odvádění dešťových vod z povrchu stezky je řešeno spádováním, otevřenými rigoly a novou dešťovou kanalizací. K odvádění povrchových vod z povrchu stáv. silnice jsou v místech posunutí příkopu navrženy uliční vpusti napojené na novou dešťovou kanalizaci. Nová dešťová kanalizace slouží k odvádění dešťových vod z tělesa komunikace, tudíž není vodním dílem, ale součástí komunikace.

Vodoprávní úřad přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v ustanoveních vodního zákona a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nebudou ohroženy vodohospodářské zájmy. Při přezkoumání žádosti a na základě shromážděných právně významných skutečností nebyly shledány důvody bránící vydání kladného závazného stanoviska.

Jelikož vodoprávní úřad eviduje na parc.č. 400/36, 400/37, 400/38, 400/39 a 400/40 v k.ú. Mořkov odvodňovací zařízení, které je vodním dílem, jež je zakázáno poškozovat včetně funkce, stanovil vodoprávní úřad podmínku pro případ porušení odvodňovacího zařízení při provádění stavby.

Vodohospodářské zájmy ve smyslu § 17 vodního zákona nebudou výše uvedeným záměrem dotčeny. Stavba se nenachází ve stanoveném záplavovém území.

Lze předpokládat, že realizací záměru nedojde ke zhoršení stavu vodního útvaru a lze předpokládat, že realizace záměru nebude mít za následek nedosažení dobrého stavu vod.

**Závěr:** Záměr lze realizovat za předpokladu splnění stanovené podmínky.

**8. Speciální stavební úřad pro komunikace** (referent veřejné správy Bc. Stanislav Kopecký)  
Městský úřad Nový Jičín, odbor dopravy, příslušný podle § 40 odst. 4 písm. d) zákona č.13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon o pozemních komunikacích“) v souladu s § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) k územnímu řízení stavby: „**Společná stezka pro chodce a cyklisty Mořkov**“ vydává **souhlasné závazné stanovisko**.

Záměr byl posuzován z hlediska souladu se zákonem o pozemních komunikacích a jeho prováděcí vyhlášky, zákonem č. 183/2006 Sb., stavební zákon a jeho prováděcích vyhlášek, v platném znění. Dále byl posuzován soulad záměru s platnými technickými normami a předpisy, a také s ohledem na zajištění dopravní obslužnosti s tím, že byl sledován dopravní význam přilehlých komunikací ve vztahu k posuzované stavbě a vliv stavby na dopravní vazby v lokalitě včetně návaznosti dotčených dopravních tras.

**Tento souhlas se vydává za předpokladu splnění následujících podmínek:**

Dopravní plochy musí být navrženy podle podmínek uvedených v ČSN 73 6110 **PROJEKTOVÁNÍ MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ**, v platném znění, včetně podmínek uvedených ve vyhlášce MMR ČR č.398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečující bezbariérové užívání staveb, a to v místě úpravy chodníku pro dopravní napojení, popř. v místě změny vodící linie a TP 179. Při plánování a při samotné realizaci stavby je nutno **dodržet zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích**, ve znění pozdějších předpisů.

#### **Odůvodnění:**

Podle § 40 odst. 4 písm. d) zákona o pozemních komunikacích, obecní úřad obce s rozšířenou působností uplatňuje stanovisko k územním plánům a regulačním plánům a závazné stanovisko v územním řízení, pokud není příslušné Ministerstvo dopravy nebo krajský úřad. V daném případě bylo požádáno o stanovisko pro plán společných řízení v katastrálním území Hukovice. Jestli že dojde k dotčení silnice II. a III. třídy je Městský úřad Nový Jičín, odbor dopravy, jako obecní úřad obce s rozšířenou působností, příslušný podle § 124 odst. 6 zák.č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním provozu“), v souladu s § 77 zákona o silničním provozu a jeho prováděcí vyhlášky č.30/2001 Sb., v platném znění, je oprávněn k vydání stanovění **k místní a přechodné úpravě provozu** při realizaci záměru stavby.

Městský úřad Nový Jičín, odbor dopravy, je v konkrétním případě jako silniční správní úřad příslušný podle § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších změn a doplňků (dále jen „zákon o pozemních komunikacích“) a speciální stavební úřad podle § 16 odst. 1 a § 40 odst. 4 písm. a) zákona o pozemních komunikacích a § 15 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších změn a doplňků (dále jen „stavební zákon“).

**Závěr:** Záměr lze realizovat za předpokladu splnění stanovené podmínky.

**Poučení:**

Závazné stanovisko je dle § 149 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, úkon učiněný dotčeným správním orgánem na základě zákona, jehož obsah je závazný pro výrokovou část rozhodnutí správního orgánu. Závazné stanovisko lze přezkoumat v odvolacím řízení proti rozhodnutí, které bude tímto závazným stanoviskem podmíněno. Jestliže odvolání směřuje proti obsahu závazného stanoviska, vyžádá odvolací správní orgán potvrzení nebo změnu závazného stanoviska od správního orgánu nadřízeného správnímu orgánu příslušnému k vydání závazného stanoviska.



„otisk úředního razítka“

**Ing. Eva Bártková**

**vedoucí odboru životního prostředí**

Přílohy:  
PD

# MĚSTSKÝ ÚŘAD NOVÝ JIČÍN

Masarykovo nám. 1/1, 741 01 Nový Jičín

Odbor životního prostředí

Oddělení odpadů, ochrany ovzduší a zemědělského půdního fondu

VÁŠ DOPIS ZN:  
 ZE DNE: 15.3.2017  
 ČÍSLO JEDNACÍ: OŽP/18850/2017  
 SPIS. ZNAČKA: 18850/2017  
 VYŘIZUJE: Danuše Rybářová  
 TELEFON: 420556768278  
 MOBIL:  
 E-MAIL: rybarova@novyjicin-town.cz  
 DATUM: 30.03.2017

Obec Mořkov  
 Horní 10  
 742 72 MOŘKOV

PŘÍLOHA č. 3  
 Tento doklad je nedílnou součástí rozhodnutí Městského úřadu Nový Jičín,  
 č.j. 80206 ze dne 30. 11. 2017

Podpis: ✓

⑩

**Závazné stanovisko - souhlas orgánu ochrany zemědělského půdního fondu k trvalému odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu pro nezemědělské účely „Společná stezka pro chodce a cyklisty Mořkov“.**

Podáním ze dne 15.3.2017 požádala Obec Mořkov, IČ: 00298191, se sídlem Horní 10, 742 72 Mořkov, zastoupena na základě na základě plné moci ze dne 10.11.2016 firmou RSE Project s.r.o, IČ: 29398266, se sídlem Ruská 83/24, 703 00 Ostrava – Vítkovice, a dále zastoupena na základě plné moci ze dne 11.11.2016 Ing. Přemyslem Dudou, nar. 7.3.1976, bytem Záměstní 237/22, 710 00 Ostrava, o udělení souhlasu k trvalému odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu podle § 9 odst. 8 zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu ve znění pozdějších předpisů za účelem záměru „Společná stezka pro chodce a cyklisty“ na pozemcích parc. č. 400/36, 400/37, 400/38, 400/39, 400/40, 400/45, 400/47 (orná půda) v katastrálním území Mořkov. Návrh na velikost odnímané plochy činí 382,55 m<sup>2</sup> (0,0383 ha).

Městský úřad Nový Jičín, odbor životního prostředí, oddělení odpadů, ochrany ovzduší a zemědělského půdního fondu, jako příslušný orgán ochrany zemědělského půdního fondu podle ustanovení § 15 odst. j) zák. č. 334/1992 Sb., o ochraně ZPF ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o ochraně ZPF) a dle § 61 odst. 1 písm. c) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů, prověřil žádost o souhlas, posoudil všechny přílohy k této žádosti a

I. uděluje souhlas dle § 9 odst. 8 zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně ZPF ve znění pozdějších předpisů k trvalému odnětí zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu pro záměr „Společná stezka pro chodce a cyklisty Mořkov“ na pozemcích v katastrálním území Mořkov (obec Mořkov)

parc.č. pozemku dle KN	výměra pozemku v m <sup>2</sup>	druh pozemku, BPEJ, třída ochrany	velikost odnímané plochy v m <sup>2</sup>
400/36	7350	orná půda, BPEJ 72021, IV. třída	20
		orná půda, BPEJ 74911, IV. třída	81,7
400/37	3342	orná půda, BPEJ 74911, IV. třída	50,9
400/38	2183	orná půda, BPEJ 74911, IV. třída	65,35
400/39	1176	orná půda, BPEJ 74911, IV. třída	0,7
400/40	9761	orná půda, BPEJ 74911, IV. třída	31,50
400/45	331	orná půda, BPEJ 74911, IV. třída	125,40

BANKOVNÍ SPOJENÍ  
 KB a.s. pobočka Nový Jičín  
 č. ú. 19 - 326801 / 0100 (příjmy)  
 č. ú. 326801 / 0100 (výdaje)  
 IČ 00298212

ÚŘEDNÍ DNY A HODINY  
 Po, St 08.00 – 11.00 a 12.00 – 17.00 hod.  
 Út, Čt 08.00 – 11.00 a 12.00 – 15.00 hod.  
 Pá 08.00 – 11.00

<http://www.novy-jicin.cz>  
 ID DS: ywmb4nc  
 e-podatelna: e-podateina@novyjicin-town.cz  
 tel. ústředna: 556 768 222, fax: 556 768 289

400/47	12	orná půda, BPEJ 74911, IV. třída	7
celkem			382,55

*Součástí souhlasu je příloha – situace stavby se zákresem odnímané plochy. Pro vytvoření této přílohy bylo použito podkladů zpracovaných žadatelem (3 A3).*

II. stanoví v souladu s § 9 odst. 8 písm. b) zákona o ochraně ZPF podmínky nezbytné k zajištění ochrany zemědělského půdního fondu v souvislosti s trvalým odnětím půdy ze zemědělského půdního fondu:

1) Hranice trvalého záboru zemědělské půdy, tedy plochy řešené tímto souhlasem, budou v terénu řádně vyznačeny a musí být respektovány, aby nedošlo ke škodám na zemědělském půdního fondu.

2) Z plochy trvalého záboru zemědělské půdy bude před zahájením stavebních prací provedena skrývka kulturní vrstvy půdy – ornice v tl. cca 24 cm dle předloženého pedologického průzkumu provedeného vpichy sondovací tyčí. V rámci provádění stavby je nutno ke skrývce ornice přistupovat individuálně, dle její konkrétní tloušťky v daném místě. Orniční vrstva bude rozprostřena na zbývající části dotčených pozemků, které nejsou určeny k zastavění, za účelem navýšení orniční vrstvy půdy.

3) O činnostech souvisejících se skrývkou, přemístěním, rozprostřením či jiným využitím, uložením, ochranou a ošetřováním skrývaných kulturních vrstev půdy bude veden protokol (pracovní deník), v němž se uvádí všechny skutečnosti rozhodné pro posouzení správnosti, úplnosti a účelnosti využívání těchto zemin v souladu s vyhláškou MŽP č. 13/1994 Sb., kterou se upravují některé podrobnosti ochrany ZPF. Tento pracovní deník bude předložen orgánu ochrany zemědělského půdního fondu při kontrole dodržování podmínek souhlasu.

4) V případě dotčení odvodňovacího zařízení na předmětných pozemcích, bude zachována jeho funkčnost.

III. Orgán ochrany zemědělského půdního fondu vymezuje v souladu s § 9 odst. 8, písm. d) zákona o ochraně ZPF, že za trvalé odnětí zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu nebudou předepsány odvozy, neboť dochází k naplnění § 11a odst. 1 písm. j) zákona o ochraně ZPF - jedná se o cyklistické stezky nebo jejich části, budované v souladu s platnými zásadami územního rozvoje nebo s platným územním plánem.

**Odůvodnění:** Zdejší orgán ochrany zemědělského půdního fondu obdržel dne 15.3.2017 v souladu s § 18 odst. 1 zákona o ochraně zemědělského půdního fondu výše popsanou žádost o trvalé odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu pro záměr „Společná stezka pro chodce a cyklisty“ na pozemcích parc. č. 400/36, 400/37, 400/38, 400/39, 400/40, 400/45, 400/47 (orná půda) v katastrálním území Mořkov. Vlastníci dotčených pozemků se vyjádřili k navrhovanému odnětí formou návrhu smlouvy s obcí Mořkov o právu k provedení stavby, Státní pozemkový úřad vydal samostatné vyjádření. O souhlas je žádáno jako podklad pro vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení, proto orgán ochrany zemědělského půdního fondu vydává souhlas formou závazného stanoviska ve smyslu § 21 odst. 3 zákona o ochraně ZPF a ne rozhodnutím ve správním řízení.

Orgán ochrany zemědělského půdního fondu posoudil žádost na základě předložených, zákonem stanovených podkladů ve smyslu § 9 odst. 6 zákona o ochraně ZPF a shledal, že je oprávněná a vydal tento souhlas k trvalému odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu ve IV. třídě ochrany pro záměr „Společná stezka pro chodce a cyklisty“ s podmínkami, které jsou důvodné, aby se zabránilo případným škodám na zemědělské půdě. Do IV. třídy ochrany jsou sdruženy půdy

**SPOLEČNÁ STEZKA PRO CHODCE A CYKLISTY MOŘKOV**  
**SITUACE STAVBY**  
**M 1:250**

R=4500,00  
 -0,30%  
 70,19

R=3200,00  
 -0,44%  
 58,97

-1,62%  
 83,85

0,25066

SO 201  
 KM 0,300 PROPUSTEK  
 DN 600, DL 15,25m VĚTNE  
 VTKOVÉ JIMKY

PARC. ČÍSLO 400/45 : 125,8m<sup>2</sup>  
 PARC. ČÍSLO 400/40 : 25,9m<sup>2</sup>

400/37


11  
 20,00

12  
 40,00

*K.č.j. 827/18850/2014*  
**MĚSTSKÝ ÚŘAD**  
 741 11 NOVÁJICÍN

DĚLŮVA 4


- LEGENDA**
- ZAMĚŘENÍ STÁVJÍCÍHO STAVU
  - - - ROZHRANÍ PARCEL
  - - - OBVOD STAVBY
  - ▭ NÁSPY, DOROVNÁVKY TERÉNU
  - ▨ VÝKOPY
  - ▩ ASFALTOVÝ POVRCH - ČERNÝ ASFALT
- STÁVJÍCÍ INŽENÝRSKÉ SÍTĚ**
- STL PLYNOVOD
  - VTL PLYNOVOD
  - VODOVOD
  - KANALIZACE
  - KABEL NN
  - KABEL VO
  - SĐELOVACÍ VEDEŇ
- NOVÉ INŽENÝRSKÉ SÍTĚ**
- NOVÉ VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ (SO 401)
  - KABELOVÁ CHRÁŇIČKA (SO 301)
  - ZATRUBNĚNÍ PŘÍKOPU (SO 301)
- SADOVÉ ÚPRAVY**
- ⊗ KÁČENÍ Z DŮVODŮ STAVBY



SPOLEČNÁ STEZKA PRO CHODCE A CYKLISTY MOŘKOV  
SITUACE STAVBY  
M 1:250

KM 0,369 SJEZD NA POLE

18  
00.00



KM 0,300 PROPUSTEK  
DN 600, DL 15,25m VĚTNE  
VTKOVÉ JIMKY  
SO 201

R=4500,00  
+0,30%  
-0,44%  
70,79  
38,91  
0,30958

PARC. ČÍSLO 400/36 : 101,7m<sup>2</sup>  
PARC. ČÍSLO 400/37 : 50,9m<sup>2</sup>  
PARC. ČÍSLO 400/39 : 0,7m<sup>2</sup>

V88  
R 300,00 m

V89  
R 150,00 m

- LEGENDA**
- ZAMĚŘENÍ STÁVÁJÍCÍHO STAVU
  - ROZHRANÍ PARCEL
  - OBVOD STAVBY
  - ▭ NÁSPY, DOROVNÁVKY TERÉNU
  - ▨ VÝKOPY
  - ▭ ASFALTOVÝ POVRCH - ČERNÝ ASFALT

- STÁVÁJÍCÍ INŽENÝRSKÉ SÍTĚ**
- STL PLYNOVOD
  - VTL PLYNOVOD
  - VODOVOD
  - KANALIZACE
  - KABEL NN
  - KABEL VO
  - SDĚLOVACÍ VEDENÍ

- NOVÉ INŽENÝRSKÉ SÍTĚ**
- NOVÉ VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ (SO 401)
  - KABELOVÁ CHRÁNĚNKA (SO 501)
  - ZATRUBNĚNÍ PŘÍKOPU (SO 301)
  - SADOVÉ ÚPRAVY
  - KÁCENÍ Z DŮVODU STAVBY

Koj. č. 127/11.57/2014  
MĚSTSKÝ ÚŘAD  
741 11 MOJÁ JIČÍN

**SPOLEČNÁ STEZKA PRO CHODCE A CYKLISTY MOŘKOV**  
**SITUACE STAVBY**  
**M 1:250**

KM 0,300 PROPUSTEK  
 DN 600, DL 15,25m VČETNĚ  
 VTKOVÉ JIMKY  
 SO 201

R=4500,00  
 +0,300%  
 70,79  
 -0,44%  
 16,97  
 0,30956

PARC. ČÍSLO 400/47 : 12m<sup>2</sup>  
 PARC. ČÍSLO 400/38 : 65,35m<sup>2</sup>


VB8  
 R 300,00 m

KM 340  
 57,57

KM 300  
 58,97

KM 280  
 57,15

KM 260  
 57,40




- LEGENDA**
- ZAMĚŘENÍ STÁVAJÍCÍHO STAVU
  - - - ROZHRANÍ PARCEL
  - - - OBVOD STAVBY
  - ▭ NÁSPY, DOROVNÁVKY TERÉNU
  - ▨ VÝKOPY
  - ▭ ASFALTOVÝ POVRCH - ČERNÝ ASFALT

- STÁVAJÍCÍ INŽENÝRSKÉ SÍTĚ**
- STL PLYNOVOD
  - VTL PLYNOVOD
  - VODOVOD
  - KANALIZACE
  - KABEL NN
  - KABEL VO
  - SĐELOVACÍ VEDENI

- NOVÉ INŽENÝRSKÉ SÍTĚ**
- NOVÉ VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ (SO 4c1)
  - KABELOVÁ CHYBIČKA (SO 304)
  - ZATRUBNĚNÍ PŘÍKOPU (SO 301)
- SADOVÉ ÚPRAVY**
- ⊗ KÁČENÍ Z DŮVODŮ STAVBY

*K. J. 027/2857/2014*  
**MĚSTSKÝ ÚŘAD**  
 741 PRAHA NOVÁ JIČÍN





# HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE

700 30 Ostrava - Zábřeh, Výškovická 40

**územní odbor Nový Jičín**

741 11 Nový Jičín, Zborovská 5



Č. j.: HSOS -9055-6/2017

Vyřizuje: Pavel Dvorský  
Tel.: 950 725 122  
E-mail: pavel.dvorsky@hzsmsk.cz

Datum: 18.8.2017

RSE Projekt s.r.o.  
Ruská 83/24  
703 00 Ostrava

*V-  
PŘÍLOHA č. 4*

Tento doklad je nedílnou součástí roz-  
hodnutí Městského úřadu Nový Jičín,  
č.j.: 80206 ze dne 30. 11. 2017

Podpis: *[Signature]*

Ⓢ

Počet stran: 2  
Přílohy: 0

## Závazné stanovisko dotčeného orgánu na úseku požární ochrany

Název stavby: Společná stezka pro chodce a cyklisty Mořkov

Místo stavby: k.ú. Mořkov

Stavebník – investor: Obec Mořkov, IČ: 00298191

Předložená dokumentace: dokumentace pro stavební řízení, datum zpracování 07/2017

Zpracovatel dokumentace, číslo ČKAIT: Ing. Jiří Talášek, ČKAIT 1103528

Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje jako dotčený orgán dle ustanovení § 26 odst. 2 písm. b) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o požární ochraně“), v souladu s ustanovením § 31 odst. 1 písm. b) zákona o požární ochraně posoudil výše uvedenou dokumentaci, předloženou dne 26.7.2017. K této dokumentaci vydává v souladu s ustanovením § 31 odst. 4 a § 95 zákona o požární ochraně a dále podle ustanovení § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů,

**souhlasné závazné stanovisko.**

### Odůvodnění

Posouzená dokumentace specifikovaná v úvodu závazného stanoviska splňuje obsahové náležitosti v souladu s ustanovením § 41 vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), ve znění vyhlášky č. 221/2014 Sb. Z obsahu posouzené dokumentace vyplývá, že jsou splněny požadavky požární bezpečnosti staveb kladené na danou stavbu vyhláškou č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb, ve znění vyhlášky č. 268/2011 Sb.

### Poučení

K případným změnám proti posouzené projektové dokumentaci je třeba vyžádat si nové závazné stanovisko z hlediska požární ochrany.

Proti obsahu závazného stanoviska nelze podat samostatné odvolání. Odvolání lze podat prostřednictvím správního orgánu, který vydal rozhodnutí ve věci, která je předmětem řízení, a to ve lhůtě stanovené v příslušném rozhodnutí.

nrap. Pavel Dvorský  
referent pracoviště prevence,  
ochrany obyvatelstva a krizového řízení  
*elektronicky podepsáno*

PŘÍLOHA č. 5

Tento doklad je nedílnou součástí rozhodnutí Městského úřadu Nový Jičín,  
č.j. 80206 ze dne 30.11.2017

Podpis: 

ŽADATEL  
RSE Project, s.r.o.

NAŠE ZNAČKA  
0100796690

VYŘÍZENO DNE  
29.08.2017

**Sdělení o existenci energetického zařízení v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s., pro akci:  
Společná stezka pro chodce a cyklisty Mořkov**

Vážený zákazníku,

dovolujeme si reagovat na Vaši žádost číslo 0100796690 ze dne 29.08.2017 o sdělení o existenci energetického zařízení v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s., ve Vámi vymezeném zájmovém území.

V majetku ČEZ Distribuce, a. s., se na Vámi uvedeném zájmovém území nachází nebo ochranným pásmem zasahuje energetické zařízení typu:

	síť NN	síť VN	síť VVN
Podzemní síť			
Nadzemní síť	střet	střet	
Stanice	střet		

Energetické zařízení je chráněno ochranným pásmem podle § 46 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů. Přibližný průběh tras energetických zařízení zasíláme v příloze k tomuto dopisu. Dovolujeme si upozornit, že v trase kabelového vedení může být uloženo několik kabelů.

V případě, že uvažovaná akce nebo činnost zasáhne do ochranného pásma nadzemních vedení nebo trafostanic, popř. bude po vytyčení zjištěno, že zasahuje do ochranného pásma podzemních vedení, je nutné písemně požádat společnost ČEZ Distribuce, a. s., o souhlas s činností v ochranném pásmu (formulář je k dispozici na [www.cezdistribuce.cz](http://www.cezdistribuce.cz) v části Formuláře / Činnosti v ochranných pásmech, kontaktní údaje pro podání Vaší žádosti naleznete v zápatí). Jestliže uvažovaná akce vyvolá potřebu dílčí změny trasy vedení nebo přemístění některých prvků energetického zařízení, je nutné včas společnost ČEZ Distribuce, a. s., požádat o přeložku zařízení podle § 47 energetického zákona. Dovolujeme si Vás rovněž upozornit, že v zájmovém území se může nacházet taktéž energetické zařízení, které není v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s.

V případě existence podzemních energetických zařízení je povinností stavebníka alespoň čtrnáct dní před započítím zemních prací požádat o tzv. vytyčení. Kontaktní údaje pro podání žádosti naleznete na [www.cezdistribuce.cz](http://www.cezdistribuce.cz) v části Kontakty.

Pokud dojde k obnažení kabelového vedení nebo k poškození energetického zařízení, nahlašte nám prosím tuto skutečnost bezodkladně jako poruchu na bezplatnou linku 800 850 860.

Toto sdělení je platné do 28.02.2018 a je jedním z podkladů pro zpracování projektové dokumentace, pokud je taková dokumentace zpracovávána. Toto sdělení však nenahrazuje vyjádření provozovatele distribuční soustavy k projektové dokumentaci pro územní nebo stavební řízení, k připojení nového odběru, zdroje elektrické energie nebo k navýšení rezervovaného příkonu a výkonu a mimo havárií ani souhlas s činností v ochranném pásmu.

V souvislosti s výše uvedeným si Vás dovoluujeme upozornit, že uvedené sdělení včetně jeho příloh obsahuje skutečnosti tvořící obchodní tajemství společnosti ČEZ Distribuce, a. s. Poskytnuté informace jsou dále také důvěrnými informacemi a obchodně citlivými informacemi společnosti ČEZ Distribuce, a. s. Z výše uvedených důvodů si Vás proto společnost ČEZ Distribuce, a. s., dovoluujeme upozornit, že s poskytnutými informacemi je potřeba nakládat dle platných právních předpisů, v opačném případě se vystavujete postihu ve smyslu platné právní úpravy. V této souvislosti si Vás dále dovoluujeme upozornit, že požadované informace nesmí být předány, sděleny, využity, zpřístupněny, či jiným způsobem postoupeny na jakoukoli třetí osobu bez předchozího prokazatelného souhlasu společnosti ČEZ Distribuce, a. s. Informace o existenci sítí mohou být využity pouze pro účel, pro který byly vyžádány.

S pozdravem

ČEZ Distribuce, a. s.  
Děčín, Děčín IV-Podmokly  
Teplická 874/8  
PSČ 405 02  
IČ: 24729035

#### Přílohy

1. Situační výkres zájmového území
2. Podmínky pro provádění činností v ochranných pásmech energetických zařízení

## PODMÍNKY PRO PROVÁDĚNÍ ČINNOSTÍ V OCHRANNÝCH PÁSMECH PODZEMNÍCH VEDENÍ

Ochranné pásmo podzemních vedení elektrizační soustavy do 110 kV včetně a vedení řídicí, měřicí a zabezpečovací techniky je stanoveno v § 46, odst. (5), Zák. č. 458/2000 Sb., tj. zákona o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "energetický zákon"), a činí 1 metr po obou stranách krajního kabelu kabelové trasy, nad 110 kV činí 3 metry po obou stranách krajního kabelu.

V ochranném pásmu podzemního vedení je podle § 46 odst. (8) a (10) energetického zákona zakázáno:

- a) zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umisťovat konstrukce a jiná podobná zařízení, jakož i uskladňovat hořlavé a výbušné látky,
  - b) provádět bez souhlasu vlastníka zemní práce,
  - c) provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob,
  - d) provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením,
  - e) vysazovat trvalé porosty a přejíždět vedení těžkými mechanizmy.
- Pokud stavba nebo stavební činnost zasahuje do ochranného pásma podzemního vedení, je třeba požádat o písemný souhlas vlastníka nebo provozovatele tohoto zařízení na základě § 46, odst. (8) a (11) energetického zákona.

V ochranných pásmech podzemních vedení je třeba dále dodržovat následující podmínky:

1. Dodavatel prací musí před zahájením prací zajistit vytýčení podzemního zařízení a prokazatelně seznámit pracovníky, jichž se to týká, s jejich polohou a upozornit na odchylky od výkresové dokumentace.
2. Výkopové práce do vzdálenosti 1 metr od osy (krajního) kabelu musí být prováděny ručně. V případě provedení sond (ručně) může být tato vzdálenost snížena na 0,5 metru.
3. Zemní práce musí být prováděny v souladu s ČSN 73 6133 Návrh a provádění zemního tělesa pozemních komunikací a při zemních pracích musí být dodrženo Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.
4. Místa křížení a souběhy ostatních zařízení se zařízeními energetiky musí být vyprojektovány a provedeny zejména dle ČSN 73 6005, ČSN EN 50 341-1,2, ČSN EN 50341-3-19, ČSN EN 50423-1, ČSN 33 2000-5-52 a PNE 33 3302.
5. Dodavatel prací musí oznámit příslušnému provozovateli distribuční soustavy zahájení prací minimálně 3 pracovní dny předem.
6. Při potřebě přejíždění trasy podzemních vedení vozidly nebo mechanizmy je třeba po dohodě s provozovatelem provést dodatečnou ochranu proti mechanickému poškození.
7. Je zakázáno manipulovat s obnaženými kabely pod napětím. Odkryté kabely musí být za vypnutého stavu řádně vyvěšeny, chráněny proti poškození a označeny výstražnou tabulkou dle ČSN ISO 3864.
8. Před záhozem kabelové trasy musí být provozovatel kabelu vyzván ke kontrole uložení. Pokud toto organizace provádějící zemní práce neprovede, vyhrazuje si provozovatel distribuční soustavy právo nechat inkriminované místo znovu odkrýt.
9. Při záhozu musí být zemina pod kabely řádně udusána, kabely zapískovány a provedeno krytí proti mechanickému poškození.
10. Bez předchozího souhlasu je zakázáno snižovat nebo zvyšovat vrstvu zeminy nad kabelem.
11. Každé poškození zařízení provozovatele distribuční soustavy musí být okamžitě nahlášeno na Kontaktní bezplatnou linku ČEZ Distribuce 800 850 860, která je Vám k dispozici 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.
12. Ukončení stavby musí být neprodleně ohlášeno příslušnému provoznímu útvaru.
13. Po dokončení stavby provozovatel distribuční soustavy nesouhlasí s vyhlášením ochranného pásma nových rozvodů, které jsou budovány, protože se již jedná o práce v ochranném pásmu zařízení provozovatele distribuční soustavy. Případné opravy nebo rekonstrukce na svém zařízení nebude provozovatel distribuční soustavy provádět na výjimku z ochranného pásma nebo na základě souhlasu s činností v tomto pásmu.

Případné nedodržení uvedených podmínek bude řešeno příslušným stavebním úřadem nebo nahlášeno Energetickému regulačnímu úřadu jako správní delikt ve smyslu příslušného ustanovení energetického zákona spočívající v porušení zákazu provádět činnosti v ochranných pásmech dle § 46 uvedeného zákona.

## PODMÍNKY PRO PROVÁDĚNÍ ČINNOSTÍ V OCHRANNÝCH PÁSMECH NADZEMNÍCH VEDENÍ

Ochranné pásmo nadzemního vedení podle § 46, odst. (3), Zák. č. 458/2000 Sb., tj. zákona o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "energetický zákon") je souvislý prostor vymezený svislými rovinami vedenými po obou stranách vedení ve vodorovné vzdálenosti měřené kolmo na vedení, které činí od krajního vodiče vedení na obě jeho strany:

- a) u napětí nad 1 kV a do 35 kV včetně
  - pro vodiče bez izolace 7 metrů (resp. 10 metrů u zařízení postaveného do 31. 12. 1994, vyjma lesních průseků, kde rozsah ochranného pásma i do uvedeného data činí 7 metrů),
  - pro vodiče s izolací základní 2 metry,
  - pro závěsná kabelová vedení 1 metr;
- b) u napětí nad 35 kV do 110 kV včetně
  - pro vodiče bez izolace 12 metrů (resp. 15 metrů u zařízení postaveného do 31. 12. 1994).
  - pro vodiče s izolací základní 5 metrů

Poznámka: Nadzemní vedení nízkého napětí (do 1 kV) není chráněno ochranným pásmem. Při činnostech prováděných v jeho blízkosti (práce v blízkosti) je nutné dodržet vzdálenosti dané ČSN EN 50110-1 ed. 2.

**V ochranném pásmu nadzemního vedení je podle § 46 odst. (8) a (9) energetického zákona zakázáno:**

1. zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umisťovat konstrukce a jiná podobná zařízení, jakož i uskladňovat hořlavé a výbušné látky,
  2. provádět bez souhlasu vlastníka zemní práce,
  3. provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob,
  4. provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením,
  5. vysazovat chmelnice a nechávat růst porosty nad výšku 3 metry.
- Pokud stavba nebo stavební činnost zasahuje do ochranného pásma nadzemního vedení, je třeba požádat o písemný souhlas vlastníka nebo provozovatele tohoto zařízení na základě § 46, odst. (8) a (11) energetického zákona.

**V ochranných pásmech nadzemních vedení je třeba dále dodržovat následující podmínky:**

1. Při pohybu nebo pracích v blízkosti elektrického vedení vysokého napětí se nesmí osoby, předměty, prostředky nemající povahu jeřábu přiblížit k živým částem - vodičům blíže než 2 metry (dle ČSN EN 50110-1).
2. Jeřáby a jim podobná zařízení musí být umístěny tak, aby v kterékoli poloze byly všechny jejich části mimo ochranné pásmo vedení, a musí být zamezeno vyvrstvení lana.
3. Je zakázáno stavět budovy nebo jiné objekty v ochranných pásmech nadzemních vedení vysokého napětí.
4. Je zakázáno provádět veškeré pozemní práce, při kterých by byla narušena stabilita podpěrných bodů - sloupů nebo stožárů.
5. Je zakázáno upevňovat antény, reklamy, ukazatele apod. pod, přes nebo přímo na stožáry elektrického vedení.
6. Dodavatel prací musí prokazatelně seznámit své pracovníky, jichž se to týká s ČSN EN 50110-1.
7. Pokud není možné dodržet body č. 1 až 4, je možné požádat příslušný provozní útvar provozovatele distribuční soustavy o další řešení (zajištění odborného dohledu pracovníka s elektrotechnickou kvalifikací dle Vyhlášky č. 50/1978 Sb., vypnutí a zajištění zařízení, zaizolování živých částí apod.), pokud nejsou tyto podmínky již součástí jiného vyjádření ke konkrétní stavbě.
8. V případě požadavku na vypnutí zařízení po nezbytnou dobu provádění prací je nutné požádat minimálně 2 měsíce před požadovaným termínem. V případě vedení nízkého napětí je možné též požádat o zaizolování části vedení.

Případné nedodržení uvedených podmínek bude řešeno příslušným stavebním úřadem nebo nahlášeno Energetickému regulačnímu úřadu jako správní delikt ve smyslu příslušného ustanovení energetického zákona, spočívající v porušení zákazu provádět činnosti v ochranných pásmech dle § 46 uvedeného zákona.

## **PODMÍNKY PRO PROVÁDĚNÍ ČINNOSTÍ V OCHRANNÝCH PÁSMECH ELEKTRICKÝCH STANIC**

Ochranné pásmo elektrické stanice je stanoveno v § 46, odst. (6), Zák. č. 458/2000 Sb., tj. zákona o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "energetický zákon") a je vymezeno svislými rovinami vedenými ve vodorovné vzdálenosti:

- a) u venkovních el. stanic a dále stanic s napětím větším než 52 kV v budovách 20 metrů od oplocení nebo od vnějšího líce obvodového zdiva,
- b) u stožárových elektrických stanic a věžových stanic s venkovním přívodem s převodem napětí z úrovně nad 1 kV a menší než 52 kV na úroveň nízkého napětí 7 m od vnější hrany půdorysu stanice ve všech směrech,
- c) u kompaktních a zděných el. stanic s převodem napětí z úrovně nad 1 kV a menší než 52 kV na úroveň nízkého napětí 2 metry od vnějšího pláště stanice ve všech směrech,
- d) u vestavěných el. stanic 1 metr od obestavění.

**V ochranném pásmu elektrické stanice je podle § 46 odst. (8) a (10) energetického zákona zakázáno:**

1. zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umisťovat konstrukce a jiná podobná zařízení, jakož i uskladňovat hořlavé a výbušné látky,
2. provádět bez souhlasu vlastníka zemní práce,
3. provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob,
4. provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením.

Pokud stavba nebo stavební činnost zasahuje do ochranného pásma elektrické stanice, je třeba požádat o písemný souhlas vlastníka nebo provozovatele tohoto zařízení na základě § 46, odst. (8) a (11) energetického zákona.

**V ochranném pásmu elektrické stanice je dále zakázáno provádět činnosti, které by mohly mít za následek ohrožení bezpečnosti a spolehlivosti provozu stanice nebo zmenšující či podstatně znesnadňující její obsluhu a údržbu a to zejména:**


5. provádět výkopové práce ohrožující zaústění podzemních vedení vysokého a nízkého napětí nebo stabilitu stavební části el. stanice (viz podmínky pro činnosti v ochranných pásmech podzemního vedení),
6. skladovat či umisťovat předměty bránící přístupu do elektrické stanice nebo k rozvaděčům vysokého nebo nízkého napětí,
7. umisťovat antény, reklamy, ukazatele apod.,
8. zřizovat oplocení, které by znemožnilo obsluhu el. stanice.

Případné nedodržení uvedených podmínek bude řešeno příslušným stavebním úřadem nebo nahlášeno Energetickému regulačnímu úřadu jako správní delikt ve smyslu příslušného ustanovení energetického zákona spočívající v porušení zákazu provádět činnosti v ochranných pásmech dle § 46 uvedeného zákona.

Platí pouze se sdělením číslo 0100796690.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

## Situační výkres zájmového území (klad mapových listů)



Není-li zobrazena katastrální mapa, zadejte žádost znovu. Katastrální mapa je generována prostřednictvím externí WMS služby, jejíž provoz nezajišťuje společnost ČEZ Distribuce, a. s.

LEGENDA			
	Podzemní vedení NN do 1kV		Stanice do 62 kV - stožárová
	Nadzemní vedení NN do 1kV		Stanice do 62 kV - zděná
	Podzemní vedení VN do 35 kV		Transformovna (nad 62 kV)
	Nadzemní vedení VN do 35 kV		Probíhající investice ČEZ Distribuce
	Podzemní vedení VVN 110kV		Stanice ČEZ Distribuce ve výstavbě
	Nadzemní vedení VVN 110kV		Zařízení ČEZ Distribuce ve výstavbě
	NN přívod odběratele		Hranice katastrálního území
	Cizí energetické vedení		
	Zájmové území		



PŘÍLOHA č. 6

Tento doklad je nedílnou součástí rozhodnutí Městského úřadu Nový Jičín, č.j. 80206 ze dne 30.11.2017

Podpis:  

RSE Project s.r.o.  
Ruská 83, 24  
703 00 Ostrava

VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE

NAŠE ZNAČKA  
1093894456

VYŘIZUJE / LINKA  
Feč/800850860

MÍSTO ODESLÁNÍ / DNE  
Val. Meziříčí / 7. 8. 2017

Stanovisko ČEZ Distribuce, a.s., k žádosti ev. Číslo 1093894456, vydané pro účely stavebního řízení.

Název stavby: Společná stezka pro chodce a cyklisty Mořkov

Kat. území: Mořkov

Parc.číslo : viz. PD

Předložené podklady: Situace stavby

ČEZ Distribuce, a.s., souhlasí s vydáním stavebního povolení pro výše uvedenou stavbu při dodržení následujících podmínek:

- nadzemní vedení NN (do 1 kV) není chráněno ochranným pásmem, ale technickými normami, zejména PNE 33 3302 a ČSN EN 50423-1. Při činnostech prováděných v jeho blízkosti (práce v blízkosti) je nutné dodržet vzdálenosti dané ČSN EN 50110-1 ed. 2.
- v místech, kde bude stavba prováděna v blízkosti stávajících podpěr vedení NN nebudou výkopové práce prováděny blíže jak 2 m od stávajících podpěrných bodů tohoto vedení. Po dobu provádění výkopových prací v blízkosti podpěrných bodů vedení NN bude jejich stabilita zajištěna např. pažením výkopů.
- v místech kde bude stavba zasahovat do ochranného pásma trafostanice 22/0,4 kV, nebudou výkopové práce prováděny blíže jak 4 m od svislé roviny proložené krajními body trafostanice. Po dobu provádění výkopových prací v blízkosti trafostanice VN bude její stabilita zajištěna např. pažením výkopů.
- požadujeme, aby při realizaci stavby byla dodržena minimální odstupová vzdálenost 1 metr mezi zpevněnou plochou cyklotrasy od podpěrných bodů stávajícího nadzemního vedení NN.
- při realizaci stavby musí být ve vztahu k zařízení distribuční soustavy (DS) dodrženy veškeré platné normy a předpisy.


K tomuto vyjádření je nutno doložit:

- Aktuální údaje o existenci zařízení energetické společnosti ČEZ Distribuce a.s. Vyjádření k existenci sítě je k dispozici na webových stránkách společnosti ČEZ Distribuce, a.s. (geoportál) nebo je možno požádat na kterémkoliv Call centru společnosti ČEZ a.s.

Toto stanovisko má platnost 1 rok od data vydání.

Poznámka: Při další korespondenci uvádějte značku podle záhlaví.

S pozdravem



Ing. Libor Socha  
Vedoucí oddělení Správy energetického majetku – Sítě Morava



ČEZ Distribuce, a. s.  
Děčín, Děčín IV-Podmokly  
Teplická 874/8  
PSČ 405 02  
IČ: 247 29 035 287.

V-  
PŘÍLOHA č. 7

Tento doklad je nedílnou součástí rozhodnutí Městského úřadu Nový Jičín,  
č.j. 80206 ze dne 30. 11. 2017

Podpis: ✓



RSE Project s.r.o.  
Ruská 83/24  
70300 Ostrava

naše značka  
5001555081

vyřizuje  
Miloš Vávra

datum  
17.08.2017

Věc:

Společná stezka pro chodce a cyklisty Mořkov

K.ú. - p.č.: Mořkov

Stavebník: Obec Mořkov, Horní 10, 74272 Mořkov

Účel stanoviska: Povolení stavby - stavební režim (ÚR+SP)

GasNet, s.r.o., jako provozovatel distribuční soustavy (PDS) a technické infrastruktury, zastoupený GridServices, s.r.o., vydává toto stanovisko:

**K PŘEDLOŽENÉ PD SDĚLUJEME TOTO NAŠE STANOVISKO Z POHLEDU DOTYKU NA PLYNÁRENSKÁ ZAŘÍZENÍ:**

V zájmovém prostoru stavby dojde k dotyku s těmito plynárenskými zařízeními:

STL plynovod PE 110 a STL plynovodní přípojky

Na základě předložené situace byl předán informační zákres

Při realizaci stavby je nutno dodržovat veškerá pravidla stanovená pro práce v ochranném pásmu plynárenského zařízení, které činí 1 m na každou stranu měřeno kolmo od osy plynovodu. V tomto pásmu nesmí být umístovány žádné nadzemní stavby, prováděna skládka materiálu a výšková úprava terénu. Případné dočasné zařízení staveniště (maringotky, mobilní buňky atd.) umístit min. 1 m od STL plynovodu a přípojky.

- Po odstranění konstrukce pozemku v úrovni zemní pláně požadujeme chránit plynovody umístěné v tomto pozemku před mechanickým poškozením při pojiždění betonovými panely, popř. ocelovými plechy o tloušťce min. 3 cm.
- Požadujeme zachovat stávající niveletu pozemku. Parkovací stání doporučujeme provést ze zámkové dlažby.
- Dopravní značení musí být umístěno od stávajícího plynárenského zařízení v minimální vzdálenosti 1 m.
- Pokud bude zjištěno, že některé plynovody mají vůči nové niveletě krytí menší jak 80 cm, bude nutné provést přeložku těchto plynárenských zařízení tak, aby bylo dosaženo požadovaného krytí. Tyto práce budou provedeny v souladu se zákonem č. 458/2000 Sb. v platném znění jako přeložka plynárenského zařízení na náklady investora.
- Při vysazování stromů a okrasných dřevin požadujeme dodržet od stávajícího plynárenského zařízení vzdálenost minimálně 2 metry na obě strany od osy plynovodu.
- Po odtěžení stávající konstrukce pozemku bude podstatně sníženo krytí stávajícího plynovodu a přípojek. Proto je vyloučeno použití těžké mechanizace (zejména válců s trny, zemních fréz atd.) přímo nad potrubím.

V rozsahu této stavby souhlasíme s povolením stavby dle zákona 183/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Tento souhlas platí pro územní řízení, řízení o územním souhlasu, veřejnoprávní smlouvy pro umístění stavby, zjednodušené územní řízení, ohlášení, stavební řízení, společné územní a stavební řízení, veřejnoprávní smlouvu o provedení stavby nebo oznámení stavebního záměru s certifikátem autorizovaného inspektora.

V zájmovém území se mohou nacházet plynárenská zařízení jiných vlastníků či správců, případně i dlouhodobě nefunkční/neprovozovaná plynárenská zařízení bez dostupných informací o jejich poloze a vlastnictví.

Plynárenské zařízení a plynovodní přípojky jsou dle ust. § 2925 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, provozovány jako zařízení zvlášť nebezpečné a z tohoto důvodu jsou chráněny ochranným pásmem dle zákona č. 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

Nedodržení podmínek uvedených v tomto stanovisku zakládá odpovědnost stavebníka za vzniklé škody.

GridServices, s.r.o.

Plynárenská 499/1  
Zábřovice

602 00 Brno

T +42053221111

F +420545578571

E info@gridservices.cz

I www.gridservices.cz

IČ: 27935311

DIČ: CZ27935311

Zapsán do obchodního rejstříku:

Krajský soud v Brně

oddíl C, vložka 57165

26.07.2007


Bankovní spojení:  
Československá obchodní banka,  
a.s.

Číslo účtu: 17837923

Kód banky: 0300


Příloha: Detailní zákres plynárenského zařízení. Tato příloha je nedílnou součástí stanoviska č. 5001555081 ze dne 17.08.2017.

Provozovatel DS: GasNet, s.r.o.; Stavebník: Obec Mořkov, Horní 10, 74272 Mořkov. K.ú.: Mořkov.




**Příloha: Ověřená příloha žadatele. Tato příloha je nedílnou součástí stanoviska č. 5001555081 ze dne 17.08.2017.**

Provozovatel DS: GasNet, s.r.o.; Stavebník: Obec Mořkov, Horní 10, 74272 Mořkov. K.ú.: Mořkov.




Příloha: Ověřená příloha žadatele. Tato příloha je nedílnou součástí stanoviska č. 5001555081 ze dne 17.08.2017.



Provozovatel DS: GasNet, s.r.o.; Stavebník: Obec Mořkov, Horní 10, 74272 Mořkov. K.ú.: Mořkov.



**Příloha: Ověřená příloha žadatele. Tato příloha je nedílnou součástí stanoviska č. 5001555081 ze dne 17.08.2017.**

Provozovatel DS: GasNet, s.r.o.; Stavebník: Obec Mořkov, Horní 10, 74272 Mořkov. K.ú.: Mořkov.






**PŮDORYS PROPUSTKU  
st. komunikace 0.300 km**


JÍMKA NA VÝTOKU Z PROPUSTKU  
NUTNO ZACHOVAT STÁVAJÍCÍ NÁPOJENÍ  
OPATŘENA LITNOVOU MRŽÍ

KAMENNÁ DLAŽBA TL. 150mm  
BET. LOŽE Z C20/25+XF3 TL. 150mm

ZÁBRADÍ V. 1.1m




**PODÉLNÝ ŘEZ PROPUSTKEM  
st. komunikace 0.300 km**



Příloha: Ověřená příloha žadatele. Tato příloha je nedílnou součástí stanoviska č. 5001555081 ze dne 17.08.2017.

Provozovatel DS: GasNet, s.r.o.; Stavebník: Obec Mořkov, Horní 10, 74272 Mořkov. K.ú.: Mořkov.



**VOYJÁDRĚNÍ O EXISTENCI SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ  
A VŠEOBECNÉ PODMÍNKY OCHRANY SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ  
SPOLEČNOSTI Česká telekomunikační infrastruktura a.s.**

vydané podle § 101 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů a § 161 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) či dle dalších příslušných právních předpisů

Číslo jednací: 508567/16

Číslo žádosti: 0116 521 282

Důvod vydání *Vyjádření*: Předprojektová příprava, prodej-koupě nemovitosti

Platnost tohoto *Vyjádření* končí dne: 13. 1. 2018.

Žadatel	RSE Project s.r.o., kontaktní osoba: RSE Project s.r.o., Ruská 83/24, Ostrava-Vitkovice, 70300	
Stavebník	-- neuvedeno --, -- neuvedeno --, 0	
Název akce	Společná stezka pro chodce a cyklisty, Mořkov	
Zájmové území	Okres	Nový Jičín
	Obec	Hodslavice, Mořkov
	Kat. území / č. parcely	Mořkov; Hodslavice

Tento doklad je nedílnou součástí rozhodnutí Městského úřadu Nový Jičín,  
č.j.: 80206 ze dne 30. 11. 2017

Podpis: ✓

⑩

Žadatel shora označenou žádostí určil a vyznačil zájmové území, jakož i stanovil důvod pro vydání *Vyjádření* o existenci sítě elektronických komunikací a Všeobecných podmínek ochrany sítě elektronických komunikací společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. (dále jen *Vyjádření*).

Na základě určení a vyznačení zájmového území žadatelem a na základě stanovení důvodu pro vydání *Vyjádření* vydává společnost Česká telekomunikační infrastruktura a.s. následující *Vyjádření*:

**Ve vyznačeném zájmovém území se nachází síť elektronických komunikací společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. (dále jen *SEK*) nebo její ochranné pásmo.**

Existence a poloha *SEK* je zakreslena v příloženém výřezu/výřezech z účelové mapy *SEK* společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. Ochranné pásmo *SEK* je v souladu s ustanovením § 102 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů stanoveno rozsahem 1,5 m po stranách krajního vedení *SEK* a není v příloženém výřezu/výřezech z účelové mapy *SEK* společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. vyznačeno (dále jen *Ochranné pásmo*).

(1) *Vyjádření* je platné pouze pro zájmové území určené a vyznačené žadatelem, jakož i pro důvod vydání *Vyjádření* stanovený žadatelem v žádosti.

Číslo jednací: 508567/16

Číslo žádosti: 0116 521 282

**Žadatel není oprávněn toto Vyjádření, jakož i přílohy jež jsou součástí tohoto Vyjádření, použít pro účely územního řízení, stavebního řízení, či pro jakékoliv jiné řízení před správním orgánem, kde by mohla být stanovena povinnost žadatele předložit vyjádření vlastníka technické infrastruktury ve smyslu ustanovení § 161**

*Vyjádření* pozbývá platnosti uplynutím doby platnosti v tomto *Vyjádření* uvedené, změnou rozsahu zájmového území či změnou důvodu vydání *Vyjádření* uvedeného v žádosti, nesplněním povinností stavebníka dle bodu (3) tohoto *Vyjádření*, a nebo pokud se žadatel či stavebník bezprostředně před zahájením realizace stavby ve vyznačeném zájmovém území prokazatelně neujistí u společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* o tom, zda toto *Vyjádření* v době bezprostředně předcházející zahájení realizace stavby ve vyznačeném zájmovém území stále odpovídá skutečnosti, to vše v závislosti na tom, která ze skutečností rozhodná pro pozbytí platnosti tohoto *Vyjádření* nastane nejdříve.

(2) Podmínky ochrany *SEK* jsou stanoveny v tomto *Vyjádření* a ve Všeobecných podmínkách ochrany *SEK* společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.*, které jsou nedílnou součástí tohoto *Vyjádření*. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen řídit se těmito Všeobecnými podmínkami ochrany *SEK* společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.*

(3) Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen pouze pro případ, že  
a) existence a poloha *SEK*, jež je zakreslena v přiloženém výřezu/výřezech z účelové mapy *SEK* společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* a nebo  
b) toto *Vyjádření*, včetně Všeobecných podmínek ochrany *SEK*

nepředstavuje dostatečnou informaci pro záměr, pro který podal shora označenou žádost nebo pro zpracování projektové dokumentace stavby, která koliduje se *SEK*, nebo zasahuje do Ochranného pásma *SEK*, vyzvat písemně společnost *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* k upřesnění podmínek ochrany *SEK*, a to prostřednictvím zaměstnance společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* pověřeného ochranou sítě - Karel Dombrovský, e-mail: karel.dombrovsky@cetin.cz (dále jen *POS*).

(4) Přeložení *SEK* zajistí její vlastník, společnost *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* Stavebník, který vyvolal překládku *SEK* je dle ustanovení § 104 odst. 17 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o znění některých souvisejících zákonů povinen uhradit společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* veškeré náklady na nezbytné úpravy dotčeného úseku *SEK*, a to na úrovni stávajícího technického řešení.

(5) Pro účely přeložení *SEK* dle bodu (3) tohoto *Vyjádření* je stavebník povinen uzavřít se společností *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* Smlouvu o realizaci překládky *SEK*.

(6) Společnost *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* prohlašuje, že žadateli byly pro jím určené a vyznačené zájmové území poskytnuty veškeré, ke dni podání shora označené žádosti, dostupné informace o *SEK*.

(7) Žadateli převzetím tohoto *Vyjádření* vzniká povinnost poskytnuté informace a data užít pouze k účelu, pro který mu byla tato poskytnuta. Žadatel není oprávněn poskytnuté informace a data rozšiřovat, pronajímat, půjčovat či jinak užívat bez souhlasu společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* V případě porušení těchto povinností vznikne žadateli odpovědnost vyplývající z platných právních předpisů, zejména předpisů práva autorského.

V případě dotazů k *Vyjádření* lze kontaktovat společnost *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* na asistenční lince 14 111.

**Přílohami *Vyjádření* jsou:**

- Všeobecné podmínky ochrany *SEK* společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.*
- Situační výkres (obsahuje zájmové území určené a vyznačené žadatelem a výřezy účelové mapy *SEK*)

Číslo jednací: 508567/16

Číslo žádosti: 0116 521 282

- Informace k vytyčení *SEK*

*Vyjádření* vydala společnost *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* dne: 13. 1. 2016.



Česká telekomunikační infrastruktura a.s.  
Olšanská 2681/6  
130 00 Praha 3  
DIČ: CZ04084063

96

**Všeobecné podmínky ochrany *SEK* společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.*****I. Obecná ustanovení**

1. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen při provádění jakýchkoliv činností, zejména stavebních nebo jiných prací, při odstraňování havárií a projektování staveb, řídit se platnými právními předpisy, technickými a odbornými normami (včetně doporučených), správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy a učinit veškerá opatření nezbytná k tomu, aby nedošlo k poškození nebo ohrožení sítě elektronických komunikací ve vlastnictví společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* a je výslovně srozuměn s tím, že *SEK* jsou součástí veřejné komunikační sítě, jsou zajišťovány ve veřejném zájmu a jsou chráněny právními předpisy.
2. Při jakékoliv činnosti v blízkosti vedení *SEK* je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen respektovat ochranné pásmo *SEK* tak, aby nedošlo k poškození nebo zamezení přístupu k *SEK*. Při křížení nebo souběhu činností se *SEK* je povinen řídit se platnými právními předpisy, technickými a odbornými normami (včetně doporučených), správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy. Při jakékoliv činnosti ve vzdálenosti menší než 1,5 m od krajního vedení vyznačené trasy podzemního vedení *SEK* (dále jen *PVSEK*) nesmí používat mechanizačních prostředků a nevhodného nářadí.
3. Pro případ porušení kterékoliv z povinností stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, založené Všeobecnými podmínkami ochrany *SEK* společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, odpovědný za veškeré náklady a škody, které společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* vzniknou porušením jeho povinností.
4. V případě, že budou zemní práce zahájeny po uplynutí doby platnosti tohoto *Vyjádření*, nelze toto *Vyjádření* použít jako podklad pro vytyčení a je třeba požádat o vydání nového *Vyjádření*.
5. Bude-li žadatel na společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* požadovat, aby se jako účastník správního řízení, pro jehož účely bylo toto *Vyjádření* vydáno, vzdala práva na odvolání proti rozhodnutí vydanému ve správním řízení, pro jehož účely bylo toto *Vyjádření* vydáno, je povinen kontaktovat *POS*.

**II. Součinnost stavebníka při činnostech v blízkosti *SEK***

1. Započítí činnosti je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen oznámit *POS*. Oznámení bude obsahovat číslo *Vyjádření*, k němuž se vztahují tyto podmínky.
2. Před započítím zemních prací či jakékoliv jiné činnosti je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen zajistit vyznačení tras *PVSEK* na terénu dle polohopisné dokumentace. S vyznačenou trasou *PVSEK* prokazatelně seznámí všechny osoby, které budou a nebo by mohly činnosti provádět.
3. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen upozornit jakoukoliv třetí osobu, jež bude provádět zemní práce, aby zjistila nebo ověřila stranovou a hloubkovou polohu *PVSEK* příčnými sondami, a je srozuměn s tím, že možná odchylka uložení středu trasy *PVSEK*, stranová i hloubková, činí +/- 30 cm mezi skutečným uložení *PVSEK* a polohovými údaji ve výkresové dokumentaci.
4. Při provádění zemních prací v blízkosti *PVSEK* je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen postupovat tak, aby nedošlo ke změně hloubky uložení nebo prostorového uspořádání *PVSEK*. Odkryté *PVSEK* je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen zabezpečit proti prověšení, poškození a odcizení.
5. Při zjištění jakéhokoliv rozporu mezi údaji v projektové dokumentaci a skutečností je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen bez zbytečného odkladu přerušit práce a zjištění rozporu oznámit *POS*. V přerušovaných pracích lze pokračovat teprve poté, co od *POS* prokazatelně obdržel souhlas k pokračování v pracích.

Příloha k *Vyjádření* č.j.: 508567/16

Číslo žádosti: 0116 521 282

6. V místech, kde *PVSEK* vystupuje ze země do budovy, rozváděče, na sloup apod. je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen vykonávat zemní práce se zvýšenou mírou opatrnosti s ohledem na ubývající krytí nad *PVSEK*. Výkopové práce v blízkosti sloupů nadzemního vedení *SEK* (dále jen *NVSEK*) je povinen provádět v takové vzdálenosti, aby nedošlo k narušení jejich stability, to vše za dodržení platných právních předpisů, technických a odborných norem, správné praxi v oboru stavebnictví a technologických postupů.

7. Při provádění zemních prací, u kterých nastane odкрытие *PVSEK*, stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba před zakrytím *PVSEK* vyzve *POS* ke kontrole. Zához je stavebník oprávněn provést až poté, kdy prokazatelně obdržel souhlas *POS*.

8. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn manipulovat s kryty kabelových komor a vstupovat do kabelových komor bez souhlasu společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.*

9. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn trasu *PVSEK* mimo vozovku přejíždět vozidly nebo stavební mechanizací, a to až do doby, než *PVSEK* řádně zabezpečí proti mechanickému poškození. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen projednat s *POS* způsob mechanické ochrany trasy *PVSEK*. Při přepravě vysokého nákladu nebo mechanizace pod trasou *NVSEK* je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen respektovat výšku *NVSEK* nad zemí.

10. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn na trase *PVSEK* (včetně ochranného pásma) jakkoliv měnit niveletu terénu, vysazovat trvalé porosty ani měnit rozsah a konstrukci zpevněných ploch (např. komunikací, parkovišť, vjezdů aj.).

11. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen manipulační a skladové plochy zřizovat v takové vzdálenosti od *NVSEK*, aby činnosti na/v manipulačních a skladových plochách nemohly být vykonávány ve vzdálenost menší než 1m od *NVSEK*.

12. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn užívat, přemísťovat a odstraňovat technologické, ochranné a pomocné prvky *SEK*.

13. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn bez předchozího projednání jakkoliv manipulovat s případně odkrytými prvky *SEK*, zejména s ochrannou skříní optických spojek, optickými spojkami, technologickými rezervami či jakýmkoliv jiným zařízením *SEK*.

14. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen každé poškození či krádež *SEK* neprodleně od okamžiku zjištění takové skutečnosti, oznámit *POS* na telefonní číslo: 602 786 457 nebo v mimopracovní době na telefonní číslo 238 462 690.

### III. Práce v objektech a odstraňování objektů

1. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen před zahájením jakýchkoliv prací v budovách a jiných objektech, kterými by mohl ohrozit stávající *SEK*, prokazatelně kontaktovat *POS* a zajistit u společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* bezpečné odpojení *SEK*.

2. Při provádění činností v budovách a jiných objektech je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen v souladu s právními předpisy, technickými a odbornými normami (včetně doporučených), správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy provést mimo jiné průzkum vnějších i vnitřních vedení *SEK* na omítce i pod ní.

### IV. Součinnost stavebníka při přípravě stavby

Rozsah ochranného pásma je stanoven v zákoně 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

Při realizaci uvedené stavby budou dodrženy podmínky pro provádění stavební činnosti:

- 1) Za stavební činnosti se pro účely tohoto stanoviska považují všechny činnosti prováděné v ochranném pásmu plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (tzn. i bezvýkopové technologie a terénní úpravy) a činnosti mimo ochranné pásmo, pokud by takové činnosti mohly ohrozit bezpečnost a spolehlivost plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (např. trhací práce, sesuvy půdy, vibrace, apod.).
- 2) Stavební činnosti je možné realizovat pouze při dodržení podmínek stanovených v tomto stanovisku. Nebudou-li tyto podmínky dodrženy, budou stavební činnosti, považovány dle § 68 zákona č.458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů za činnost bez našeho předchozího souhlasu. Při každé změně projektu nebo stavby (zejména trasy navrhovaných inženýrských sítí) je nutné požádat o nové stanovisko k této změně.
- 3) Před zahájením stavební činnosti bude provedeno vytyčení trasy a přesné určení uložení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek. Vytyčení trasy provede příslušná provozní oblast (formulář a kontakt naleznete na [www.gridservices.cz](http://www.gridservices.cz) nebo NONSTOP zákaznická linka 800 11 33 55). Při žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. O provedeném vytyčení trasy bude sepsán protokol. Přesné určení uložení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek je povinen provést stavebník na svůj náklad. Bez vytyčení trasy a přesného určení uložení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek stavebníkem nesmí být vlastní stavební činnosti zahájeny. Vytyčení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek považujeme za zahájení stavební činnosti.
- 4) Bude dodržena mj. ČSN 73 6005, TPG 702 04, zákon č.458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů, případně další předpisy související s uvedenou stavbou.
- 5) Pracovníci provádějící stavební činnosti budou prokazatelně seznámeni s polohou plynárenského zařízení a plynovodních přípojek, rozsahem ochranného pásma a těmito podmínkami.
- 6) Při provádění stavební činnosti, vč. přesného určení uložení plynárenského zařízení je stavebník povinen učinit taková opatření, aby nedošlo k poškození plynárenského zařízení a plynovodních přípojek nebo ovlivnění jejich bezpečnosti a spolehlivosti provozu. Nebude použito nevhodného nářadí, zemina bude těžena pouze ručně bez použití pneumatických, elektrických, bateriových a motorových nářadí.
- 7) Odkryté plynárenské zařízení a plynovodní přípojky budou v průběhu nebo při přerušení stavební činnosti řádně zabezpečeny proti jejich poškození.
- 8) V případě použití bezvýkopových technologií (např. protlaku) bude před zahájením stavební činnosti provedeno úplné obnažení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek v místě křížení na náklady stavebníka. V případě, že nebude tato podmínka dodržena, nesmí být použita bezvýkopová technologie.
- 9) Stavebník je povinen neprodleně oznámit každé i sebemenší poškození plynárenského zařízení nebo plynovodních přípojek (vč. izolace, signalizačního vodiče, výstražné fólie atd.) na telefon 1239.
- 10) Před provedením zásypu výkopu bude provedena kontrola dodržení podmínek stanovených pro stavební činnosti, kontrola plynárenského zařízení a plynovodních přípojek. Kontrolu provede příslušná provozní oblast (formulář a kontakt naleznete na [www.gridservices.cz](http://www.gridservices.cz) nebo NONSTOP zákaznická linka 800 11 33 55). Při žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. Povinnost kontroly se vztahuje i na plynárenské zařízení, které nebylo odhaleno. O provedené kontrole bude sepsán protokol. Bez provedené kontroly nesmí být plynárenské zařízení a plynovodní přípojky zasypány. V případě, že nebudou dodrženy výše uvedené podmínky, je stavebník povinen na základě výzvy provozovatele plynárenského zařízení a plynovodních přípojek, nebo jeho zástupce doložit průkaznou dokumentaci o nepoškození plynárenského zařízení a plynovodních přípojek během výstavby nebo provést na své náklady kontrolní sondy v místě styku stavby s plynárenským zařízením a plynovodními přípojkami.
- 11) Plynárenské zařízení a plynovodní přípojky budou před zásypem výkopu řádně podsypány a obsypány těženým pískem, bude provedeno zhutnění a bude osazena výstražná fólie žluté barvy, vše v souladu s ČSN EN 12007-1-4, TPG 702 01, TPG 702 04.
- 12) Neprodleně po skončení stavební činnosti budou řádně osazeny všechny poklapy a nadzemní prvky plynárenského zařízení a plynovodních přípojek.
- 13) Poklapy uzávěrů a ostatních armatur na plynárenském zařízení a plynovodních přípojkách, vč. hlavních uzávěrů plynu (HUP) na odběrném plynovém zařízení udržovat stále přístupné a funkční po celou dobu trvání stavební činnosti.

14) Případné zřizování staveniště, skladování materiálů, stavebních strojů apod. bude realizováno mimo ochranné pásmo plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (není-li ve stanovisku uvedeno jinak).

15) Bude zachována hloubka uložení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (není-li ve stanovisku uvedeno jinak).

16) Při použití nákladních vozidel, stavebních strojů a mechanismů zabezpečit případný přejezd přes plynárenské zařízení a plynovodní přípojky uložení panelů v místě přejezdu plynárenského zařízení.

Platí pouze pro území vyznačené v příloze tohoto stanoviska a to 24 měsíců ode dne jeho vydání.

V případě dotčení pozemku v majetku společnosti GasNet, s.r.o. je třeba dále projednat smluvní vztah k tomuto pozemku. Kontakt na projednání naleznete na adrese [www.gasnet.cz/cs/kontaktni-system/](http://www.gasnet.cz/cs/kontaktni-system/), činnost "Smluvní vztahy - pozemky a budovy plynárenských zařízení", případně na NONSTOP zákaznické lince 800 11 33 55.

○ Za správnost a úplnost dokumentace předložené s žádostí včetně jejího souladu s platnými předpisy plně zodpovídá její zpracovatel. Stanovisko nenahrazuje případná další stanoviska k jiným částem stavby.

V případě další korespondence nebo jednání (např. změna stavby) uvádějte naši značku - 5001555081 a datum tohoto stanoviska. Kontakty jsou k dispozici na [www.gridservices.cz](http://www.gridservices.cz) nebo NONSTOP zákaznická linka 800 11 33 55.



GasNet, s.r.o.  
zastoupená společností GridServices, s.r.o., IČ 279 35 311  
Miloš Vávra  
Technik externích požadavků  
Odbor zpracování externích požadavků  
+420495563662  
[milos.vavra@innogy.com](mailto:milos.vavra@innogy.com)

○ Přílohy: Detailní zakres plynárenského zařízení, Ověřená příloha žadatele, Ověřená příloha žadatele

Příloha k *Vyjádření* č.j.: 508567/16

Číslo žádosti: 0116 521 282

1. Pokud činností stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, k níž je třeba povolení správního orgánu dle zvláštního právního předpisu, dojde k ohrožení či omezení *SEK*, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen kontaktovat *POS* a předložit zakreslení *SEK* do příslušné dokumentace stavby (projektové, realizační, koordinační atp.).
2. V případě, že pro činnosti stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, není třeba povolení správního orgánu dle zvláštního právního předpisu, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen předložit zakreslení trasy *SEK* i s příslušnými kótami do zjednodušené dokumentace (katastrální mapa, plánec), ze které bude zcela patrná míra dotčení *SEK*.
3. Při projektování stavby, rekonstrukce či přeložky vedení a zařízení silových elektrických sítí, elektrických trakcí vlaků a tramvají, nejpozději však před zahájením správního řízení ve věci povolení stavby, rekonstrukce či přeložky vedení a zařízení silových elektrických sítí, elektrických trakcí vlaků a tramvají, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen provést výpočet rušivých vlivů, zpracovat ochranná opatření a předat je *POS*.
4. Při projektování stavby, při rekonstrukci, která se nachází v ochranném pásmu radiových tras společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* a překračuje výšku 15 m nad zemským povrchem, a to včetně dočasných objektů zařízení staveniště (jeřáby, konstrukce, atd.), nejpozději však před zahájením správního řízení ve věci povolení takové stavby, je stavebník nebo jím pověřená třetí osoba, povinen kontaktovat *POS*. Ochranné pásmo radiových tras v šíři 50m je zakresleno do situačního výkresu. Je tvořeno dvěma podélnými pruhy o šíři 25 m po obou stranách radiového paprsku v celé jeho délce, resp. 25 m kruhem kolem vysílacího radiového zařízení.
5. Pokud se v zájmovém území stavby nachází podzemní silnoproudé vedení (NN) společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, před zahájením správního řízení ve věci povolení správního orgánu k činnosti stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, nejpozději však před zahájením stavby, povinen kontaktovat *POS*.
6. Pokud by navrhované stavby (produktovody, energovody aj.) svými ochrannými pásmy zasahovaly do prostoru stávajících tras a zařízení *SEK*, či do jejich ochranných pásem, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen realizovat taková opatření, aby mohla být prováděna údržba a opravy *SEK*, a to i za použití mechanizace, otevřeného plamene a podobných technologií.

#### V. Křížení a souběh se *SEK*

1. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen v místech křížení *PVSEK* se sítěmi technické infrastruktury, pozemními komunikacemi, parkovacími plochami, vjezdy atp. ukládat *PVSEK* v zákonnými předpisy stanovené hloubce a chránit *PVSEK* chráničkami s přesahem minimálně 0.5 m na každou stranu od hrany křížení. Chráničku je povinen utěsnit a zamezit vnikání nečistot.
2. Stavebník nebo jím pověřená třetí osoba, je výslovně srozuměn s tím, že v případě, kdy hodlá umístit stavbu sjezdu či vjezdu, je povinen stavbu sjezdu či vjezdu umístit tak, aby metalické kabely *SEK* nebyly umístěny v hloubce menší než 0,6 m a optické nebyly umístěny v hloubce menší než 1 m.
3. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen základy (stavby, opěrné zdi, podezdívky apod.) umístit tak, aby dodržel minimální vodorovný odstup 1,5 m od krajního vedení, případně kontaktovat *POS*.
4. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn trasy *PVSEK* znepřístupnit (např. zabetonováním).


Příloha k *Vyjádření* č.j.: 508567/16

Číslo žádosti: 0116 521 282

5. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je při křížení a souběhu stavby nebo sítě technické infrastruktury s kabelovodem povinen zejména:

- pokud plánované stavby nebo trasy sítě technické infrastruktury budou umístěny v blízkosti kabelovodu ve vzdálenosti menší než 2 m nebo při křížení kabelovodu ve vzdálenosti menší než 0,5 m nad nebo kdekoli pod kabelovodem, předložit *POS* zakreslení v příčných řezech,
- do příčného řezu zakreslit také profil kabelové komory v případě, kdy jsou sítě technické infrastruktury či stavby umístěny v blízkosti kabelové komory ve vzdálenosti menší než 2 m,
- neumísťovat nad trasou kabelovodu v podélném směru sítě technické infrastruktury,
- předložit *POS* vypracovaný odborný statický posudek včetně návrhu ochrany tělesa kabelovodu pod stavbou, ve vjezdu nebo pod zpevněnou plochou,
- nezakrývat vstupy do kabelových komor, a to ani dočasně,
- projednat s *POS*, nejpozději ve fázi projektové přípravy, jakékoliv výkopové práce, které by mohly být vedeny v úrovni či pod úrovní kabelovodu nebo kabelové komory a veškeré případy, kdy jsou trajektorie podvrtní a protlaků ve vzdálenosti menší než 1,5 m od kabelovodu.

**SITUAČNÍ VÝKRES - ZÁJMOVÉ ÚZEMÍ**




LEGENDA

----- hranice zájmového území z vyjádření

  
Česká telekomunikační infrastruktura o.s.  
Okenství 2681/6  
130 00 Praha 3  
DIČ: CZ04094053  
96



SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON 1, list kladu P1-1




LEGENDA

- hranice příslušného území a vyhrazení
- NI přilehlá, území a NI příslušná CETIN
- samostatný příběh zastřešeného objektu
- samostatný příběh nepřikrytého objektu, NEPČ trubky
- místo budoucího příběhu v zastřešeném kladu
- samostatný příběh zastřešeného objektu
- odstranění objektu

- samostatný příběh nepřikrytého objektu, NEPČ trubky
- místo budoucího příběhu v zastřešeném kladu
- vedlejší objekt, odstranění původní vedlejší objektu
- odstranění objektu
- odstranění objektu
- odstranění objektu
- odstranění objektu



**SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON 1, list kladu P1-3**



**LEGENDA**


- |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>--- hranice zájmového území a vyjádření</li> <li>- - - - - hranice území a síť příslušná ČETIN</li> <li>--- rozvaděč příjímá optické kabely</li> <li>--- rozvaděč příjímá optické kabely, SDP trasy</li> <li>--- nebo smědi optického a metalického kabelu</li> <li>--- rozvaděč příjímá metalického kabelu</li> <li>--- rozvaděč síťe síť</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>--- rozvaděč příjímá optické kabely, SDP trasy</li> <li>--- nebo smědi optického a metalického kabelu</li> <li>--- rozvaděč příjímá metalického kabelu</li> <li>--- rozvaděč síťe síť</li> <li>--- rozvaděč síťe síť</li> <li>--- síť s HV</li> </ul> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|







## SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON 1, list kladu P1-7




### LEGENDA

	hranice odjímavého území a vyjádření		maximální průřez optického kabelu, 120% úhrady
	IVT přípojka, území a IVT přípojka CETIN		ostatní optická zařízení a optická kabely
	normální průřez optického kabelu		rozdávčí síť, odstraňovací pásmo rozávčí síť
	normální průřez optického kabelu, 120% úhrady		rozvazovací síť
	ostatní optická a optická kabely		napravovací síť
	maximální průřez optického kabelu		potravčí síť cíl
	odstraňovací síť		síť s IVT
			zabíječka, kabelovna



## SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON 1, list kladu P1-9



### LEGENDA

- optická vlákna
- kabely
- optická vlákna s uzly
- kabely s uzly
- optická vlákna s uzly a výměny
- kabely s uzly a výměny

- optická vlákna s uzly a výměny
- kabely s uzly a výměny
- optická vlákna s uzly a výměny
- kabely s uzly a výměny
- optická vlákna s uzly a výměny
- kabely s uzly a výměny



V-  
PŘÍLOHA č. 9  
Tento doklad je nedílnou součástí roz-  
hodnutí Městského úřadu Nový Jičín,  
č.j.: 80206 ze dne 30. 11. 2017  
Podpis:  

Ing. Přemysl Duda

RSE Project s.r.o.

Váš dopis: 31.07.2017  
Vyřizuje: Dombrovský 602 786 457

Naše značka: 336/17dm  
Datum: 31.07.2017

### Stavební povolení

Na základě vyjádření o existenci SEK v majetku společnost CETIN, č.j.508567/16 pro stavbu „  
Společná stezka pro chodce a cyklisty, Mořkov“ a Vámi dodané situace stavby, sdělujeme

Souhlasíme s vydáním Stavebního povolení na tuto stavbu s tím, že budou splněny podmínky  
ochrany SEK v majetku společnost CETIN.

V místě vjezdu nebo nových zpevněných ploch provede stavebník obnažení stávajících  
telekomunikačních kabelů, uloží kabely do půlených chrániček AROT, vedle položí  
náhradní prostup tvořený chráničkou Kopoflex o průměru 110 mm a přizve zaměstnance  
společnosti CETIN, ke kontrole jejich neporušenosti před záhozem. Půlené chráničky i  
náhradní prostup budou přesahovat okraje vjezdu 0,5metru na obě strany.

Za společnost CETIN

Karel Dombrovský  
POS PO Morava  
Na základě Pověření

Česká telekomunikační infrastruktura a.s.  
Olšanská 2681/6  
130 00 Praha 3  
DIČ: CZ04084063

164

IČO: 04084063, DIČ: CZ04084063

Bankovní spojení: PPF banka, Evropská 2690/17, Praha 6, č. ú 2019160003/6000  
Česká telekomunikační infrastruktura a. s. se sídlem Olšanská 2681/6, Praha 3, PSČ 130 00,  
reg. u Městského soudu v Praze spis. zn. B 20623  
www.cetin.cz

