

Současně s vyúčtováním ceny díla však zhotovitel předloží objednateli soupis dosud provedených prací.

## X. Závěrečná ustanovení

- 1) Pro posuzování práv a povinností z této smlouvy platí, že případné obchodní zvyklosti nemají přednost před ustanovením zákona, jež nemá donucující účinky.
- 2) Jakákoliv právní jednání týkající se práv a povinností z této smlouvy vyžadují písemnou formu, není-li v této smlouvě pro konkrétní případ dohodnuto něco jiného.
- 3) Účastníci tímto výslovně sjednávají oprávnění zhotovitele odepřít plnění této smlouvy, resp. přerušit provádění díla v případě, že objednatel nesplní řádně a včas jakýkoli svůj peněžitý dluh vůči zhotoviteli vyplývající z této smlouvy či z jiné smlouvy uzavřené mezi účastníky.
- 4) Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou vyhotoveních.

5) Seznam příloh:

Rozpočet zhotovitele

Ve Valašském Meziříčí dne 17.2.2015


V Mořkově dne 23.2.2015

Zhotovitel:

Objednatel:

**ALPINE Bau CZ a.s.**


**Obec Mořkov**



**Stanislav Farana**  
prokurista



**ALPINE Bau CZ a.s.**  
Jiráskova 613/1  
Krásno nad Berounkou  
757 01 Valašské Meziříčí  
IČ: 026 04 795  
DIČ: CZ0280478




**Ing. Radislav Nohavica**  
prokurista

**Obec Mořkov, Horní 10**  
**742 72 Mořkov**



**Ivana Váňová**  
starostka obce

Obec Mořkov				A4-030	9.2.2015
Opravy vybraných úseků místních komunikací, Mořkov.					
č. pol.	název položky	m.j.	množství	cena m.j.	celkem
<b>objekt 1 MK Ke Kompostárně</b>					
93890-9622	Odstranění středového travnatého pásu š. do 1 m	m2	750,00	20,00	15 000,00
97908-2113	Vodorovná doprava suti do 1 km	t	41,25	200,00	8 250,00
17120-1201	Uložení sypaniny na skládce	t	41,25	0,00	0,00
93890-9311	Očištění povrchu živičného krytu	m2	750,00	6,00	4 500,00
57323-1111	Postřik živičný spojovací z emulze silniční 0,5-0,8 kg/m2	m2	750,00	12,00	9 000,00
57275-3111	Vyrovnání povrchu krytu ACO 11 (ABS)	t	90,00	2 100,00	189 000,00
57714-4111_1	ACO 11 (ABS) tl. 5 cm do 3m	m2	750,00	285,00	213 750,00
<b>CELKEM - objekt 1 - MK Ke Kompostárně</b>					<b>39 500,00</b>

č. pol.	název položky	m.j.	množství	cena m.j.	celkem
<b>objekt 2 MK Ke školní jídelně</b>					
11315-4323	Frézování živice bez překážek tl. 5 cm s odvozem a skládkou	m2	28,00	140,00	3 920,00
93890-9311	Očištění povrchu živičného krytu	m2	140,00	6,00	840,00
57323-1111	Postřik živičný spojovací z emulze silniční 0,5-0,8 kg/m2	m2	140,00	12,00	1 680,00
57275-3111	Vyrovnání povrchu krytu ACO 11 (ABS) - ručně	t	5,00	2 100,00	10 500,00
57714-4111_1	ACO 11 (ABS) tl. 5 cm do 3m	m2	140,00	285,00	39 900,00
91973-5112	Řezání stávajícího živičného krytu tl. do 100 mm	m	10,00	75,00	750,00
59911-3111	Asfaltová zálivka spar živičných ploch	m	10,00	45,00	450,00
<b>CELKEM - objekt 2 - MK Ke školní jídelně</b>					<b>58 040,00</b>

č. pol.	název položky	m.j.	množství	cena m.j.	celkem
<b>objekt 3 MK Družstevní (Baroš)</b>					
11315-4323	Frézování živice bez překážek tl. 5 cm s odvozem a skládkou	m2	60,00	140,00	8 400,00
56513-5111_1	ACP 16 (OKS) tl. 5 cm do 3m - ručně	m2	60,00	400,00	24 000,00
57714-4111_1	ACO 11 (ABS) tl. 5 cm do 3m - ručně	m2	60,00	450,00	27 000,00
89943-1111	Výšková úprava šoupáků zvýšením	kus	1,00	1 000,00	1 000,00
59911-3111	Asfaltová zálivka spar živičných ploch	m	62,00	45,00	2 790,00
<b>CELKEM - objekt 3 - MK Družstevní (Baroš)</b>					<b>63 190,00</b>

č. pol.	název položky	m.j.	množství	cena m.j.	celkem
<b>objekt 4 MK Záhumení</b>					
93890-9622	Odstranění středového travnatého pásu š. do 1 m	m2	175,00	20,00	3 500,00
97908-2113	Vodorovná doprava suti do 1 km	t	9,63	200,00	1 926,00
17120-1201	Uložení sypaniny na skládce	t	9,63	0,00	0,00
18110-1101	Úprava pláně v hornině 1 až 4 bez zhutnění	m2	175,00	14,00	2 450,00
56493-1412	Podklad z asfaltového recyklátu tl 100 mm	m2	175,00	135,00	23 625,00
89933-1111	Výšková úprava poklopu šachty zvýšením	kus	2,00	1 500,00	3 000,00
89943-1111	Výšková úprava šoupáků zvýšením	kus	1,00	1 000,00	1 000,00
<b>CELKEM - objekt 4 - MK Záhumení</b>					<b>35 501,00</b>

č. pol.	název položky	m.j.	množství	cena m.j.	celkem
<b>objekt 5 MK Huštynská</b>					
93890-9622	Odstranění středového travnatého pásu š. do 1 m	m2	45,00	20,00	900,00
97908-2113	Vodorovná doprava suti do 1 km	t	2,48	200,00	496,00
17120-1201	Uložení sypaniny na skládce - obec	t	2,48	0,00	0,00
18110-1101	Úprava pláně v hornině 1 až 4 bez zhutnění	m2	45,00	14,00	630,00
56493-1412	Podklad z asfaltového recyklátu tl 100 mm	m2	45,00	135,00	6 075,00
57341-1114	Nátěr živičný z asfaltu silničního 1,5 kg/m2 s posypem 20 kg	m2	45,00	70,00	3 150,00
PC	Přesun strojů - postřik	kpl	1,00	5 000,00	5 000,00
<b>CELKEM - objekt 5 - MK Huštynská</b>					<b>16 251,00</b>

<b>CELKEM</b>					<b>612 482,00</b>
Vedlejší rozpočtové náklady					0,00
<b>Celkový součet bez daně</b>					<b>612 482,00</b>
<i>Zaokrouhleno</i>					<i>612 482 Kč</i>
Daň z přidané hodnoty					21,00% 128 621,20 Kč
<b>CELKEM S DANÍ</b>					<b>741 103 Kč</b>

ALPINE Bau CZ s.r.o.  
 Jihlava 613/13  
 Křižná pod Bečvou  
 570 01 Česká Mezina  
 IČO: 250 44 95  
 DIČ: CZ02604795

