

DODATEK Č.3 KE SMLOUVĚ O DÍLO

(dále jen „dodatek č. 3“)

Článek č. 1 SMLUVNÍ STRANY

OBEC MOŘKOV	Čís. dop.
Došlo: 21-10-2019	Zprac. Jakschová
Č. j.: 1270	Ukl. znak
Přil.:	

Objednatel: Obec Mořkov
Sídlo: Horní 10, 742 72 Mořkov
IČO: 00298191
DIČ: CZ00298191
Zastoupení: Ivanou Váňovou, MBA, starostkou obce

Zhotovitel: COLAS CZ, a.s.
Sídlo: Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9
IČO: 26177005
DIČ: CZ26177005
Registrace: Obchodní rejstřík vedený Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 6556
Zastoupení: Ing. Liborem Navrátilém, ředitelem oblasti Východ

Článek č. 2 ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- 2.1 Smluvní strany spolu dne 11.9.2018 uzavřely smlouvu o dílo (č. smlouvy u zhotovitele: 181313024, zakázka č.: 181313024) a dále dodatek č. 1 ze dne 26.6.2019 . a dodatek č.2 ze dne 4.7.2019 na akci „Společná stezka pro chodce a cyklisty Mořkov“ (dále také „smlouva o dílo“).
- 2.2 Z důvodu změn a okolností, které nastaly po uzavření smlouvy o dílo, se smluvní strany dohodly na změně smlouvy o dílo, konkrétně změně týkající se víceprací a méněprací. Za tímto účelem smluvní strany uzavírají tento dodatek č. 3.

Článek č. 3 ZMĚNY SMLOUVY O DÍLO

- 3.1 Předmět díla specifikovaný v čl. 2.1. smlouvy o dílo, dodatku č. 1 a dodatku č.2, se mění o vícepráce a méněpráce. Předmětné práce jsou detailně vymezeny v položkovém rozpočtu, který tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku č. 3.

- 3.2 Cena díla specifikovaná v čl. 4.1. smlouvy o dílo, dodatku č. 1 a dodatku č.2, se v souvislosti se změnou předmětu díla mění tak, že se snižuje o 609 723 Kč bez DPH, tzn. že cena díla činí nově 10 408 104, 22 Kč bez DPH. Detailně vymezeno v položkovém rozpočtu, který tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku č. 3.

Článek č. 4

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 4.1 Tento dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo se uzavírá v 4 vyhotoveních s platností originálu, z nichž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel obdrží 2 vyhotovení.


Dodatek č.3 byl schválen radou obce Mořkov usnesením č. 25 dne 11. 9. 2019

Přílohy:

Příloha č. 1 Položkový rozpočet (Změnový list č.4)

Kontroloval: Ing. Roman Hradil

podpis:

V Ostravě, dne 17.9.2019	V Mořkově, dne 17.9.2019
Za zhotovitele:  COLAS CZ, a.s. provozovna Ostrava Štádkova 14, 702 00 Ostrava DIČ: CZ26177005 (7) Tel.: 508322264, Fax: 508630364	Za Objednatele: Obec Mořkov, Horní 10 742 72 Mořkov 11  Obec Mořkov Ivana Vánová, MBA starostka

CENOVÁ NABÍDKA

Měna: Kč

Poř.	Kód	Popis	Množství M.j.	Cena/m.j.	Cena celk.
------	-----	-------	---------------	-----------	------------

Soubor staveb: 181313024VCP4 - KOPIE - Společná stezka pro chodce a cyklisty Mořkov**Stavba: 181313024. - Společná stezka pro chodce a cyklisty Mořkov****Objekt: 101 - Společná stezka pro chodce a cyklisty Mořkov****Etapa: 91172012 - Nezpůsobilé výdaje****93 - Dokončovací práce inženýrských staveb**

074	597121111RT9	Montáž odvodňovacího štěrbinového žlabu dl 4,5m, včetně dodávky štěrbinového žlabu do bet. lože C25/30, zaslepení ze strany vtoku	-1,000000 KUS	8 860,90	-8 860,90
080	935112211R00	Osazení příkopového žlabu se zřízením lože tl. 100 mm z betonu C 8/10, z betonových příkopových tvárnic, šířky přes 500 do 800 mm	-23,000000 m	244,00	-5 612,00
081	59227513.AR	žlab odvodňovací TBZ; b=100; l = 330,0 mm; š = 650 mm; h = 160,0 mm	-68,727270 KUS	54,70	-3 759,38

Součet za	93 - Dokončovací práce inženýrských staveb	-18 232,28
------------------	---	-------------------

Celkem	Etapa: 91172012 - Nezpůsobilé výdaje	-18 232,28
---------------	---	-------------------

Celkem	Objekt: 101 - Společná stezka pro chodce a cyklisty Mořkov	-18 232,28
---------------	---	-------------------

Objekt: 301 - Zatrubnění příkopu**Etapa: 911720301A - Způsobilé výdaje****Podetapa: 2188/17-1.1 - SO 301 - ZATRUBNĚNÍ PŘÍKOPU (UZNATELNÉ NÁKLADY)****HSV - Práce a dodávky HSV****8 - Trubní vedení**

017	831001111	Zkouška těsnosti potrubí	-268,000000 m	51,75	-13 869,00
Součet za			8 - Trubní vedení		-13 869,00

Celkem	HSV - Práce a dodávky HSV	-13 869,00
---------------	----------------------------------	-------------------

Celkem	Podetapa: 2188/17-1.1 - SO 301 - ZATRUBNĚNÍ PŘÍKOPU (UZNATELNÉ NÁKLADY)	-13 869,00
---------------	--	-------------------

Celkem	Etapa: 911720301A - Způsobilé výdaje	-13 869,00
---------------	---	-------------------

Etapa: 911720301B - Nezpůsobilé výdaje**Podetapa: 2188/17-1.2 - SO 301 - ZATRUBNĚNÍ PŘÍKOPU (NEUZNATELNÉ POLOŽKY)****HSV - Práce a dodávky HSV****8 - Trubní vedení**

021	831001111	Zkouška těsnosti potrubí	-144,000000 m	23,00	-3 312,00
Součet za			8 - Trubní vedení		-3 312,00

Celkem	HSV - Práce a dodávky HSV	-3 312,00
---------------	----------------------------------	------------------

Celkem	Podetapa: 2188/17-1.2 - SO 301 - ZATRUBNĚNÍ PŘÍKOPU (NEUZNATELNÉ POLOŽKY)	-3 312,00
---------------	--	------------------

Celkem	Etapa: 911720301B - Nezpůsobilé výdaje	-3 312,00
---------------	---	------------------

Celkem	Objekt: 301 - Zatrubnění příkopu	-17 181,00
---------------	---	-------------------

Objekt: 501 - Kabelová chránička pro optickou kabeláž**Etapa: 911720501 - Nezpůsobilé výdaje**

CENOVÁ NABÍDKA

Měna: Kč

Poř.	Kód	Popis	Množství M.j.	Cena/m.j.	Cena celk.
------	-----	-------	---------------	-----------	------------

M22. - Kabelová chránička pro optickou kabeláž**M21 - Elektromontáže**

002	R2	Osazení kabelové komory	-8,000000 ks	2 018,30	-16 146,40
Součet za		M21 - Elektromontáže			-16 146,40

D - Dodávka

006	R5	Kabelová komora, rozměry 460x595x460 mm, víko	-8,000000 ks	10 764,00	-86 112,00
Součet za		D - Dodávka			-86 112,00

Celkem	M21 - Elektromontáže	-102 258,40
---------------	-----------------------------	--------------------

Celkem	M22. - Kabelová chránička pro optickou kabeláž	-102 258,40
---------------	---	--------------------

Celkem	Etapa: 911720501 - Nezpůsobilé výdaje	-102 258,40
---------------	--	--------------------

Celkem	Objekt: 501 - Kabelová chránička pro optickou kabeláž	-102 258,40
---------------	--	--------------------

Celkem	Stavba: 181313024. - Společná stezka pro chodce a cyklisty Mořkov	-137 671,68
---------------	--	--------------------

CELKEM	Soubor staveb: 181313024VCP4 - KOPIE - Společná stezka pro chodce a cyklisty Mořkov	-137 671,68
---------------	--	--------------------

CENOVÁ NABÍDKA

Měna: Kč

Poř.	Kód	Popis	Množství M.j.	Cena/m.j.	Cena celk.
------	-----	-------	---------------	-----------	------------

Soubor staveb: 181313024 - Společná stezka pro chodce a cyklisty Mořkov**Stavba: 001ax - VCP 4**

011	001	Ocelová dvoudílná chranička GONAP TECH	16,000000 m	4 862,78	77 804,48
012	899914112R	Montáž ocelové chráničky vč. rozšíření chodníku	1,000000 KUS	14 950,00	14 950,00

Součet za	Stavba: 001ax - VCP 4	92 754,48
------------------	------------------------------	------------------

CELKEM	Stavba: 001ax - VCP 4	92 754,48
---------------	------------------------------	------------------

Měna: Kč

Poř. Kód	Popis	Množství M.j.	Cena/m.j.	Cena celk.
----------	-------	---------------	-----------	------------

Stavba: 181313024vc4 - VCP 3 - Společná stezka pro chodce a cyklisty Mořkov

Objekt: 00 - Vedlejší a ostatní náklady

Etapa: 91172000B - Nezpůsobilé výdaje

ON - Ostatní náklady

002	005111021R	Vytyčení inženýrských sítí	-1,000000 soubor	12 200,00	-12 200,00
003	005211020R	Ochrana stávajících inženýrských sítí na staveništi	-1,000000 soubor	6 100,00	-6 100,00
Součet za ON - Ostatní náklady					-18 300,00

VN - Vedlejší náklady

001	005122 R	Provozní vlivy	-1,000000 soubor	6 100,00	-6 100,00
Součet za VN - Vedlejší náklady					-6 100,00

Celkem	Etapa: 91172000B - Nezpůsobilé výdaje	-24 400,00
---------------	--	-------------------

Celkem	Objekt: 00 - Vedlejší a ostatní náklady	-24 400,00
---------------	--	-------------------

Objekt: 101 - Společná stezka pro chodce a cyklisty Mořkov

Etapa: 91172012 - Nezpůsobilé výdaje

1 - Zemní práce

005	120901123RT1	Bourání konstrukcí v odkopávkách a prokopávkách z betonu, železového nebo předpjatého, pneumatickým kladivem	-6,500000 m3	7 930,00	-51 545,00
001	132201110R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm do 50 m3, v hornině 3, hloubení strojně	-148,080000 m3	366,00	-54 197,28
002	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	-148,080000 m3	100,70	-14 911,66
003	162701109R00	Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m_x000D_ z horniny 1 až 4	-1 480,800000 m3	9,30	-13 771,44
006	162701155R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 5 až 7, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	-6,500000 m3	108,40	-704,60
007	162701159R00	Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m_x000D_ z horniny 5 až 7	-65,000000 m3	9,30	-604,50
009	181201102R00	Úprava pláň v násypch v hornině 1 až 4, se zhutněním	-709,900000 m2	18,30	-12 991,17
004	199000005R00	Poplatky za skládku zeminy 1- 4	-236,928000 t	122,00	-28 905,22
008	979990103R00	Poplatek za skládku beton do 30x30 cm	-15,600000 t	122,00	-1 903,20
Součet za 1 - Zemní práce					-179 534,06

11 - Přípravné a přidružené práce

010	113201112T00	Demontáž příkopového žlabu	-25,000000 m	122,00	-3 050,00
011	979084216R00	Vodorovná doprava vybouraných hmot po suchu bez naložení, ale se složením na vzdálenost do 5 km	-5,750000 t	366,00	-2 104,50
012	979084219R00	Vodorovná doprava vybouraných hmot po suchu příplatek k ceně za každých dalších i započatých 5 km přes 5 km	-17,250000 t	18,10	-312,22
013	979990103R00	Poplatek za skládku beton do 30x30 cm	-5,750000 t	97,60	-561,20
Součet za 11 - Přípravné a přidružené práce					-6 027,92

11a - Přípravné a přidružené práce

CENOVÁ NABÍDKA

Měna: Kč					
Poř.	Kód	Popis	Množství M.j.	Cena/m.j.	Cena celk.
014	113107610R00	Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 100 mm	-61,000000 m2	18,30	-1 116,30
017	199000005R00	Poplatky za skládku zeminy 1- 4	-123,662000 t	122,00	-15 086,76
015	979082213R00	Vodorovná doprava suti po suchu bez naložení, ale se složením a hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km	-13,420000 t	30,50	-409,31
016	979082219R00	Vodorovná doprava suti po suchu příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	-254,980000 t	6,10	-1 555,38
Součet za		11a - Přípravné a přidružené práce			-18 167,75
11b - Přípravné a přidružené práce					
018	113108410R00	Odstranění podkladů nebo krytů živičných, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 100 mm	-121,000000 m2	124,50	-15 064,50
019	979082213R00	Vodorovná doprava suti po suchu bez naložení, ale se složením a hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km	-26,620000 t	30,50	-811,91
020	979082219R00	Vodorovná doprava suti po suchu příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	-505,780000 t	6,10	-3 085,26
021	979990112R00	Poplatek za skládku obalovaný asfalt	-26,620000 t	183,00	-4 871,46
Součet za		11b - Přípravné a přidružené práce			-23 833,13
21 - Úprava podloží a základ.spáry					
037	212531111RK6	Výplň trativodů kamenivem hrubým drceným, frakce 16-63 mm	-59,103000 m3	976,00	-57 684,53
034	212532111R00	Lože pro trativody z kameniva hrubého drceného frakce 16-32 mm	-21,492000 m3	976,00	-20 976,19
035	212752112R00	Trativody z drenážních trubek DN od 80 do 100 mm	-537,300000 m	122,00	-65 550,60
038	212971110V01	Opláštění trativodů z geotext., do sklonu 1:2,5, včetně dodávky geotextilie	-1 128,330000 m2	36,60	-41 296,88
036	28611223.AR	Trativod plastová drcená PVC; ohřívá; potrubí po celém obvodu DN 100,, 0 mm	-564,165000 m	21,20	-11 960,30
Součet za		21 - Úprava podloží a základ.spáry			-197 468,50
56 - Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch					
039	564851111R00	Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhuštěním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhuštění 150 mm	-168,000000 m2	115,30	-19 370,40
040	564851111R00	Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhuštěním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhuštění 150 mm	-168,000000 m2	115,30	-19 370,40
Součet za		56 - Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch			-38 740,80
96 - Bourání konstrukcí					
082	966006133R00	Odstranění značek pro staničení nebo dopravních značek dopravních nebo orientačních _x000D_ směrové kůly uklínované v zemi kameny nebo obetonované popřípadě zabetonované	-14,000000 KUS	305,00	-4 270,00
083	966008112R00	Bourání trubního propustku z trub DN přes 300 do 500 mm	-18,500000 m	1 220,00	-22 570,00
084	979084216R00	Vodorovná doprava vybouraných hmot po suchu bez naložení, ale se složením na vzdálenost do 5 km	-18,648000 t	366,00	-6 825,17
085	979084219R00	Vodorovná doprava vybouraných hmot po suchu příplatek k ceně za každých dalších i započatých 5 km přes 5 km	-55,944000 t	18,10	-1 012,59

CENOVÁ NABÍDKA

Měna: Kč

Poř.	Kód	Popis	Množství M.j.	Cena/m.j.	Cena celk.
087	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	-18,130000 t	244,00	-4 423,72
086	979990191R00	Poplatek za skládku plastové výrobky	-0,518000 t	976,00	-505,57
Součet za		96 - Bourání konstrukcí			-39 607,04
99 - Staveništní přesun hmot					
088	998225111R00	Přesun hmot komunikací a letišť, kryt živičný jakékoliv délky objektu	-384,874300 t	36,60	-14 086,40
Součet za		99 - Staveništní přesun hmot			-14 086,40
M23 - Montáže potrubí					
089	230191016R01	Uložení chráničky ve výkopu včetně dodávky chráničky DN 110mm	-10,000000 m	169,60	-1 696,00
090	230191016R02	Uložení chráničky ve výkopu včetně dodávky dělené chráničky PE d 110mm	-10,000000 m	510,50	-5 105,00
091	230191027R01	Uložení chráničky ve výkopu včetně dodávky dělené chráničky PE d 160mm	-16,000000 m	1 008,70	-16 139,20
Součet za		M23 - Montáže potrubí			-22 940,20
Celkem		Etapa: 91172012 - Nezpůsobilé výdaje			-540 405,80
Celkem		Objekt: 101 - Společná stezka pro chodce a cyklisty Mořkov			-540 405,80
CELKEM		Stavba: 181313024vc4 - VCP 3 - Společná stezka pro chodce a cyklisty Mořkov			-564 805,80

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby: 181313024

Společná stezka pro chodce a cyklisty Mořkov

Název stavebního objektu/provozního souboru/části:

Společná stezka pro chodce a cyklisty Mořkov

Stavební objekt
/ číslo změny SO/PS:

101 /

Číslo změny stavby:

4

Změna:

☐
☐
☒

D - dokumentace

P - příprava

R - realizace

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne: 11.9.2018. Číslo smlouvy zhotovitele: 181313024

Objednavatel: Obec Mořkov

Zhotovitel: COLAS CZ, a.s., divize Silniční stavitelství, oblast Východ, Provoz: Sládkova 14, 702 00 Ostrava

TDI: Ing. Bohuslav Schneider

Přílohy:

- 1) Změnový rozpočet pro posouzení víceprací - rekapitulace
- 2) Změnový rozpočet pro posouzení víceprací - rozpočet

Počet paré: Příjemce :

1 x	Objednatel
1 x	Zhotovitel
1 x	TDI

Popis a zdůvodnění změny:

Na požadavek investora se původní PVC chránička na ochranu plynového potrubí, změnila na chráničku ocelovou.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací řešeného ZL	Procentuální podíl Méněprací ZL k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby	Cena Méněprací a Víceprací řešeného ZL
0,00	0,00%	92 754,48	0,48%	92 754,48

Vyjádření - souhlas se změnou:

Projektant (autorský dozor):	jméno	Ing. Jiří Talášek	datum	18.9.2019	podpis	
TDI:	jméno	Ing. Bohuslav Schneider	datum	18.9.2019	podpis	
Zhotovitel: COLAS CZ, a.s.	jméno	Petr Kobliha	datum	18.9.2019	podpis	
Objednatel: Obec Mořkov	jméno	Ivana Váňová, MBA	datum	18.9.2019	podpis	

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke Smlouvě. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby je "Přehled dokladů" ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpis ocenění změn položek".