

OBEC MOŘKOV	Čís. dop.
Došlo: 17-09-2020	Žadac. <i>Jabsech</i>
Č. j.: 1259	Ukl. znak
Pril.:	

### Smlouva o dílo

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012, občanský zákoník, v platném znění

#### Objednatel

(zadavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky)

#### Obec Mořkov

se sídlem Horní 10, 742 72 Mořkov

IČO: 00298191

DIČ: CZ00298191

Kontaktní osoba: Ivana Váňová, MBA – starosta obce

Telefon: +420 739623882

e-mail: [starosta@obec-morkov.cz](mailto:starosta@obec-morkov.cz)

Bankovní spojení: ČNB

Číslo účtu: 94-1812801/0710

*dále jen „Objednatel“*

a

#### Zhotovitel

(dodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky)

#### JV Agro Morava s.r.o.

zapsaný v Obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě

oddíl C, vložka 27768.

Sídlo: Meziříčská 2304, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm

IČO: 26826411

DIČ: CZ26826411

Bankovní spojení: ČSOB, a.s.

Číslo účtu: 255362230/0300

Zastoupen: Jaroslavem Bolckem - jednatelem

Kontaktní osoba ve věcech smluvních: Jaroslav Bolcek - jednatel

Kontaktní osoby ve věcech technických: Jaroslav Bolcek – jednatel

e-mail: [jvagromorava@jvagromorava.cz](mailto:jvagromorava@jvagromorava.cz)

*dále jen „Zhotovitel“*

*MB*

## Článek I. Předmět smlouvy

### 1. DOHODNUTÝ PŘEDMĚT PLNĚNÍ ZHOTOVITELE (DÍLO)

#### 1.1. Předmětem plnění Zhotovitele je:

Rekonstrukce tělocvičny ZŠ v Mořkově, postavené na pozemku parc. č. St. 250/1, v K. ú. Mořkov, podle nabídky Zhotovitele (jehož součástí je oceněný výkaz výměr), kterou podal v rámci výběrového řízení, na jehož základě je tato smlouva uzavírána.

#### 1.2. Předmět díla dále tvoří:

- Provedení veškerých předepsaných zkoušek včetně vystavení dokladů o jejich provedení, doložení atestů, certifikátů, prohlášení o shodě apod. a jejich předání zadavateli ve 2 vyhotoveních;
- Celkový úklid díla před předáním a převzetím:  
*Celkový úklid před předáním díla zahrnuje kompletní a úplné vyčistění díla před předáním a převzetím a to v takovém rozsahu, který umožní okamžité užívání bez provádění jakéhokoliv dalšího úklidu ze strany Objednatele. Součástí úklidu je i úklid okolních ploch a komunikací a uvedení okolí stavby do stavu podle zadávací dokumentace (pokud je okolí stavby řešeno) nebo do stavu před zahájením realizace (u ploch a komunikací, které nejsou dokumentací řešeny).*

#### 1.3. Všechny výkony Zhotovitele uvedené v článcích 1.1. – 1.2. budou provedeny v rozsahu a podle:

- zadávací dokumentace veřejné zakázky;
- projektové dokumentace (technologický postup), s níž byl zhotovitel podrobně seznámen v rámci výběrového řízení – zadávacích podmínek pro veřejnou zakázku s názvem „**Rekonstrukce tělocvičny ZŠ v Mořkově**“ (vyhlášené dne 25. 8. 2020)
- položkového rozpočtu - výkazu výměr, zpracovaného projektantem jako součást zadávací dokumentace, oceněného Zhotovitelem (dále jen rozpočet)
- nabídky Zhotovitele předložené Objednateli Zhotovitelem jako uchazečem v zadání veřejné zakázky (dále jen nabídka)

Uvedený rozpočet je nedílnou součástí této smlouvy, přičemž předmětem plnění Zhotovitele (dílem) se pro účely této smlouvy rozumí souhrn všech prací, dodávek a souvisejících služeb, jak je vymezuje výše uvedená zadávací dokumentace, včetně veškerých prací a dodávek nezbytných pro kvalitní zhotovení díla.

Smluvní strany výslovně stanovují, že vše, co je uvedeno v článcích 1.1. – 1.3. tvoří předmět díla podle této smlouvy. Dále bude pro účely této smlouvy takto specifikovaný předmět díla označován jako **dílo**.

- 1.4. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v kvalitě stanovené technickými specifikacemi a uživatelskými standardy, které jsou součástí zadávací dokumentace.
- 1.5. Objednatel se zavazuje k převzetí díla a k zaplacení ceny za dílo za podmínek dále v této smlouvě uvedených.
- 1.6. Vůle smluvních stran je vyjádřena v dále uvedených dokumentech a podkladech, které tvoří nedílnou součást smlouvy o dílo, a to :
  1. technologický postup;
  2. rozpočet;
  3. tato smlouva
  4. nabídka Zhotovitele
  5. zadávací dokumentace

přičemž výše uvedené pořadí určuje prioritu příloh v případě jejich rozporu.

## Článek II. Doba plnění

### 2.1. DOHODNUTÁ DOBA PLNĚNÍ (TERMÍNY)

**Termíny zhotovení díla jsou nastaveny především s ohledem na období letních školních prázdnin z důvodu minimálního pohybu osob.**

**Objednatel se zavazuje odeslat Zhotoviteli výzvu k převzetí staveniště, přičemž tuto výzvu je Objednatel oprávněn učinit nejdříve 1. 4. 2021.**

**Zhotovitel se zavazuje převzít staveniště do 7 dnů od doručení této výzvy.**

**Zhotovitel se zavazuje zhotovit dílo v následujících dílčích termínech díla:**

- 2.1.1. zahájení realizace stavebních prací ve lhůtě 7 dnů od převzetí staveniště**
- 2.1.2. řádné ukončení realizace díla (dokončení stavebních prací) nejpozději do 31. 8. 2021**
- 2.1.3. předání díla jako celku do 7 dnů od ukončení realizace.**
- 2.1.4.** Nastanou-li v průběhu plnění nepříznivé klimatické podmínky, při kterých není možné dodržet technologické postupy stanovené pro realizaci předmětu zakázky, je Zhotovitel oprávněn práce na realizaci předmětu zakázky přerušit a termín ukončení plnění bude v takovém případě prodloužen, a to o skutečnou dobu trvání těchto překážek, tj. o počet dnů, po který k přerušování prací z tohoto důvodu došlo. Takový případný vynucený posun termínu ukončení plnění nebude považován za porušení termínu ukončení plnění, oznámí-li jej vybraný dodavatel písemně zadavateli nebo jej zaznamená ve stavebním deníku a odsouhlasí-li jej technický dozor stavebníka.
- 2.1.5.** Objednatel upozorňuje, že po dobu přestávky, resp. překážek v provádění díla dle odst. 2.1.4. a 2.1.5. nebudeme hradit pronájem lešení a stavební dozor, když všechny tyto náklady jsou zahrnuty v ceně díla.

### **Článek III. Místo plnění**

Místem plnění díla je Budova ZŠ a MŠ na adrese Sportovní 258, 742 72 Mořkov, na parc. č. St. 250/1 v k. ú. Mořkov.

### **Článek IV. Cena díla**

Cena díla, jehož předmět a rozsah jsou vymezeny v článku I. této smlouvy, je cenou nejvýše přípustnou:

<b>4.1.</b>		
	<b>Cena bez DPH</b>	<b>3.656.095,44 Kč</b>
	<b>DPH</b>	<b>767.780,04 Kč</b>
	<b>Cena včetně DPH</b>	<b>4.423.875,48 Kč</b>

- 4.2.** V předchozích odstavcích toho článku uvedená cena díla se sjednává jako cena pevná a nepřekročitelná (platná po celou dobu provádění díla až do jeho dokončení a předání, zahrnující veškeré náklady Zhotovitele na realizaci díla včetně dopadů změn cenové úrovně až do skutečného data předání tohoto díla a která nepřevyšuje nabídkovou cenu Zhotovitele, s níž se ucházel o tuto veřejnou zakázku. Kalkulace ceny byla provedena podle zadávací dokumentace. Zhotovitel potvrzuje, že cena díla obsahuje veškeré práce a dodávky nezbytné pro kvalitní zhotovení díla, veškeré náklady spojené s úplným a kvalitním provedením a dokončením díla včetně veškerých rizik a vlivů (včetně inflačních) během provádění díla, včetně (nikoliv však pouze) nákladů na zařízení staveniště a jeho provoz, dodávky elektřiny, vodného a stočného, odvozu a likvidace odpadů, poplatků za skládky, nákladů na uzavírky komunikací a povolení veřejného užívání komunikací, nákladů na používání strojů, služeb, střežení staveniště, úklidu staveniště a přilehlých ploch, dopravního značení, nákladů na zhotovování, výrobu, obstarávání, přepravu zařízení, materiálů a dodávek, veškerých správních poplatků, nákladů na schvalovací řízení, převod práv, pojištění, bankovních záruk, daní, cel, správních poplatků, poplatků za zábor veřejných ploch, provádění předepsaných zkoušek, zabezpečení prohlášení o shodě, certifikátů a atestů všech materiálů a prvků.
- 4.3.** Smluvní strany se dohodly, že cena díla může být změněna pouze v těchto případech:
  - a) Objednatel požaduje práce, které nejsou předmětem díla
  - b) Objednatel požaduje vypustit některé práce předmětu díla

c) při realizaci díla se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy známy a Zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat a mají vliv na cenu díla  
d) při realizaci se zjistí skutečnosti odlišné od dokumentace předané objednatelem (neodpovídající geologické údaje, a pod).

- 4.4.** Smluvní strany výslovně sjednávají, že jakékoliv vícepráce budou Zhotovitelem provedeny pouze po jejich schválení technickým dozorem Objednatele, anebo Objednatelem, pokud jde o jejich rozsah a nutnost provedení a současně bude mezi smluvními stranami uzavřen písemný dodatek této smlouvy obsahující dohodu o rozsahu a ceně víceprací.
- 4.5.** V případě změn u prací, které jsou obsaženy v položkovém rozpočtu, bude změna ceny stanovena na základě jednotkové ceny dané práce v položkovém rozpočtu
- 4.6.** V případě změn u prací, které nejsou v položkovém rozpočtu uvedeny, bude nová cena stanovena jednotkovými cenami dle ceny obvyklé v době uzavření této smlouvy.

## Článek V. Platební podmínky

- 5.1.** Realizované stavební práce **v rozsahu ceny díla** budou fakturovány na základě daňových dokladů (faktur) vystavených měsíčně Zhotovitelem dle skutečně provedených prací, a na základě písemně schváleného soupisu provedených prací, dodávek a služeb dle písemných zápisů z kontrolních dnů (odst. 9.8.1. této smlouvy). Odsouhlasený soupis provedených prací bude přílohou daňového dokladu.
- 5.2.** Faktura Zhotovitele musí obsahovat minimálně tyto náležitosti:
- číslo smlouvy
  - číslo faktury
  - den vystavení a den splatnosti faktury, datum uskutečnění zdanitelného plnění
  - název, sídlo, IČO, DIČ Objednatele a Zhotovitele
  - označení banky a číslo účtu Zhotovitele
  - číslo projektu Objednatele jako příjemce podpory z Ministerstva pro místní rozvoj ČR, když toto číslo projektu bude Zhotoviteli Objednatelem sděleno
  - označení díla
  - přílohu obsahující celkový soupis provedených prací (vycházející z rozpočtu)
  - razítko a podpis oprávněné osoby Zhotovitele
- 5.3.** Bude-li faktura obsahovat nesprávné nebo neúplné údaje a náležitosti uvedené v člancích 5.1. a 5.3. této smlouvy, je Objednatel oprávněn ji do data splatnosti vrátit Zhotoviteli. Po opravě faktury předloží Zhotovitel Objednateli novou fakturu se splatností uvedenou v článku 5.4. této smlouvy.
- Rovněž zjistí-li Objednatel před úhradou faktury u provedených prací vady, je oprávněn Zhotoviteli fakturu vrátit a fakturovanou částku neproplatit. Stejným způsobem je Objednatel oprávněn postupovat v případě, zjistí-li že Zhotovitel nezaplatil třeba jen část splatné platby vůči kterémukoliv ze svých poddodavatelů v souvislosti s prováděním díla dle této smlouvy.
- Po odstranění vady, úhradě všech plateb vůči poddodavatelům nebo po jiném zániku odpovědnosti Zhotovitele za vadu předloží Zhotovitel Objednateli novou fakturu se splatností uvedenou v článku 5.4. této smlouvy.
- 5.4.** **Daňové doklady budou mít splatnost 30 kalendářních dnů ode dne jejich doručení Objednateli.**
- 5.5.** Konečnou fakturu Zhotovitel vystaví po úplném dokončení, předání a převzetí poslední části díla bez vad a nedodělků.
- 5.5.** V případě uplatnění smluvní pokuty podle článku XIV. této smlouvy může být smluvní pokuta odečtena z konečné faktury zápočtem.

## Článek VI. Staveniště

### **6.1. PŘEVZETÍ, PROVOZ A VYKLIZENÍ STAVENIŠTĚ**

- 6.1.1.** Staveništěm se rozumí prostor určený v technickém řešení provádění oprav. O předání staveniště bude pořízen protokol o předání a převzetí staveniště podepsaný oprávněnými zástupci obou stran. Součástí protokolu bude soupis oprávněných osob Objednatele a Zhotovitele a soupis organizačních požadavků Objednatele.

- 6.1.2.** Ode dne převzetí staveniště nese Zhotovitel nebezpečí všech škod na prováděném díle až do doby jeho předání Objednateli.

## **6.2. VYTÝČENÍ STAVENIŠTĚ**

Zhotovitel je v rámci sjednané ceny díla plně zodpovědný za:

**6.2.1.** správnost umístění úrovní, rozměrů a zaměření všech částí díla;

**6.2.2.** zabezpečení všech přístrojů, nástrojů, prací a dodávek nezbytných k zajištění činností v této smlouvě uvedených.

## **6.3. ÚKLID STAVENIŠTĚ**

Zhotovitel je povinen udržovat staveniště i dílo v čistotě a pořádku, bez hromadění odpadů a zbytků materiálu. Po celou dobu provádění díla je Zhotovitel povinen provádět řádný úklid staveniště, odstraňovat všechny přebytečné překážky, manipulovat se svými prostředky a uskladněným materiálem a skladovat je tak, aby nepřekážely, při provádění prací a dodávek a odstraňovat pravidelně ze staveniště veškerý staveništní rum, odpadky a dočasné konstrukce, kterých při provádění díla není nezbytně třeba. Při nakládání s odpady je Zhotovitel povinen se řídit ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcími předpisy.

## **6.4. VYKLIZENÍ STAVENIŠTĚ**

Zhotovitel je povinen nejpozději v den předání díla staveniště zcela vyklidit a uklidit.

## **6.5. DOPRAVNÍ OPATŘENÍ**

**6.5.1.** Všechny úkony nutné k provádění a dokončení prací a dodávek na zhotovení díla a odstranění vad a nedodělků musí být prováděny v souladu s touto smlouvou tak, aby nepřiměřeně nenarušily:

**6.5.1.1.** provoz v okolí stavby, životní podmínky osob užívajících okolí budovy a jejich bezpečnost, to vše na staveništi a v okolí místa předmětu plnění zakázky v rozsahu určeném příslušnými hygienickými normami a ostatními doporučeními i závaznými předpisy o ochraně životního prostředí;

**6.5.1.2.** přístup a užívání veřejných a soukromých pozemků a komunikací

Zhotovitel je povinen plně odškodnit Objednatele za jakékoliv nároky a náklady, které mu vznikly v souvislosti s narušením práv třetích osob, vyplývajících z článků 6.5.1.1. a 6.5.1.2., a to v rozsahu, ve kterém je za toto narušení sám odpovědný.

## **Článek VII. Stavební deník**

- 7.1.** Zhotovitel je povinen vést ode dne, kdy byly zahájeny práce na staveništi, stavební deník v rozsahu stanoveném příslušnými právními předpisy, a to až do dne odstranění veškerých vad a nedodělků. Poté je Zhotovitel povinen předat stavební deník Objednateli. Objednatel a stavební dozor objednatelů jsou oprávněni kdykoliv do stavebního deníku nahlédnout a Zhotovitel je Objednateli a stavebnímu dozoru Objednatele povinen stavební deník k nahlédnutí bezodkladně předložit.
- 7.2.** Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu této smlouvy ani nezakládají nárok na změnu této smlouvy.

## **Článek VIII. Provádění díla**

- 8.1.** Zhotovitel bude mít úplnou kontrolu nad prováděním díla, bude je účinně řídit a dohlížet na ně tak, aby zajistil, že dílo bude odpovídat zadávací dokumentaci, projektu a této smlouvě. Výlučně Zhotovitel bude zodpovědný za stavební a konstrukční prostředky, metody, techniky, užití technologie a za koordinaci různých částí díla a to zejména za bezpečnost a stabilitu konstrukcí na staveništi a za přiměřenost a bezpečnost veškerých užitých technologických postupů.
- 8.2.** Zhotovitel bude výlučně zodpovědný za bezpečnost práce při provádění díla a za to, že pravidla, regulace a pracovní metody či postupy požadované příslušnými předpisy budou dodržovány. Zhotovitel je pro tento účel povinen zejména (nikoliv však pouze):

- 8.2.1.** učinit veškerá nezbytná opatření k ochraně osob užívajících budovy a prostory areálu a všech osob oprávněných k pohybu na staveništi, k ochraně staveniště samého a k ochraně prováděného díla. Zhotovitel je rovněž povinen udržovat staveniště i nedokončené dílo v takovém stavu, aby bylo nebezpečí hrozící všem občanům a osobám pohybujícím se na staveništi nebo v jeho blízkosti odstraněno;
- 8.2.2.** zabezpečit a udržovat na vlastní náklad veškerá světla, ostrahu, oplocení, varovné tabulky a dozor v době a na místech, kde je to nezbytně nutné nebo kde je to požadováno stavebním dozorem objednatele, příslušnými předpisy nebo příslušným oprávněným orgánem veřejné správy pro bezpečnost osob, díla nebo zachování veřejného pořádku
- 8.2.3.** učinit veškerá nezbytná opatření k ochraně životního prostředí, a to jak přímo na staveništi, tak i mimo ně v rozsahu, který účinně zamezí poškození nebo ohrožení zdraví nebo života občanů a majetku imisemi, hlukem nebo jiným způsobem v příčinné souvislosti s prováděním díla.
- 8.2.4.** zhotovitel před vlastní realizací opravy fasády budovy řádně zabezpečí okna proti jejich poškození, zejména pak poškrábání skla a rámu okna.
- 8.2.5.** Zhotovitel pořídí průběžně z prací fotodokumentaci.
- 8.3.** Zhotovitel bude výlučně zodpovědný za návrh, dílo, provoz, údržbu a odstranění dočasných konstrukčních či jiných dočasných vybavení a za návrh a provádění pracovních či stavebních metod požadovaných při jejich použití. Zhotovitel zajistí pro výkon těchto činností spolupráci osoby autorizované v příslušných oborech, ve kterých je činnost autorizované osoby požadována zákonem, určena smlouvou, nebo je-li přítomnosti autorizované osoby zapotřebí k tomu, aby byly zaručeny bezpečné a i jinak náležité výsledky.
- 8.4.** Zhotovitel bude podle potřeby či požadavků Objednatele průběžně srovnávat postup prací tak, aby zaručoval dodržení veškerých termínů díla. Zhotovitel bude sledovat průběh a postup provádění díla ve vztahu k termínům zhotovení díla, je povinen informovat Objednatele v souladu s příslušnými ustanoveními této smlouvy o zpoždění a jakýchkoli požadovaných úpravách, které z takového zpoždění vyplnou.
- 8.5.** S ohledem na dodržování termínu plnění podle ustanovení předchozích článků se Zhotovitel zavazuje pro všechny fáze provádění díla zajistit dostatečný počet pracovníků tak, aby byly dodrženy všechny termíny provádění díla.
- 8.6.** Bez ohledu na předcházející ustanovení nebudou považovány nedostatky v údajích výkresové dokumentace či v textových vyjádřeních, které se týkají prací nebo výrobků, jejichž výkresová dokumentace nebo textové vyjádření jsou odborným pracovníkům běžně známy, obvykle se užívají a jsou pro řádné provedení díla běžně uznávány za nezbytné, za nesrovnalosti nebo vady.
- 8.7.** Zhotovitel je povinen mít k dispozici a na žádost Objednatele doložit popis technologických postupů a technických metod, kterých hodlá užit při provádění díla a to vždy před zahájením prací. Na výzvu Objednatele je Zhotovitel povinen technologický postup doložit v takové formě a podrobnostech, kterou si Objednatel výslovně vyžádá a to bez vlivu na změnu ceny díla.
- 8.8. DOZOR ZHOTOVITELE NAD PROVÁDĚNÍM DÍLA**
- 8.8.1.** Zhotovitel je výkonem dozoru nad provedením díla (dále jen dozor Zhotovitele) oprávněn pověřit osobu, oprávněnou k výkonu této činnosti podle zákona a podle plánu jakosti Zhotovitele. Vyžaduje-li to rozsah činnosti, je Zhotovitel povinen zajistit i dostatečný počet způsobilých spolupracovníků.
- 8.8.2.** Dozor Zhotovitele bude pro Objednatele přijatelný a nebude po dobu realizace předmětu díla vyměněn, pokud se tak nestane ze závažných důvodů, avšak vždy po předchozí vzájemné dohodě Zhotovitele a Objednatele. Osoba pověřená dozorem Zhotovitele bude jmenována nejpozději do termínu předání staveniště.
- 8.8.3.** Osoba vykonávající dozor Zhotovitele, bude-li jmenována, jej bude zastupovat. Veškeré pokyny Objednatele budou Zhotoviteli potvrzeny písemně ve stavebním deníku.
- 8.9.** Zhotovitel se zavazuje, že odpady, suť a znečištění bude neodkladně a průběžně odstraňovat ze staveniště.
- 8.10.** Zhotovitel je povinen v průběhu stavby zaznamenávat do jednoho vyhotovení projektové dokumentace postup provádění díla. Tato dokumentace, která slouží jako závazný podklad pro zpracování dokumentace skutečného provedení díla, bude trvale uložena na stavbě a bude v průběhu realizace díla na vyžádání předložena ke kontrole Objednateli.
- 8.11.** Zhotovitel se zavazuje k tomu, že po celou dobu realizace předmětu díla bude mít k dispozici potřebný počet dostatečně odborně kvalifikovaných pracovníků jak vlastních tak i u

poddodavatelů. U pracovních postupů a technologií, kde budou používány speciální materiály, nebo kde jsou vyžadovány speciální odborné znalosti či dovednosti pro jejich aplikaci, bude Zhotovitel na žádost Objednatele předkládat před započítím takovýchto prací doklad o odborné způsobilosti pracovníků (kopii o zaškolení pracovníků u autorizované organizace).

#### **Článek IX. Práva a povinnosti Objednatele**

- 9.1.** Oprávněná osoba Objednatele uvedená v záhlaví této smlouvy pověřuje výkony funkce stavební (technický) dozor Objednatele dle této smlouvy. Tato osoba bude jmenována nejpozději do termínu předání staveniště.
- 9.3.** Objednatel nebo jimi řádně zmocněné osoby budou mít kdykoli právo kontrolovat dílo. Budou-li části díla připravovány na místě jiném, než je místo díla, budou mít Objednatel nebo jimi řádně zmocněné osoby kdykoliv přístup k těmto částem díla v kterékoliv fázi jejich výroby.
- 9.4.** Bude-li muset dílo projít podle projektové dokumentace nebo této smlouvy zvláštními zkouškami, kontrolami nebo schvalováním, bude-li to požadovat Objednatel nebo vyplývá-li takový požadavek ze zákonů, vyhlášek či nařízení platných v místě provádění díla, předá Zhotovitel Objednateli včas informaci o jejich vykonání. Zhotovitel je povinen zajistit zkoušky, kontrolu nebo schválení příslušnými orgány či úřady a včas písemně Objednatele vyrozumět o místě a čase jejich konání. Objednatel průběžně kontroluje provádění prací a uplatňování postupů, stanovených plánem jakosti Zhotovitele a to včetně záznamů o nich – zejména záznamy Zhotovitele o provádění vstupních, mezioperačních a výstupních kontrol, aniž by byl zodpovědný za plnění jakýchkoli povinností Zhotovitele.
- 9.5.** Skryje-li nebo zatají-li Zhotovitel sám nebo prostřednictvím někoho část díla, která byla určena ke zvláštním zkouškám, kontrolám nebo schválení, před jejich provedením, zadáním nebo dokončením, je Zhotovitel na pokyn TDI (technického dozoru investora) povinen tuto část díla odkrýt nebo jinak zpřístupnit a umožnit ji podrobit určeným zkouškám, kontrolám nebo schvalovacím procedurám, nechat je uspokojivě provést a ukončit a na vlastní náklady navrátit a uvést část díla do řádného stavu.
- 9.6.** Objednatel je oprávněn vydat pokyn k vykonání zvláštních zkoušek jakékoli části díla vč. odebrání vzorků ze zpracovávaných surovin. Potvrdí-li se zkouškami rozpor s touto smlouvou, bude Zhotovitel povinen na vlastní náklady tuto část díla opravit a uhradit zároveň náklady spojené s vykonáním zkoušky. V opačném případě uhradí náklady spojené s vykonáním takovéto zkoušky Objednatel.
- 9.8.** Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li Objednatel, že Zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi stanovenými touto smlouvou, je Objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby Zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže Zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě k tomu poskytnuté a postup Zhotovitele by vedl nepochybně k podstatnému porušení smlouvy, je Objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.

##### **9.8.1. kontrolní dny**

– smluvní strany se dohodly na pravidelných kontrolních dnech, které budou probíhat jednou za měsíc a jejichž přesný termín bude stanoven Objednatelem, na nichž bude probíhat kontrola kvality, dodržování technologických postupů, a jejichž součástí bude předkládání dílčích výkazů (soupis prací), rozestavěnosti a prostavěnosti. Z kontrolního dne bude vždy mezi smluvními stranami proveden písemný zápis, který bude podkladem pro fakturaci dle čl. V. odst. 5.1. této smlouvy.

#### **Článek X. Povinnosti Zhotovitele**

- 10.1.** Zhotovitel je povinen umožnit výkon stavebního dozoru Objednatele při operativních kontrolách stavby.
- 10.2.** Zhotovitel je povinen zajišťovat koordinaci a součinnost poddodavatelů stavby a dalších účastníků tak, aby nedošlo k narušení plynulého provádění díla.
- 10.3.** Zhotovitel je povinen provádět důslednou kontrolu nakupovaných materiálů, hmot, surovin a dalších věcí potřebných pro plnění předmětu této smlouvy a vyžadovat od výrobců a dodavatelů atesty, prohlášení o shodě, certifikáty, záruční dokumentaci a návody k obsluze podle této smlouvy.
- 10.4.** Zhotovitel se zavazuje, že bude při provádění díla postupovat s odbornou péčí. Zavazuje se dodržovat obecně závazné předpisy, technické normy a ustanovení této smlouvy. Zhotovitel se

zavazuje, že se bude řídit výchozími podklady Objednatele, pokyny Objednatele, rozhodnutími příslušných správních orgánů.

- 10.5.** Zhotovitel je povinen zajistit dozor nad prováděním díla odborně způsobilým stavbyvedoucím.
- 10.6.** Zhotovitel se zavazuje provést dílo vlastním jménem a na vlastní nebezpečí. Zhotovitel je oprávněn zajistit provádění částí předmětu díla dle této smlouvy třetími, k tomu odborně způsobilými osobami, není však oprávněn zadat provedení díla takovýmto třetím osobám jako celek.

Zhotovitel je povinen Objednatele písemně informovat, které práce provede použitím třetích osob (poddodavatelů) s uvedením popisu prací, dobu provádění těchto prací a identifikací třetí osoby (poddodavatele) vč. uvedení telefonických a e-mailových kontaktů.

Změnit poddodavatele, pomocí kterého Zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení splnění kvalifikace, je možné jen ve výjimečných případech se souhlasem Objednatele. Nový poddodavatel musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána v zadávacím řízení.

- 10.7.** U těch částí díla, které vyžadují zpracování výrobní dokumentace, má Zhotovitel povinnost předložit výrobní dokumentaci před zahájením prací na těchto částech díla k odsouhlasení Objednateli, TDI a autorskému dozoru projektanta.
- 10.8.** V případě, že Zhotovitel bude požadovat specifikaci, upřesnění použitých materiálů, vzorů, barvy a podobně, učiní tak písemně se specifikací nabízené alternativy, její ceny a vlivu na termín dokončení díla, resp. harmonogramu prací. Pokud nebude jeden z prvků – cena nebo termín upřesněn, má se za to, že platí technologický postup, rozpočet a tato smlouva (v tomto pořadí).

## Článek XI. Vlastnické právo ke zhotovovanému dílu

Vlastníkem zhotovovaného díla je Objednatel.

## Článek XII. Předání díla

- 12.1.** Předání díla probíhá jako řízení, jehož předmětem je šetření o skutečném stavu dokončeného díla, na staveništi za účasti Objednatele a Zhotovitele či jimi písemně zmocněných osob.
- 12.2.** Zhotovitel dílo odevzdá a Objednatel převezme formou zápisu o předání a převzetí zhotoveného díla. Zhotovitel nejpozději 7 dnů předem oznámí písemně Objednateli, že dílo je připraveno k převzetí.

Zhotovitel s Objednatelem dohodnou harmonogram přejímky. Na tomto základě Objednatel svolá předávací a přejímací řízení.

- 12.3.** Zhotovitel je povinen u přejímacího řízení předat Objednateli minimálně ve dvou vyhotoveních veškeré nezbytné doklady, zejména:

- doklady o zajištění likvidace odpadů vzniklých stavebními pracemi na díle v souladu s platným zněním zákona o nakládání s odpady a jeho prováděcími předpisy;
- zápisy a protokoly o provedení předepsaných zkoušek;
- zápisy a osvědčení o zkouškách použitých zařízení a materiálů;
- zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací;
- technické a záruční listy a návody k obsluze od dodaných výrobků a zařízení;
- doklady o provedení dalších předepsaných zkoušek, atesty, certifikáty, prohlášení o shodě použitých materiálů a výrobků;
- předpisy k jednotlivým technickým zařízením a doklady o provedení zaškolení obsluhy;
- dokumentace skutečného provedení díla ve dvou vyhotoveních;
- doklady o individuálním vyzkoušení;
- doklad o provedené úhradě kauce za poskytnutou záruku dle čl. XIII. odst. 13.7. této smlouvy

pokud tyto doklady nepředal dříve, předává-li se pouze část díla, předá Zhotovitel Objednateli doklady týkající se takové části díla.

- 12.4.** Objednatel je povinen převzít dílo v případě, že toto nemá žádné vady a nedodělky, Zhotovitel nahradil případné škody vzniklé při zhotovení díla, za něž odpovídá a současně Zhotovitel uhradil kauci na poskytnutou záruku.

## Článek XIII. Odpovědnost za vady

- 13.1.** Dílo má vady, jestliže provedení díla neodpovídá výsledku určenému v této smlouvě.



- 13.2. Záruční doba za předmět plnění jako celek činí 60 měsíců** a počíná běžet ode dne předání a převzetí díla, resp. jeho poslední části. V této době zodpovídá Zhotovitel za to, že dílo bude mít vlastnosti stanovené touto smlouvou.
- 13.3.** Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v době jeho předání. Dále odpovídá za vady, zjištěné Objednatelem po předání, jestliže tyto vady byly způsobeny porušením povinností Zhotovitele.
- 13.4.** Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím věcí předaných mu k zpracování Objednatelem v případě, že Zhotovitel ani při vynaložení odborné péče nevhodnost těchto věcí nemohl zjistit nebo na ně Objednatele upozornil a Objednatel na jejich použití trval. Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady způsobené dodržením nevhodných pokynů daných mu Objednatelem, jestliže Zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů upozornil a Objednatel na jejich dodržování trval nebo jestliže Zhotovitel tuto nevhodnost nemohl zjistit.
- 13.5.** Objednatel je povinen reklamovat vady díla písemně u Zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci budou vady popsány či uvedeno, jak se projevují. Objednatel je oprávněn v reklamaci uvést volbu svého nároku z vad díla.
- 13.6.** Zhotovitel je povinen **nastoupit k odstranění vad do 10 dnů** od doručení reklamace vady zhotoviteli, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Zhotovitel se zavazuje vadu odstranit nejpozději do 30 dní ode dne, kdy nastoupí k jejímu odstranění, nedohodnou-li se smluvní strany v konkrétním případě jinak.

#### Článek XIV. Smluvní pokuty

- 14.1.** V případě **prodlení Zhotovitele se splněním jeho povinností ukončit a předat dílo v souladu s body 2.1., resp. v případě prodlení Zhotovitele s plněním díla v termínech dle bodu 2.1.** je Objednatel oprávněn účtovat Zhotoviteli smluvní pokutu **ve výši 0,2% z ceny díla** za každý i započatý den prodlení.
- 14.2.** Při prodlení Objednatele s úhradou dlužné částky je Zhotovitel oprávněn účtovat úrok z prodlení ve výši 0,015% z dlužné částky za každý den prodlení.
- 14.3.** V případě **prodlení Zhotovitele s nástupem k odstranění vad** je Objednatel oprávněn účtovat Zhotoviteli smluvní pokutu **ve výši 5.000,- Kč** za každý případ a den prodlení s nástupem k odstranění vad.
- 14.4.** V případě, že stavební deník nebude přístupný na stavbě v pracovní době Objednateli či TDI, zaplatí Zhotovitel Objednateli smluvní pokutu **ve výši 2.000,- Kč** za každý zjištěný případ.
- 14.5.** V případě, že **Zhotovitel poruší bezpečnostní předpisy při realizaci stavby**, zaplatí Objednateli smluvní pokutu **ve výši 2.000,- Kč** za každý zjištěný případ porušení.
- 14.6.** Smluvní pokuta je splatná na výzvu Objednatele.
- 14.7.** Zaplacením smluvní pokuty není omezeno právo na náhradu škody z téhož titulu.

#### Článek XV. Odstoupení od smlouvy

- 15.1.** Od této smlouvy může odstoupit kterákoliv smluvní strana z důvodu porušení této smlouvy druhou smluvní stranou. Právní účinky odstoupení od této smlouvy nastávají dnem doručení oznámení o odstoupení druhé smluvní straně. Pro odstoupení platí příslušná ustanovení Občanského zákoníku.
- 15.2.** Podstatným porušením této smlouvy se rozumí zejména:
- zastavení či přerušení prací Zhotovitelem bez předchozího odsouhlasení Objednatelem na více než 2 dny;
  - **prodlení Zhotovitele se splněním některého z dílčích termínů dle čl. 2.1. delším než 5 dnů;**
  - prováděním díla v rozporu s touto smlouvou;
  - podání návrhu na zahájení insolvenčního řízení na Zhotovitele či Objednatele;
  - podání návrhu na zahájení exekuce na Zhotovitele či Objednatele;
  - Objednatel neobdržel dotaci;
  - Zhotovitel uvedl v nabídce v rámci výběrového řízení informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo by mohly mít vliv na výsledek zadávacího řízení.
- 15.3.** Objednatel upozorňuje, že je oprávněn před realizací projektu jednostranně od smlouvy bez sankcí odstoupit (např. z důvodu neobdržení podpory).

## Článek XVI. Ochrana informací

- 16.1. Objednatel má v souladu se zákonem číslo 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, povinnost poskytnout informaci o rozsahu a příjemci prostředků z rozpočtu Objednatele, to je zejména (nikoliv však pouze) informaci o ceně díla a název a sídlo Zhotovitele. Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen se skutečností, že poskytnutí těchto informací se dle citovaného zákona nepovažuje za porušení obchodního tajemství.
- 16.2. Objednatel a Zhotovitel se zavazují, že obchodní a stavebně - technické informace, které jim byly svěřeny smluvním partnerem, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhého smluvního partnera a neužijí těchto informací pro jiné účely než pro plnění předmětu této smlouvy.

## Článek XVII. Vlastnické právo ke zhotovovanému dílu, pojištění díla

Vlastníkem díla, jehož zhotovení je předmětem této smlouvy, je od počátku Objednatel. Po předání staveniště Zhotoviteli k provedení díla podle této smlouvy přechází odpovědnost za škodu způsobenou na díle, a za škodu způsobenou jeho provozem na Zhotovitele, a to až do doby jeho zpětného převzetí Objednatelem.

### 17.1. ŠKODY ZPŮSOBENÉ TŘETÍM OSOBÁM (VČETNĚ MAJETKU OBJEDNATELE)

Zhotovitel je povinen uzavřít pojistnou smlouvu, která bude pokrývat odpovědnost za škodu způsobenou na životě, zdraví a majetku třetích osob, včetně majetku Objednatele, činností prováděnou v souvislosti s prováděním díla a bude zahrnovat též pojištění způsobené krádeží, povodní, vichřicí a jinými nepředvídanými vlivy.

Pojistná částka musí činit alespoň 20.000.000,- Kč.

### 17.2. NÁHRADA ŠKODY

Zhotovitel se zavazuje nést odpovědnost za případné škody způsobené vadným provedením díla po dobu 60 měsíců od data předání poslední části díla.

## Článek XVIII. Závěrečná ustanovení

- 18.1. Pokud není v této smlouvě výslovně uvedeno jinak, předkládá Zhotovitel Objednateli veškeré písemné dokumenty vždy ve dvou vyhotoveních, která budou sloužit pro vnitřní potřeby Objednatele a pro poskytovatel dotace.
- 18.2. Změnu oprávněných osob nebo změnu rozsahu oprávnění těchto osob je nutno oznámit druhé smluvní straně písemně. Účinnost má takováto změna dnem doručení.
- 18.3. Zhotovitel není oprávněn převést bez předchozího písemného souhlasu Objednatele svá práva a závazky, vyplývající z této smlouvy na třetí osobu.
- 18.4. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky, označenými jako dodatek s pořadovým číslem ke smlouvě o dílo a potvrzenými oběma smluvními stranami.
- 18.5. Tato smlouva je vyhotovena ve 3 stejnopisech, z nichž 2 obdrží Objednatel a 1 Zhotovitel, přičemž podpisy oprávněných zástupců smluvních stran jsou opatřeny všechny její strany.
- 18.6. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti jejím podpisem oběma smluvními stranami.
- 18.7. Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy:  
**příloha číslo 1 - ROZPOČET – oceněný výkaz výměr.**
- 18.8. Není-li v této smlouvě uvedeno jinak, řídí se všechno mezi smluvními stranami ustanoveními občanského zákoníku a jinými obecně závaznými předpisy.
- 18.9. Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu (tohoto Díla) včetně účetních dokladů minimálně do konce roku 2030. Pokud je v českých právních předpisech stanovena lhůta delší, musí být použita tato delší
- 18.10. Dodavatel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně účetních dokladů minimálně do konce roku 2030. Pokud je v českých právních předpisech stanovena lhůta delší, musí být použita tato delší.  
Každá faktura musí být označena číslem projektu. Dodavatel je povinen minimálně do konce roku 2030 poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (CRR, MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.

Zhotovitel má povinnost spolupůsobit při výkonu finanční kontroly ve smyslu § 2 písm. e) a § 13 zákona o finanční kontrole, tj. poskytnout kontrolnímu orgánu doklady o dodávkách stavebních prací, zboží a služeb hrazených z veřejných výdajů nebo z veřejné finanční podpory v rozsahu nezbytném pro ověření příslušné operace. Tutéž povinnost je Zhotovitel povinen požadovat po svých poddodavatelích (subdodavatelích).

**18.11.** Smluvní strany shodně a výslovně prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu této smlouvy a že je jim obsah této smlouvy dobře znám v celém jeho rozsahu s tím, že tato smlouva je projevem jejich vážné, pravé a svobodné vůle. Na důkaz souhlasu připojují oprávnění zástupci smluvních stran své vlastnoruční podpisy, jak následuje.

za Objednatele:

za Zhotovitele:

V Mořkově dne <sup>14.9.</sup>.....2020

V Rožnově pod Radhoštěm dne <sup>14.9.</sup>.....2020

Obec Mořkov, Horní 10  
742 72 Mořkov 11



**Obec Mořkov**

Ivana Váňová, MBA – starostka obce



**JVAgro Morava s.r.o.**

Jaroslav Bolcek - jednatel

Přílohy:

příloha číslo 1 - ROZPOČET – oceněný výkaz výměr



Kód: 2008

**Stavba: Rekonstrukce tělocvičny ZŠ v Mořkově**

KSO: Mořkov  
Místo: Mořkov

CC-CZ: 08.IX.20  
Datum:

Uchazeč: JVAgro Morava s.r.o., Meziříčská 2304, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm  
Projektant: PROJEKT STUDIO- Ing. Pavel KRÁTKÝ

IČ: 26826411  
DIČ: CZ26826411  
IČ: 47684577  
DIČ:

Zpracovatel: Hořák  
Poznámka:

IČ: DIČ:

**Cena bez DPH**

3 656 095,44

Sazba daně 21,00%  
snížená 15,00%

Základ daně 3 656 095,44  
0,00

Výše daně 767 780,04  
0,00

**Cena s DPH**

v CZK

4 423 875,48

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

**Uchazeč**

Obec Mořkov, Horní 10  
742 72 Mořkov 11

Datum a podpis:

14.9.2020 *[Signature]*

Razítko

Datum a podpis:

Razítko



Kód: 2008

**Stavba: Rekonstrukce tělocvičny ZŠ v Mořkově**

Místo: Mořkov

Datum:

08.09.2020

Zadavatel:

Projektant:

PROJEKT STUDIO-  
Ing.Pavel KRÁTKÝ  
Hořák

Uchazeč:

JVAgro Morava s.r.o., Mezifíšská 2304, 756 61 Rožnov pod R. Zpracovatel:

Kód

Popis

Cena bez DPH [CZK]

Cena s DPH [CZK]

**Náklady z rozpočtů**

1802	D.1.1 Architektonicko-stavební řešení	<b>3 656 095,44</b>	<b>4 423 875,48</b>
1803	D.1.1 - Vybavení tělocvičny	2 996 540,35	3 625 813,82
1804	D.1.4.4 - Elektroinstalace - Silnoproud a slaboproud	207 924,80	251 589,01
1805	Vedlejší rozpočtové náklady	351 630,29	425 472,65
		100 000,00	121 000,00

Stavba:  
Rekonstrukce tělocvičny ZŠ v Mořkově

Objekt:  
**1802 - D.1.1 Architektonicko-stavební řešení**

KSO:  
Místo: Mořkov

Zadavatel:

CC-CZ:  
Datum: 08.09.2020

IČ:  
DIČ:

IČ: 26826411  
DIČ: CZ26826411

Uchazeč:

JVAgro Morava s.r.o., Mezifíčská 2304, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm

Projektant:

PROJEKT STUDIO- Ing.Pavel KRÁTKÝ

IČ:  
DIČ:

IČ: 47684577

Zpracovatel:

Hořák

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**2 996 540,35**

DPH základní  
snížená

Základ daně  
2 996 540,35  
0,00

Sazba daně  
21,00%  
15,00%

Výše daně  
629 273,47  
0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**3 625 813,82**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Obec Mořkov, Horní 10  
742 72 Mořkov 41

Datum a podpis: 14. 9. 2020 

Razítko

Datum a podpis:

Razítko





**Stavba:** Rekonstrukce tělocvičny ZŠ v Mořkově

**Objekt:** 1802 - D.1.1 Architektonicko-stavební řešení

**Místo:** Mořkov

**Zadavatel:** JVAgro Morava s.r.o., Meziříčská 2304, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm

**Uchazeč:** Datum: 08.09.2020  
Projektant: PROJEKT  
Zpracovatel: STUDIO- Ing.Pavel Hořák

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

**Naklady ze soupisu prací**

HSV - Práce a dodávky HSV	<b>2 996 540,35</b>
3 - Světlé a kompletní konstrukce	533 881,82
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	14 280,24
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	228 609,06
997 - Přesun sutě	124 345,39
998 - Přesun hmot	103 779,61
PSV - Práce a dodávky PSV	<b>2 462 658,53</b>
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	62 867,52
733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí	113 174,62
734 - Ústřední vytápění - armatury	27 500,00
735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa	11 497,87
751 - Vzduchotechnika	62 337,22
766 - Konstrukce truhlářské	40 000,00
767 - Konstrukce zámečnické	1 022 404,89
773 - Podlahy z litého teraca	4 475,00
775 - Podlahy skládané	72 938,90
776 - Podlahy povlakové	19 753,92
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	769 528,16
786 - Dokončovací práce - žaluziové úpravy	61 647,95
	<b>257 400,00</b>

my

# SOUPIS PRÁCI

Stavba: Rekonstrukce tělocvičny ZŠ v Mořkově

Objekt: 1802 - D.1.1 Architektonicko-stavební řešení

Místo: Mořkov

Zadavatel:

Uchazeč: JVAgro Morava s.r.o., Meziříčská 2304, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm

Datum: 08.09.2020

Projektant: STUDIO- Ing. Pavel Hořák  
Zpracovatel:

Popis

PČ	Typ	Kód	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	----	----------	--------------	-------------------

**D HSV Práce a dodávky HSV 2 996 540,35**

D	3					533 881,82
1	K	342272235				14 280,24
	W		m2	19,500	680,00	13 260,00
	W					

2	K	349231811				1 020,24
	W		m2	19,500		
	W					
	W			1,040	981,00	1 020,24

D	6					
3	K	612131121				228 609,06
	W		m2	9,000	45,00	405,00
	W					

4	K	612142001				1 800,00
	W		m2	9,000	200,00	
	W		m2	15,024	710,00	10 667,04

6	K	612341121				2 430,00
	W		m2	15,024		
	W		m2	9,000	270,00	

7	K	612R001				
	W		celk	9,000		
8	K	619991001				23 000,00
	W		m2	1,000	23 000,00	
9	K	631312141				1 616,00
	W		m2	80,000	20,20	
	W		m3	0,198	4 300,00	851,40

	W			0,164		
	W			0,034		
	W			0,198		
	W					
	W					
	W					

10	K	631351101				375,48
	W		m2	1,260	298,00	

W		"prahy nářadovny - viz řez 1-1"				0,840		
W		2,10*0,10*4				0,420		
W		"prahy u vstupů dtko"				1,260		
W		2,10*0,10*2						
W		Součet						
11	K	631351102	Odstranění bednění rýh a hran v podlahách					
12	K	632441220	Potěr anhydritový samonivelační litý C25 do 50 mm	m2	1,260	74,80		94,25
W		"skladba podlahy tělocvičny - nový stav"			270,700	415,00		112 340,50
W		270,70						
13	K	632441292	Příplatek k anhydritovému samonivelačnímu litému potěru C25 ZKD 5 mm tloušťky	m2	270,700	32,30		26 230,83
W		"skladba podlahy tělocvičny - nový stav celkem 65mm (3x)"			812,100			
W		270,70*3						
14	K	632451107	Cementový samonivelační potěr ze suchých směsí tloušťky do 20 mm	m2	34,400	740,00		25 456,00
W		"rozdělené nářadovny - skladba (penetrace v odd.766)"			812,100			
W		8,90*2+8,50+8,10						
15	K	632481213	Separáční vrstva z PE fólie	m2	34,400	12,80		3 464,96
W		"skladba podlahy tělocvičny - nový stav"			270,700			
W		270,70						
16	K	633811111	Broušení nerovnosti betonových podlah do 2 mm - stržení šlema	m2	270,700	50,00		15 255,00
W		"skladba podlahy tělocvičny - nový stav"			305,100			
W		270,70						
W		"skladba rozdělené nářadovny - přebroušení stěrky tl.17mm !			270,700			
W		8,90*2+8,50+8,10						
W		Součet			34,400			
W		305,100						
17	K	634111113	Obvodová dilatace pružnou těsnicí páskou mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem v 80 mm	m	79,700	58,00		4 622,60
W		"télčovna"						
W		(23,70+11,85)*2						
W		"ostatní - malé niky apod." 0,30*2*6+5,00			71,100			
W		Součet			8,600			
W		79,700						
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání					
18	K	946112115	Montáž pojízdných věží trubkových/dílčových š do 1,6 m dl do 3,2 m v do 5,5 m	kus	1,000	2 680,00		124 345,39
19	K	946112215	Příplatek k pojízdným věžím š do 1,6 m dl do 3,2 m v do 5,5 m za první a ZKD den použití	kus	40,000	500,00		2 680,00
20	K	946112815	Demontáž pojízdných věží trubkových/dílčových š do 1,6 m dl do 3,2 m v do 5,5 m	kus	1,000	1 500,00		20 000,00
21	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	125,960	45,00		1 500,00
W		"télčovna"						5 668,20
W		(23,70+11,85-1,20)*2*1,20			79,560			
W		"u vstupů"						
W		2,50*1,20*2*2			12,000			
W		Mezisoučet			91,560			
W		"nářadovny"			34,400			
W		8,90+8,50+8,10+8,90			125,960			
W		Součet			36,295			
22	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	36,295	90,00		3 266,55
W		"nářadovna"						
W		(0,125*4+0,11+3,31+2,65+2,875+3,29)*(2,50+0,35)			36,295			

23	K	952901114	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží přes 4 m							
	WV		"télocvična" 290,00	m2	290,000	100,00				29 000,00
24	K	952902041	Čištění budov dřívuti hladkých podlah s chemickými prostředky		290,000					
	WV		"télocvična - po demontáži podlahy i s betonovým pruhem"	m2	317,090	16,00				5 073,44
	WV		273,60+10,70							
	WV		"nářadovna" 32,79							
	WV		Součet		284,300					
25	K	965045113	Bourání potěrů cementových nebo pískocementových tl do 50 mm pl přes 4 m2		32,790					
	WV		"télocvična - dle PD půdovys 1.NP"	m2	317,090	113,00				30 916,80
	WV		273,60		273,600					
26	K	965049111	Příplatek k bourání betonových mazanin za bourání mazanin se svařovanou sítí tl do 100 mm		273,600					
	WV		273,60*0,045							
27	K	965046111	Broušení stávajících betonových podlah úběr do 3 mm		12,312	1 500,00				18 468,00
	WV		"pruh pod otopnými tělesy v tělocvičně	m3	12,312					
	WV		10,70	m2	10,700	140,00				1 498,00
28	K	967031132	Přisekání rovných ostění v cihelném zdvu na MV nebo MVC		10,700					
	WV		"u vstupů - po hrubém vybourání"	m2	1,896	132,00				250,27
	WV		(2,08+2*2,12)*0,15*2							
29	K	968072456	Vybourání kovových dveřních zárubní pl přes 2 m2		1,896					
	WV		"u vstupů"	m2	5,713	210,00				1 199,73
	WV		1,45*1,97*2							
30	K	971033631	Vybourání otvorů ve zdvu cihelném pl do 4 m2 na MVC nebo MV tl do 150 mm		5,713					
	WV		"u vstupů"	m2	3,106	134,00				416,20
	WV		(2,08*2,12-1,45*1,97)*2							
31	K	973037813	Vysekání kapes ve zdvu cihelném na MV nebo MVC pro zavázání příček tl do 150 mm		3,106					
	WV		"nářadovna	m	15,600	227,00				3 541,20
	WV		2,60*2*3							
32	K	974042554	Vysekání rýh v dlažbě betonové nebo jiné monolitické hl do 100 mm š do 150 mm		15,600					
	WV		"u vstupů - prahy dveří"	m	3,000	289,00				867,00
	WV		1,50*2							
D	997		Přesun sutě		3,000					
33	K	997013212	Vnitrostavební doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 9 m ručně							103 779,61
34	K	997013219	Příplatek k vnitrostavební dopravě sutí a vybouraných hmot za zvýšenou dopravu sutí ZKD 10 m	t	37,538	900,00				33 784,20
	WV		37,538*5 (Přepočtené koeficientem množství)	t	187,690	81,00				15 202,89
35	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením		187,690					
36	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	37,538	234,00				8 783,89
	WV		37,538*14 (Přepočtené koeficientem množství)	t	525,532	10,20				5 360,43
37	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04		525,532					
	WV		"mimo dřevěný odpad	t	29,158	900,00				26 242,20
	WV		37,984-8,826							
38	K	997013811	Poplatek za uložení stavebního dřevěného odpadu na skládce (skládkovné)		29,158					
	WV			t	9,604	1 500,00				14 406,00
D	998		Přesun hmot							
	WV									62 867,52

39	K	998018002	Přesun hmot ruční pro budovy v do 12 m					950,00	41 475,10
40	K	998018011	Příplatek k ručnímu přesunu hmot pro budovy zohřené za zvětšený přesun ZKD 100 m			t	43,658	490,00	21 392,42

## D PSV Práce a dodávky PSV

D	711		Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům						2 462 658,53
41	K	711413111	Izolace proti povrchové a podpovrchové vodě natěrady a tmely za studena na ploše vodorovné V těsnici hmotou dvoosložkovou bitumenovou			m2	54,720	603,00	113 174,62
	VV		"skladba podlahy tělocvičny - nový stav"						32 996,16
	VV		"oprava z 20% plochy" 273,60*0,20						
42	K	711411001	Provedení izolace proti tlakové vodě vodorovně za studena nátěrem penetračním			m2	54,720	10,00	2 736,00
	VV		"skladba podlahy tělocvičny - nový stav"						
	VV		273,60						
43	M	11163150	lak penetrační asfaltový			l	273,600	50 300,00	4 828,80
	VV		273,6*0,00035 Přepočtené koeficientem množství				0,096		
	VV		0,096						
44	K	711441559	Provedení izolace proti tlakové vodě vodorovně přitavením pásu NAIP			m2	273,600	100,00	27 360,00
	VV		"skladba podlahy tělocvičny - nový stav"						
	VV		273,60						
45	M	62853003	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 3,5mm s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnný minerálním posypem na horním povrchu			m2	273,640	135,00	42 476,40
	VV		273,6*1,15 Přepočtené koeficientem množství				314,640		
46	K	998711102	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 12 m			t	1,918	900,00	1 726,20
47	K	998711181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 711 prováděný bez použití mechanizace			. t	1,918	548,00	1 051,06
D	733		Ústřední vytápění - rozvodné potrubí						27 500,00
48	K	733111R01	Uprava topného potrubí u napojení na nové deskové tělesa UT, výměna potřebných armatur, nové nátěry potrubí v zasaženém rozsahu apod.			sada	11,000	2 500,00	27 500,00
D	734		Ústřední vytápění - armatury						11 497,87
49	K	734221682	Termostatická hlavice kapalinová PN 10 do 110°C otopných těles VK			kus	11,000	250,00	2 750,00
50	K	734261407	Armatura připojovací přímá G 3/4x18 PN 10 do 110°C radiátorů typu VK			kus	11,000	794,00	8 734,00
51	K	998734102	Přesun hmot tonážní pro armatury v objektech v do 12 m			t	0,010	900,00	9,00
52	K	998734181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 734 prováděný bez použití mechanizace			t	0,010	487,00	4,87
D	735		Ústřední vytápění - otopná tělesa						62 337,22
53	K	735121810	Demontáž otopného tělesa ocelového článkového			m2	83,402	33,00	2 752,27
	VV		"11 kusů těles						
	VV		0,223*34 *11				83,402		
54	K	735152461	Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 1 přídatná přestupní plocha výškadélka 500/1600mm výkon 1787W, vč. odvzdušňovacích ventilů			kus	11,000	4 600,00	50 600,00
55	K	735191910	Napustění vody do otopných těles			m2	83,402	12,00	1 000,82
56	K	735494811	Vypuštění vody z otopných těles			m2	83,402	16,00	1 334,43
57	K	73599R01	Topná zkouška a serížení těles			celek	1,000	6 000,00	6 000,00
58	K	998735102	Přesun hmot tonážní pro otopná tělesa v objektech v do 12 m			t	0,445	900,00	400,50

PC Typ	Kód	Popis	Jedn.	0,445	560,00	249,20
59	K 998/35181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 735 prováděný bez použití mechanizace	t	0,445	560,00	249,20
D	751	Vzduchotechnika				
60	K 7519_R02	Výměna stěnového ventilátoru včetně napojení a ovládání	kus	2,000	20 000,00	40 000,00
D	766	Konstrukce truhlářské				
61	K 766311R01	Demontáž dřevěného vnitřního obložení - krytů topení, vč. roštu	m	23,700	250,00	1 022 404,89
		"télčovna" 23,70		23,700		5 925,00
62	K 766410012A	Ukládání stěn - plošný areny masivní obklad, rošt IV+U, listování IV+U komplet, vc.povrchové úpravy a montáže	m2	167,008	2 385,00	398 314,08
		"kompl.provedení dle specifikace PD+TZ vč.souvisejících prací"				
		"télčovna - kratší strany do v. 4,10m"				
		11,85*4,10*2		97,170		
		"kraje podélné stěny s okny - v. 4,10m (nad úpravou u topných těles)				
		(2,57+2,62+0,43*2)*(4,10-1,08)		18,271		
		"podélná stěna s dveřmi				
		(2,57+2,62+0,15*3*2)*4,10		24,969		
		(23,70-2,57-2,62+0,15*12)*2,60		52,806		
		"dveře" -2,10*2,08*(2+4)		-26,208		
		Součet		167,008		
63	K 7669_R001	Zpracování dodavatelské výrobní dokumentace plošného dřevěného obložení télčovny a nářadoven	kmpl	1,000	20 000,00	20 000,00
64	K 76641P001	Vyrovnávací zvýšený rošt pod obklad (v místě osazení žebřín)	m2	36,807	1 500,00	55 210,50
		"podélná stěna s dveřmi (mimo žebřín)				
		(2,57+2,62+0,15*3*2)*4,10 -1,80*4,10*2		10,209		
		(23,70-2,57-2,62+0,15*12)*2,60		52,806		
		"dveře" -2,10*2,08*(2+4)		-26,208		
		Součet		36,807		
65	K 766410010A	Obklad stěn palubkami pero - drážka, palubky SM/JD, podkladový rošt, lištování, lakování 2x	m2	81,354	1 500,00	122 031,00
		"kompl.provedení dle specifikace PD+TZ vč.souvisejících prací"				
		"nářadovny				
		((3,31+2,50+0,175)*2-2,10)*2,10 *2		41,454		
		((2,875+2,75+0,175)*2-2,10)*2,10 *2		39,900		
		Součet		81,354		
66	K 766411811	Demontáž truhlářského obložení stěn z panelů plochy do 1,5 m2	m2	14,528	101,00	1 467,33
		"podélná stěna s dveřmi (mimo palubky)				
		(2,57*6+0,43*5-0,56*2-1,45*2-2,40*4+0,15*10+0,25*2*4)*1,95		14,528		
67	K 766411821	Demontáž truhlářského obložení stěn z palubek	m2	94,488	130,00	12 283,44
		"télčovna - kratší stěny mimo žebřín				
		(11,85-3,60)*1,95*2		32,175		
		"podélná stěna s okny				
		(2,62+2,57+0,43*2)*1,95 - 2,20*1,10*2 +0,40*1,10*2		7,838		
		"podélná stěna s dveřmi (palubky)				
		(2,62+2,57+0,43*2*(0,15*2+0,56)*2)*1,95		15,152		
		Mezisoučet		55,165		
		"nářadovna				
		(2,50*2+3,55+2,65+0,35+1,00+5,175+0,25*4)*2,10		39,323		
		Součet		94,488		
68	K 766411822	Demontáž truhlářského obložení stěn podkladových roštů	m2	109,016	34,00	3 706,54
		14,528+94,488		109,016		

69	K	766441R02	Demontáž parapetních desek dřevěných - horních ploch topení - horních ploch topení pod okny šířky do 30 cm	m	23,700	55,00	1 303,50
70	K	766441R03	Nové parapetní desky s výdechy topení - šířky do 450mm, vč. osazení, ukotvení a povrchové úpravy	m	23,700	2 578,80	61 117,56
	WV		"kompl.provedení dle specifikace PD+TZ vč.souvisejících prací"				
	WV		"těloučivna - u horních ploch topení pod okny" 23,70				
71	K	766441R04	Nový dřevěný čelní obklad topení - výšky 1080mm, vč. osazení, ukotvení a povrchové úpravy	m2	23,700	2 486,40	63 641,89
	WV		"kompl.provedení dle specifikace PD+TZ vč.souvisejících prací"		25,596		
	WV		"těloučivna - podélná strana" 23,70*1,08				
72	K	7666218R1	Demontáž závěsu, nosné kce závěsu a garnýže	m	8,400	200,00	1 680,00
	WV		"kompl.provedení dle specifikace PD+TZ vč.souvisejících prací"		25,596		
	WV		"u nářadovny" 2,10*4				
73	K	76666R001	Dveřní vstupy do nářadovny plné vel. 2100x2080mm, vč.kování, obložkové zárubně a montáže	kus	4,000	44 000,00	176 000,00
	WV		"kompl.provedení dle specifikace PD+TZ vč.souvisejících prací"		4,000		
	WV		" v rovině obložení těloučivny !				
	WV		"vstupy" 4				
74	K	76666R022	Vstupní interiérové dveře s odolností do těloučivny vel. 1800x2080mm - komplet, vč.kování, obložkové zárubně a montáže	kus	2,000	45 600,00	91 200,00
	WV		"kompl.provedení dle specifikace PD+TZ vč.souvisejících prací"		2,000		
	WV		"vstupy" 2				
75	K	766691914	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křidel dveří pl do 2 m2	kus	4,000	26,70	106,80
76	K	998766102	Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 12 m	t	5,672	900,00	5 104,80
77	K	998766181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 766 prováděný bez použití mechanizace	t	5,672	584,00	3 312,45
D	767		Konstrukce zámečnické				4 475,00
78	K	767122812	Demontáž stěn s výplni z drátěné sítě, svařovaných	m2	12,500	358,00	4 475,00
	WV		"v nářadovně		12,500		
	WV		2,50*2,50*2				
D	773		Podlahy z litého teraca				72 938,90
79	K	773512121	Podlaha teraco lité tloušťky 30 mm zřízení obruby do šířky 200 mm	m	4,200	4 920,00	20 664,00
	WV		"prahy u vstupů - viz řez 1-1"				
	WV		2,10*2				
80	K	773519190	Příplatek k podlahám z přírodního litého teraca za plochu do 5 m2	m2	4,200	1 000,00	840,00
	WV		4,20*0,20		0,840		
81	K	773519191	Příplatek k podlahám z přírodního litého teraca za každých dalších i započatých 10 mm tloušťky	m2	3,360	1 080,00	3 628,80
	WV		0,84*4 "Přepočtené koeficientem množství"		3,360		
82	M	56346122	drť vápencová bílá frakce 2/4	t	0,139	2 300,00	319,70
	WV		0,84*0,165		0,139		
83	K	773901112	Strojní broušení povrchu litého teraca	m2	32,790	1 440,00	47 217,60
	WV		"nářadovna" 32,79				
84	K	998773102	Přesun hmot tonážní pro podlahy teracové lité v objektech v do 12 m	t	0,256	580,00	148,48
85	K	998773181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 773 prováděný bez použití mechanizace	t	0,256	470,00	120,32
D	775		Podlahy skládané				19 753,92
86	K	775511800	Demontáž podlah výškových lepených s listami lepenými	m2	273,600	72,20	19 753,92



"télcovična - dle PD rubovys 1 NP"  
273,60

D	K	776	Podlahy poviakové		273,600				
87	K	776111311	Vysátí podkladu poviakových podlah			m2	315,800	14,40	769 528,16
	W		"télcovična vč. pruhu u topení"						4 547,52
	W		270,70+10,70						
	W		"rozdělené nářadovny"						
	W		8,90*2+8,50+8,10						
	W		Součet						
88	K	776121311	Vodou ředitelná penetrace savého podkladu poviakových podlah ředěná v poměru 1:1			m2	315,800	50,40	15 916,32
	W		"télcovična vč. pruhu u topení"						
	W		270,70+10,70						
	W		"rozdělené nářadovny"						
	W		8,90*2+8,50+8,10						
	W		Součet						
89	K	776141122	Výrovnaní podkladu poviakových podlah stěrkou pevnosti 30 MPa tl 5 mm			m2	281,400	294,00	82 731,60
	W		"télcovična vč. pruhu u topení"						
	W		270,70+10,70						
90	K	776111112	Broušení betonového podkladu poviakových podlah			m2	315,800	42,00	13 263,60
	W		"rozdělené nářadovny - přebroušení stěrky"						
	W		8,90*2+8,50+8,10						
	W		"ditto télcovična"						
	W		281,40						
	W		Součet						
91	K	776231111	Lepení lamel a čtverců z vinylu standardním lepidlem			m2	34,400	198,00	6 811,20
	W		"kompl.provedení dle specifikace PD+TZ vč. souvisejících prací"						
	W		8,90*2+8,50+8,10						
92	M	2841210D	PVC vinylová vrstvena š 2/3/4m, tl 3,2mm, nášlapná vrstva 0,35mm (např. typu HOVI)			m2	37,840	556,80	21 069,31
	W		34,4*1,1 "Přepočtené koeficientem množství"						
93	K	776223112	Spoj poviakových podlahovin z PVC svařováním za studena			m	37,840	14,40	1 372,15
	W		34,4*2,77 "Přepočtené koeficientem množství"						
94	K	776XRAR01	Sportovní podlaha pro télcovičny - 2dliná elastická podlahovina dle DIN 18032/2 (systémová elastická podložka a svrchní uzavírací stěrková PU vrstva s lakem 8+2mm), vč. provedení - typu Conipur HG			m2	281,400	2 142,00	602 758,80
	W		"kompl.provedení dle specifikace PD+TZ vč. souvisejících prací"						
	W		"télcovična vč. pruhu u topení"						
	W		270,70+10,70						
95	K	776XRAR02	Sportovní podlaha pro télcovičny - nástřik lajnování			m2	281,400	62,40	17 559,36
	W		"kompl.provedení dle specifikace PD+TZ vč. souvisejících prací"						
	W		"télcovična vč. pruhu u topení"						
	W		270,70+10,70						
96	K	998776102	Přesun hmot tonážní pro podlahy poviakové v objektech v do 12 m			t	4,485	400,00	1 794,00
97	K	998776181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 776 prováděný bez použití mechanizace			t	4,485	380,00	1 704,30
D		784	Dokončovací práce - malby a tapety						61 647,95
98	K	784950030A	Oprava maleb z malířských směsí, oskrábání, umytí, vyhlazení, 2x malba			m2	725,270	85,00	61 647,95

PC Typ Kód

W tělocvična sítov s žebry  
 W 23,70\*11,85 + 11,85\*0,60\*2\*7  
 W "stěny - mimo obklady"  
 W (23,70+11,85+0,35\*2\*7)\*2\*(6,29+6,55)/2  
 W "otvory  
 W -2,57\*4,82\*6 -2,57\*1,12\*6  
 W -2,10\*2,08\*6 +4,00  
 W "odpočet obkladů  
 W -167,008  
 W Mezisoučet  
 W "nářadovna mimo nové obklady  
 W 8,90\*2+8,50+8,10  
 W (3,31+2,50)\*2\*(2,83-2,10)-2,10\*2,08 +4,00) \*2  
 W ((2,875+2,75)\*2\*(2,83-2,10)-2,10\*2,08 +4,00) \*2  
 W Mezisoučet  
 W "ostatní" 40,00  
 W Součet

380,385  
 519,378  
 -91,595  
 -22,208  
 -167,008  
 618,952  
 34,400  
 16,229  
 15,689  
 66,318  
 40,000  
 725,270

D 786 Dokončovací práce - žaluziové úpravy  
 K 78699R01 Žaluzie Z90 o rozměru 2570x4900mm s pohonem s možnou variantou 2x venkovní žaluzie nad sebou, vč. instalace a zednických úprav

99	K	78699R01	D	786	Dokončovací práce - žaluziové úpravy	kus	6,000	42 900,00	257 400,00
					Žaluzie Z90 o rozměru 2570x4900mm s pohonem s možnou variantou 2x venkovní žaluzie nad sebou, vč. instalace a zednických úprav				257 400,00

**KRYCÍ LIST SOUPLISU PRACÍ**

Stavba: Rekonstrukce tělocvičny ZŠ v Mořkově  
Objekt: 1803 - D.1.1 - Vybavení tělocvičny

KSO: Mořkov  
Místo: Mořkov

Zadavatel:

Uchazeč: JVAgro Morava s.r.o., Meziříčská 2304, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm

Projektant: PROJEKT STUDIO- Ing.Pavel KRÁTKÝ

Zpracovatel: Hořák

Poznámka:

CC-CZ: 08.09.2020  
Datum:  
IČ: 26826411  
DIČ: CZ26826411  
IČ: 47684577  
DIČ:

**Cena bez DPH**

**207 924,80**

DPH základní  
snižovaná

Základ daně  
207 924,80  
0,00

Sazba daně  
21,00%  
15,00%

Výše daně  
43 664,21  
0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**251 589,01**

Datum a podpis: Razitko Datum a podpis: Razitko

Objednavatel Uchazeč

Obec Mořkov, Horní 10  
742 72 Mořkov II

Datum a podpis: 14. 9. 2020 (handwritten signature)

Razitko



Datum a podpis:

Razitko

**REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRÁCI**

**Stavba**

Rekonstrukce tělocvičny ZŠ v Mořkově

**Objekt:**

**1803 - D.1.1 - Vybavení tělocvičny**

**Místo:**

Mořkov

**Zadavatel:**

Uchazeč: JVAgro Morava s.r.o., Meziříčská 2304, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm

**Datum:**

08.09.2020

**Projektant:**

PROJEKT

**Zpracovatel:**

STUDIO- Ing.Pavel  
Hořák

**Kód dílu - Popis**

Cena celkem [CZK]

**Náklady ze soupisu prací**

PSV - Práce a dodávky PSV

**207 924,80**

799 - Vybavení tělocvičny

**207 924,80**

**207 924,80**

**SOUPIS PRACÍ**

Stavba: Rekonstrukce tělocvičny ZŠ v Mořkově

Objekt: **1803 - D.1.1 - Vybavení tělocvičny**

Místo: Mořkov

Zadavatel:

Uchazeč: JVAGro Morava s.r.o., Meziříčská 2304, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm

Datum: 08.09.2020

Projektant: PROJEKT

Zpracovatel: STUDIO- Ing. Pavel Hořák

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

**Náklady soupisu celkem**

**D PSV Práce a dodávky PSV 207 924,80**

**D 799 Vybavení tělocvičny 207 924,80**

1	K	79960_R01	Žebřiny DUO vxš 250x180cm, vč. osazení	sada	2,000	10 000,00	20 000,00
2	K	79960_R02	Branky házená, futsal 3x2m, vč. osazení	kus	2,000	16 000,00	32 000,00
3	K	79960_R03	Konstrukce hrazdy, vč. osazení	sada	1,000	22 800,00	22 800,00
4	K	79960_R04	Sloupky pro míčové sporty (volejbalovou síť) do pouzder - hliníkové s plynulou úpravou výšky sítě, vč. osazení	sada	1,000	19 000,00	19 000,00
5	K	79960_R05	Ochrana sloupků pro míčové sporty (volejbalovou síť), vč. osazení	sada	1,000	6 000,00	6 000,00
6	K	79960_R06	Síť volejbal/nohejbal, vč. osazení	sada	1,000	2 200,00	2 200,00
7	K	79960_R07	Konstrukce pro šplh, vč. osazení a kotvení do zdi	sada	1,000	16 800,00	16 800,00
8	K	79960_R08	Lana pro šplh 5m, vč. osazení	kus	2,000	1 900,00	3 800,00
9	K	79960_R09	Špihová tyč - prům. 43 mm, délka 5 m, vč. kotevnicích materiálů a osazení	kus	2,000	4 800,00	9 600,00
10	K	79960_R10	Zrcadlové stěny (nerez supermirror), vč. osazení na křídlech dveří do nářadovny cca 2,10*2,08*4	m2	17,472	900,00	15 724,80
	VV				17,472		
11	K	79960_R11	Basket. konstrukce - sklápňná konstrukce ke stěně, vysunutí 2,5m, montáž na zeď, vč. osazení	m2	2,000	22 000,00	44 000,00
12	K	7999_R01	Demontáž vybavení tělocvičny - žebřiny, konzoly pro šplh, lana, tyče, konstrukce hrazdy, basketbalové konstrukce apod.	celek	1,000	16 000,00	16 000,00

**KRYCÍ LIST SOUPLISU PRACÍ**

Stavba:

Rekonstrukce tělocvičny ZŠ v Mořkově

Objekt:

**1804 - D.1.4.4 - Elektroinstalace - Silnoproud a slaboproud**

KSO:

Mořkov

Místo:

Zadavatel:

CC-CZ:

Datum: 08.09.2020

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ: 26826411

IČ:

DIČ: CZ26826411

IČ:

DIČ: 47684577

Uchazeč:

JVAgro Morava s.r.o., Mezifířská 2304, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm

Projektant:

PROJEKT STUDIO- Ing.Pavel KRÁTKÝ

Zpracovatel:

Hořák

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**351 630,29**

DPH základní

snížená

Základ daně

351 630,29

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

73 842,36

0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**425 472,65**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

Obec Mořkov, Horní 10  
742 72 Mořkov "I"

Datum a podpis:

Razítko

*14. 9. 2020*  
*Mamaj*

**Uchazeč**

Datum a podpis:

Razítko





# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba

Rekonstrukce tělocvičny ZŠ v Mořkově

Objekt:

1804 - D.1.4.4 - Elektroinstalace - Silnoproud a slaboproud

Místo:

Mořkov

Zadavatel:

Uchazeč:

JVAgro Morava s.r.o., Meziříčská 2304, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm

Kód dílu - Popis

Datum: 08.09.2020

Projektant:

PROJEKT

Zpracovatel:

STUDIO- Ing.Pavel  
Hořák

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

PSV - Práce a dodávky PSV

**351 630,29**

741 - Elektroinstalace - silnoproud

351 630,29

742 - Elektroinstalace - slaboproud

335 976,20

15 654,09

Rekonstrukce tělocvičny ZŠ v Mořkově

Objekt:

**1804 - D.1.4.4 - Elektroinstalace - Silnoproud a slaboproud**

Místo:

Mořkov

Datum:

08.09.2020

Zadavatel:

PROJEKT

Uchazeč:

JVAgro Morava s.r.o., Meziříčská 2304, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm

Zpracovatel:

STUDIO- Ing.Pavel  
Hořák

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

**Náklady soupisu celkem****351 630,29**

D PSV

Práce a dodávky PSV

**351 630,29**

D	741		Elektroinstalace - silnoproud				335 976,20
1	K	7419_R01	Elektroinstalace silnoproud - montáž	soub	1,000	57 194,94	57 194,94
			"dle přílohy" 1		1,000		
2	K	7419_R02	Elektroinstalace silnoproud - materiál	soub	1,000	233 992,89	233 992,89
			"dle přílohy" 1		1,000		
3	K	7419_R03	Elektroinstalace rozvodnice - montáž	soub	1,000	4 589,64	4 589,64
			"dle přílohy" 1		1,000		
4	K	7419_R04	Elektroinstalace rozvodnice - materiál	soub	1,000	19 198,73	19 198,73
			"dle přílohy" 1		1,000		
5	K	7419_R05	Revize elektroinstalace a slaboproudu + měření osvětlení	soub	1,000	21 000,00	21 000,00
			"dle přílohy" 1		1,000		

D	742		Elektroinstalace - slaboproud				15 654,09
6	K	7421_R01	Slaboproud - montáž	soub	1,000	1 515,25	1 515,25
			"dle přílohy" 1		1,000		
7	K	7421_R02	Slaboproud - materiál	soub	1,000	14 138,84	14 138,84
			"dle přílohy" 1		1,000		

**Stavba:** Rekonstrukce tělocvičny ZŠ v Mořkově

**Objekt:** 1805 - Vedlejší rozpočtové náklady

**KSO:** Mořkov

**CC-CZ:** 08.09.2020  
**Datum:**

**Zadavatel:**

**IČ:**  
**DIČ:**

**Uchazeč:**

**IČ:** 26826411  
**DIČ:** CZ26826411

**JVAgro Morava s.r.o., Meziříčská 2304, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm**

**Projektant:** PROJEKT STUDIO- Ing.Pavel KRÁTKÝ

**IČ:** 47684577  
**DIČ:**

**Zpracovatel:** Hořák

**IČ:**  
**DIČ:**

**Poznámka:**

**Cena bez DPH**

**100 000,00**

DPH základní  
snížená

**Základ daně**  
100 000,00  
0,00

**Sazba daně**  
21,00%  
15,00%

**Výše daně**  
21 000,00  
0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**121 000,00**

*P. P. P.*

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**


**Uchazeč**

Obec Mořkov, Horní 10  
742 72 Mořkov<sup>11</sup>

*Amr*

Datum a podpis: 14. 9. 2020

Razítko



Datum a podpis:

Razítko

Stavba:

Rekonstrukce tělocvičny ZŠ v Mořkově

Objekt: **1805 - Vedlejší rozpočtové náklady**

Místo: Mořkov

Zadavatel:

Uchazeč: JVAgro Morava s.r.o., Mezifříšská 2304, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm

Kód dílu - Popis

Datum: 08.09.2020

Projektant:

PROJEKT  
STUDIO- Ing. Pavel  
Hořák

Zpracovatel:

Cena celkem [CZK]

**Náklady ze soupisu prací**

VRN - VRN

**100 000,00**

VRN11 - VEDLEJŠÍ NÁKLADY STAVBY

100 000,00

VRN91 - OSTATNÍ NÁKLADY STAVBY

70 000,00

30 000,00

Stavba:

Rekonstrukce tělocvičny ZŠ v Mořkově

Objekt:

1805 - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo:

Mořkov

Zadavatel:

Uchazeč:

JVAgro Morava s.r.o., Meziříčská 2304, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm

Datum:

08.09.2020

Projektant:

PROJEKT

Zpracovatel:

STUDIO- Ing.Pavel

Hořák

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady soupisu celkem</b>							
D	VRN	VRN					<b>100 000,00</b>
D	VRN11	VRN	<b>VEDLEJŠÍ NÁKLADY STAVBY</b>				<b>100 000,00</b>
1	K	VRN11-01	Náklady zhotovitele související se zajištěním provozů nutných pro provádění díla - zřízení zařízení staveniště, provoz vč.nákladů na energii a vodu, likvidace zařízení staveniště (2,3%)	soubor	1,000	70 000,00	70 000,00
D	VRN91	VRN	<b>OSTATNÍ NÁKLADY STAVBY</b>				<b>70 000,00</b>
2	K	VRN91-01	Náklady zhotovitele související se zajištěním a provedením kompletního díla dle PD a souvisejících dokladů - kompletační činnost (1,4%)	soubor	1,000	30 000,00	30 000,00
							<b>30 000,00</b>
							<b>30 000,00</b>

## REKAPITULACE

CELKEM - MONTÁŽ ELEKTROINSTALACE	57 194,94
CELKEM - MATERIÁL ELEKTROINSTALACE	233 992,89
CELKEM - MONTÁŽ ROZVODNICE	4 589,64
CELKEM - MATERIÁL ROZVODNICE	19 198,73
CELKEM - MONTÁŽ SLP	1 515,25
CELKEM - MATERIÁL SLP	14 138,84
Revize , měření osvětlení + 2%	21 000,00

### ELEKTROINSTALACE CELKEM BEZ DPH

351 630,29

Vypracoval : Seifert Marek

## REKONSTRUKCE TĚLOCVIČNY ZŠ V MOŘKOVĚ

NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ JE VÝKRESOVÁ DOKUMENTACE

*Pokud je v textové nebo výkresové části PROJEKTU uveden odkaz na konkrétní výrobek či výrobce, neznamená to, že zadavatel požaduje po uchazeči použití a ocenění tohoto konkrétního výrobku. Uchazeč může při stanovení nabídkové ceny použít jakýkoliv ekvivalentní výrobek od jakéhokoliv jiného výrobce, pokud dodrží technické a kvalitativní parametry dané projektovou dokumentací.*

pořadové číslo	měrná jednotka	název	vyměra	cena montáž	celkem montáž	cena materiál	celkem materiál
1	ks	Zásuvka 230V/16A	11	90,00	990,00	129,56	1425,16
2	ks	Jednopolový spínač	3	80,00	240,00	138,32	414,96
3	ks	Žaluziový přepínač	4	85,00	340,00	228,78	915,12
4	ks	Ovladač ekv. DIMLITE	2	140,00	280,00	7539,84	15079,68
5	ks	Krabice přístrojová KP	20	35,00	700,00	6,56	131,20
6	ks	Krabice rozvodná KR	58	75,00	4350,00	12,00	696,00
7	ks	Set ekv. DIMLITE Multifunction 2CH	1	800,00	800,00	13170,26	13170,26
8	m	Lišta vkladací LV	150	22,00	3300,00	24,64	3696,00
9	m	Kabel CYKY 30x1,5	200	15,00	3000,00	12,98	2596,00
10	m	Kabel CYKY 3Jx1,5	400	15,00	6000,00	12,98	5192,00
11	m	Kabel CYKY 3Jx2,5	100	18,00	1800,00	20,94	2094,00
12	m	Kabel CYKY 5Jx1,5	160	18,00	2880,00	21,05	3368,00
13	m	Kabel CYKY 4Jx10	5	52,00	260,00	96,29	481,45
14	m	Vodič CYA 6 zelenožlutý	300	15,00	4500,00	15,18	4554,00
15	ks	Svorkovnice OP v krabici	1	350,00	350,00	495,89	495,89
16	m	Vodič CYA 25 zelenožlutý	10	22,00	220,00	58,96	589,60
17	m	Sekání kabelových tras, zapravení, hrubý úklid	82	96,00	7872,00	0,00	0,00
18	ks	Sekání kapes a průrazů	48	105,00	5040,00	0,00	0,00
19	ks	Fluorescenční šítek s piktogramem nepodsvětlený	2	15,00	30,00	57,18	114,36
20	ks	Svitidlo LED stímatelné přes DALI, IP65, 12700lm	16	200,00	3200,00	6695,00	107120,00
21	ks	Držák svítidla typizovaný	16	80,00	1280,00	421,15	6738,40
22	ks	Svitidlo LED vč. příslušenství 4300lm, IP66	4	200,00	800,00	2653,00	10612,00
23	ks	Svitidlo LED nouzové vč. příslušenství a ochranného koše, 475lm, 1hod	4	200,00	800,00	2894,00	11576,00
24	den	Pronájem vysokozdvizné plošiny	8	0,00	0,00	3200,00	25600,00
25	ks	Demontáž + montáž ventilátorů	2	450,00	900,00	0,00	0,00
26	ks	Demontáž stávající elektroinstalace + 10%	1	4800,00	4800,00	0,00	0,00
		<b>CELKEM - MONTÁŽ ELEKTROINSTALACE</b>			<b>54 732,00</b>		
		Kompletační činnost + 4,5%			2 462,94		
		<b>CELKEM - MATERIÁL ELEKTROINSTALACE</b>					<b>216660,08</b>
		Přesun + 3%					6499,8024
		Prořez + 2%					4333,2016



		Podr. materiál + 3%						6499,8024
		Svitidla jsou ceněna vč. el. předradníků, závěsů, zdrojů a popl. za likvidaci zdrojů a svítidel						
1	ks	Rozv. RT vč. usazení, přísluř. a montáže 287x652x112mm "P"	1	2 862,00	2 862,00		1324,00	
2	ks	Kombinovaný svodič přepětí T1+T2 3+0	1	180,00	180,00		3624,51	1324,00
3	ks	Jistič C10/1	3	90,00	270,00		131,25	3624,51
4	ks	Jistič s chráničem B16/003	3	120,00	360,00		1460,70	393,75
5	ks	Jistič s chráničem C10/003	4	120,00	480,00		1718,56	4382,10
6	ks	Vypínač A40/3	1	120,00	120,00		671,10	6874,24
7	ks	Jistič B25/3	1	120,00	120,00		506,90	671,10
		<b>CELKEM - MONTÁŽ ROZVODNICE</b>						
		Kompletační činnost + 4,5%			4 392,00			506,90
					197,64			
		<b>CELKEM - MATERIÁL ROZVODNICE</b>						1776,60
		Přesun + 3%						533,298
		Prořez + 2%						355,532
		Podr. materiál + 3%						533,298
		Rozvodnice jsou ceněny včetně příslušenství (svorky, propojovací lišty, PE+N,...)						
1	ks	Školní zvonek IP44 vč. ochranného koše	1	300,00	300,00		1691,52	
2	ks	Nástěnný reproduktor vč. ochranného koše	2	350,00	700,00		5700,00	1691,52
3	ks	Demontáž stávajících SLP	3	150,00	450,00			11400,00
		<b>CELKEM - MONTÁŽ SLP</b>						
		Kompletační činnost + 4,5%			1 450,00			
					65,25			
		<b>CELKEM - MATERIÁL SLP</b>						13091,52
		Přesun + 3%						392,7456
		Prořez + 2%						261,8304
		Podr. materiál + 3%						392,7456

