

Dobrý den

Níže zasíláme dotazy k výběrovému řízení „Prodloužení vodovodního a kanalizačního řádu na ulici Polní a Nádražní, Odvodnění ulice Polní“

DOTAZ 1:

Ve výkazu výměr objektu vodovod, splašková a dešťová kanalizace chybí dle našeho názoru položky pro odstranění stávajícího podkladu v místě realizace nových sítí (např. sejmutí ornice, odstranění podkladu z kameniva, odstranění podkladu živičného atd. a jejich případná likvidace). Prosíme zadavatele o kontrolu a případnou úpravu výkazu výměr.

DOTAZ 2:

Prosíme zadavatele o poskytnutí technické zprávy k navrhovaným inženýrským sítím – vodovod, splašková a dešťová kanalizace.

DOTAZ 3:

Prosíme zadavatele o uvedení technického popisu potrubí, které je navrženo pro plánovaný vodovod, splaškovou a dešťovou kanalizaci.

DOTAZ 4:

V objektu splašková kanalizace je uvedena tato položka k ocenění:

34	271	892362121	Tlaková zkouška vzduchem potrubí DN 250 těsnícím vakem ucpávkovým	úsek	10,000
----	-----	-----------	---	------	--------

Standartně se na kanalizaci provádí i kamerový průzkum. Prosíme zadavatele o uvedení, zda se opravdu předpokládá s provedením pouze tlakové zkoušky potrubí.

DOTAZ 5:

V objektu dešťová kanalizace je uvedeno k ocenění potrubí:

40		2	Potrubí AGROSIL DN 250 celková perforace tyč 6 m	kus	45,103
----	--	---	--	-----	--------

Prosíme zadavatele o uvedení kruhové tuhosti.

DOTAZ 6:

V objektu splašková kanalizace je uvedena tato položka k ocenění:

19	271	892312121	Tlaková zkouška vzduchem potrubí DN 150 těsnícím vakem ucpávkovým	úsek	9,000
----	-----	-----------	---	------	-------

Po kontrole výkazu výměr a výkresů jsme zjistili, že na splaškové kanalizaci nejsou v rámci projektu navrženy kanalizační přípojky. Z tohoto důvodu prosíme o upřesnění, k čemu patří výše uvedená položka.

DOTAZ 7:

Ve výkazu výměr dešťová kanalizace jsou uvedeny tyto položky k ocenění:

43	271	894812321	Revizní a čistící šachta z PP typ DN 600/250 šachtové dno průtočné	kus	10,000
44	271	894812322	Revizní a čistící šachta z PP typ DN 600/250 šachtové dno průtočné 30°, 60°, 90°	kus	3,000
30	271	894812331	Revizní a čistící šachta z PP DN 600 šachtová roura korugovaná světlé hloubky 1000 mm	kus	1,000
45	271	894812332	Revizní a čistící šachta z PP DN 600 šachtová roura korugovaná světlé hloubky 2000 mm	kus	10,000
46	271	894812333	Revizní a čistící šachta z PP DN 600 šachtová roura korugovaná světlé hloubky 3000 mm	kus	1,000
31	271	894812339	Příplatek k rourám revizní a čistící šachty z PP DN 600 za uříznutí šachtové roury	kus	13,000
32	271	894812378	Revizní a čistící šachta z PP DN 600 poklop litinový do 40 t s betonovým prstencem a adaptérem	kus	13,000

Na trase je navrženo 13 šachet, ale k ocenění je pouze 12 ks šachtových rour. Prosíme zadavatele o doplnění.

DOTAZ 8:

Ve výkazu výměr dešťová kanalizace jsou uvedeny tyto položky k ocenění:

67	221	935932112	Osazení odvodňovacího plastového žlabu s krycím roštem šířky přes 200 mm	m	21,000
72		4	<i>Žlaby podle nabídky dodavatele</i>	<i>komlet</i>	<i>1,000</i>

Pro správný návrh a ocenění je potřeba doplnit zatížení roštu a jeho materiálové provedení, předpokládanou šířku a hloubku žlabu, způsob napojení potrubí do žlabu (vpust nebo před formátovaný otvor ve dnu).

DOTAZ 9:

Prosíme zadavatele o doplnění položek pro ocenění vedlejších rozpočtových nákladů (vytýčení stavby, vytýčení stávajících inženýrských sítí, zařízení staveniště, geodetické zaměření skutečného provedení, dokumentace skutečného provedení, rozbor vody z vodovodu, případně zpracování provozních řádů,..)